



UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

REF: ESTIMACION DEL PRECIO REFERENCIAL DE LA LICITACION DE MENOR CUANTIA N°18/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR ACCESO A LA ESCUELA BASSICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA ID 448.244-----

Mayor Otaño 06 de mayo del 2024.

Visto y considerando: Que, la Resolución DNCP N° 454/2024, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECION Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22, en su Art 2 ° establece: "PUBLICACION DE LA ESTIMACION DE COSTOS Y SU ANTECEDENTE" Los Organismos, Entidades, Sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del estado y municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los procedimientos de contratación, los precios de referencia de todos los lotes, ítem, sub ítems que lo componen, independiente al sistema de adjudicación acompañados de los documentos respalda torios y un dictamen por el responsable de UOC en el que detalle la metodología utilizada para la Obtención los precios de referencia y cualquier otra característica mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que pueden afectar el precio de referencia.

En procedimiento de contratación por VIA DE LA EXCEPCION con aviso de intensión de compra, las convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación como requisito previo para la emisión del código de contratación.

En caso de procedimiento de contratación de vienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser separada en forma separada, respecto al objeto principal de la contratación.

Para los casos de obras, en que lo trabajos complementario no se hallen previstos en el contrato original se deberá prever el análisis y estructura de los precios a ser incluidos en el convenio modificadorio remitiéndose junto con el mismo, los antecedentes de estimación de costos para la contratación de nuevos rubros.

La publicación de los precios de referencia es realizada a fines de brindar mayor transparencia al sistema de contrataciones públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la DNCP.

Que la metodología se establece en el anexo de la Resolución de la DNCP N° 454/2024, que en lo pertinente dice: "Método para la elaboración de precios referenciales" Las convocantes podrán seleccionar al menos tres precios obtenidos de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: -----

- 1- Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien obras o servicios requeridos por la convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo. -----
- 2- Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismo del sector público o privado, nacional o internacional que puedan ser verificados en revistas, página web, catalogo u otros documentos, respecto de bienes, servicio u obra similares o idéntico a lo solicitado. -----
- 3- Precios adjudicados por la propia convocante o por otros organismos, entidades o municipalidades conforme a los datos publicados en el SICP. -----
- 4- Precio de potenciales oferentes requerido por cualquier mecanismo que permita contar con una evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico u otro método comprobatorio idóneo. -----

Si los precios de las fuentes obtenidas son los definidos para transacciones de pago al contado la convocante considerara la forma y el plazo de pago que utilizara para el proceso de contratación para la determinación del precio referencial.



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTÁÑEZ

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáñez

Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación, no resultare posible alcanzar la cantidad de tres fuentes requeridos para la obtención de los precios la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los precios de referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el dictamen firmado por la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia.

En base a lo mencionado en los párrafos anteriores esta unidad operativa expresa cuanto sigue.

Que la Institución Municipal tiene prevista realizar el llamado a LMC para la **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR ACCESO A LA ESCUELA BASSICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA ID 448.244**, en este contexto teniendo en cuenta lo señalada en la resolución DNCP N° 454/2024 se ha procedido a la obtención del precio referencial unitario aplicando los siguientes métodos.

Método 3: Precios adjudicado por la propia convocante o por otros organismos, entidades o municipalidades conforme a los datos publicados en el SICP.

Método 4: Precio de potenciales oferentes requerido por cualquier mecanismo que permita contar con una evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico u otro método comprobatorio idóneo.

Conforme puede apreciarse en el cuadro que se expresa más abajo, esta unidad ha procedido a solicitar a una empresa del ramo presupuesto para la adquisición de bienes requeridos, cuya copia de presupuesto se adjunta y forma parte del presente dictamen, como así también se utilizó contratos de adjudicaciones de otras convocantes, y se ha optado por el precio promedio ponderado como precio referencial del presente proceso de contratación.

Metodología de aplicación de precio referencial: $\text{precios obtenidos} = \text{precio promedio ponderado}$.

CONCLUSION:

ANTE LO EXPUESTO EN EL ORDEN PRECEDENTE, ESTA UNIDAD SEÑALA QUE SE HAN REUNIDO LOS PRESUPUESTOS LEGALES PARA LA OPTENCION DEL PRECIO REFERENCIAL "ESTIMACION DE COSTOS" ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMIA Y EFICIENCIA COMO TAMBIEN DE RAZONABILIDAD, CONTEMPLADOS EN EL ART 4° DE LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS.



SE ADJUNTA PLANILLA DE ESTIMACION DE COSTOS FINAL.



Lic. Daniel Ramón Benítez

ENCARGADO DE UOC

ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES		PRECIO ADJUDICADO A TRAVES DEL SICP			PRECIO DE POTENCIALES OFERENTES		SUMATORIA	PROMEDIO
		ID N° 435.317	ID N°428.084	ID N° 420.819	GUSTAVO CONSTRUCCIONES	ROSCO CONSTRUCCIONES		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	PRECIO UN.	PRECIO UN.	PRECIO UN.	PRECIO UN.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	326	300	308	330	380	1.644	329
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	496	500	498	572	800	2.866	573
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	719.935	750.000	758.667	1.375.000	2.000.000	5.603.602	1.120.720
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	142.368	145.500	147.625	160.000	190.000	785.493	157.099
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	1.109	1.200	1.146	1.265	1.600	6.320	1.264
6	Compactación Mecánica de suelo.-	1.848	1.940	1.921	2.145	2.850	10.704	2.141
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	5.084	5.200	5.218	5.720	7.000	28.222	5.644
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m.- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	67.766	71.000	70.737	78.000	100.000	387.503	77.501
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,45m, altura libre 0.20m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,80 m, espesor mínimo de 0,12 m.- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	67.766	71.000	70.737	122.000	270.000	601.503	120.301
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-		55.000	55.525	60.500	71.000	242.025	60.506
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	30.708	32.000	30.312	36.000	55.000	184.020	36.804
12	BADEN DE H°. Espesor 0,15m, ancho 2m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	916.320	958.000	953.333	1.045.000	1.300.000	5.172.653	1.034.531
13	Compactacion inicial, diaria y final	1.469	1.600		1.705	2.050	6.824	1.706
14	Enripiado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado	1.792			2.000	2.200	5.992	1.997
15	Limpieza general del terreno de obras.-	271	250	292	330	500	1.643	329



Lic. Daniel Benítez
Encargado UOC
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otáño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

Mayor Otaño, 06 de mayo del 2.024

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

SEÑORES
GUSTAVO CONSTRUCCIONES
PRESENTE

Como encargado de UOC de la Municipalidad de Mayor Otaño conforme a lo dispuesto en la Ley 7021/22 Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas, me dirijo a usted con el fin de solicitarle presupuesto para la LICITACION DE MENOR CUANTIA N°18/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA ID 448.244 misma será utilizada para elaborar el precio referencial del Llamado. Se Adjunta Planilla donde se especifica la descripción de la obra.

Esperando una respuesta favorable me despido muy atentamente.

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00		-
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	1.440,00		-
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00		-
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00		-
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	1.440,00		-
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.440,00		-
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.109,00		-
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00		-
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,45m, altura libre 0.20m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,80 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	ML	220,00		-
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	18,00		-
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.109,00		-
12	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 2m. Cargado in situ (1;3;3). Terminación vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	10,35		-
13	Compactación inicial, diaria y final	m²	1.109,00		-
14	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	1.109,00		-
15	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00		-



[Firma]
Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC

RECIBIDO POR:

Gustavo Villalba

Firma

Gustavo Villalba

Aclaración de Firma

FECHA:

06 / 05 / 2024



Todo Tipo de Construcciones
Puentes - Tinglados - Herrería - Pintura
Electricidad - Trabajos sobre Planos

Mayor Otaño
Itapúa - Py
Cel: (0981) 833 600

PRESUPUETO

Mayor Otaño 07 de mayo del 2024

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°18/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA.-----

SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	330	475.200
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	1.440,00	572	823.680
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	1.375.000	1.375.000
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	160.000	320.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	1.440,00	1.265	1.821.600
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.440,00	2.145	3.088.800
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.109,00	5.720	6.343.480
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00	78.000	8.892.000
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,45m, altura libre 0.20m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,80 m, espesor mínimo de 0,12 m- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	ML	220,00	122.000	26.840.000
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	18,00	60.500	1.089.000
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.109,00	36.000	39.924.000
12	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 2m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	10,35	1.045.000	10.815.750
13	Compactacion inicial, diaria y final	m²	1.109,00	1.705	1.890.845
14	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	1.109,00	2.000	2.218.000
15	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	330	475.200
TOTALES					106.392.555

Gustavo Villalba

GUSTAVO CONSTRUCCIONES



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

Mayor Otaño, 06 de mayo del 2.024

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

SEÑORES
ROSCO CONSTRUCCIONES
PRESENTE

Como encargado de UOC de la Municipalidad de Mayor Otaño conforme a lo dispuesto en la Ley 7021/22 Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas, me dirijo a usted con el fin de solicitarle presupuesto para la LICITACION DE MENOR CUANTIA N°18/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA ID 448.244 misma será utilizada para elaborar el precio referencial del Llamado. Se Adjunta Planilla donde se especifica la descripción de la obra.

Esperando una respuesta favorable me despido muy atentamente.

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00		-
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	1.440,00		-
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00		-
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00		-
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	1.440,00		-
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.440,00		-
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.109,00		-
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00		-
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,45m, altura libre 0.20m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,80 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	ML	220,00		-
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	18,00		-
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.109,00		-
12	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 2m. Cargado in situ (1;3;3). Terminación vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	10,35		-
13	Compactación inicial, diaria y final	m²	1.109,00		-
14	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	1.109,00		-
15	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00		-



[Signature]
Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC

RECIBIDO POR:

[Signature]

Firma

[Signature]

Aclaración de Firma

FECHA:

07 / 05 / 2024

ROSCO

CONSTRUCCIONES

de: *Dionel Olmedo Núñez*

Construcción de edificios

Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.

Construcción de proyectos de servicios públicos

Cel.: (0985) 910459 - Santa Librada N° 788 - Carlos A. López - Itapúa - Paraguay

CARTA DE PRESUPUESTO

LMC N°18/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA.

EMPRESA Y/O FIRMA: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

RUC N°: 80023440-5

Fecha: 07/05/2024

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	380	547.200
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	1.440,00	800	1.152.000
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	2.000.000	2.000.000
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	190.000	380.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	1.440,00	1.600	2.304.000
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.440,00	2.850	4.104.000
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.109,00	7.000	7.763.000
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00	100.000	11.400.000
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,45m, altura libre 0.20m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,80 m, espesor mínimo de 0,12 m- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	ML	220,00	270.000	59.400.000
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	18,00	71.000	1.278.000
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.109,00	55.000	60.995.000
12	BADEN DE Hº. Espesor 0.15m, ancho 2m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	10,35	1.300.000	13.455.000
13	Compactacion inicial, diaria y final	m²	1.109,00	2.050	2.273.450
14	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	1.109,00	2.200	2.439.800
15	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	500	720.000
TOTALES					170.211.450

ROSCO CONSTRUCCIONES



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

CONTRATO N°08/2023

Entre la Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño, en adelante "El Contratante", representado por el **Sr. Leonardo Morínigo González** con Documento de Identidad N° 3.231.629 en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL** y el **Sr. Eber René Cubas Cubas, SECRETARIO GENERAL** de la Municipalidad, con Documento de Identidad N° 2.275.572, fijando domicilio en la Palma y Calle Bernardino Caballero de esta ciudad, por una parte y por la otra, la empresa **CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO**, con RUC N°1071827-3, propiedad del Sr. José Domingo Ferreira Martínez, con CI N°1.071.827, denominado en adelante el Contratista", acuerdan celebrar el presente "contrato de la **CONTRATACION VIA DE LA EXCEPCION N°01/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE YACUI- ACCESO AL COLEGIO NACIONAL MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO, CON ID N°428.084**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones de las partes en cuanto a la **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE YACUI- ACCESO AL COLEGIO NACIONAL MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO, CON ID N°428.084.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato;
- La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;


Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.


3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.


El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°428.084

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION VIA DE LA EXCEPCION N°01/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE YACUI- ACCESO AL COLEGIO NACIONAL MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO, CON ID N°428.084**, convocado por la Unidad Operativa de Contratación de la Municipalidad de Mayor Otaño. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°365/2023 de fecha 07 de marzo del 2023.


Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño


Constructores
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GRAL.


Leonardo S. Morínigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio Dionisio Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTÁÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáño

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Orden de Inicio de la Obra hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	Cant.	Precio U.	Precio T.
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	3.580,00	300 ✓	1.074.000
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	3.580,00	500 ✓	1.790.000
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica.-	GL	1,00	750.000 ✓	750.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	145.500 ✓	291.000
5	Movimiento de Suelo.-				
5.1	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	3.580,00	1.200 ✓	4.296.000
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	2.946,00	1.940 ✓	5.715.240
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	2.946,00	5.200 ✓	15.319.200
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0.40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.48 m, espesor mínimo de 0.12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	718,00	71.000 ✓	50.978.000
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	72,00	55.000 ✓	3.960.000
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	2.946,00	32.000 ✓	94.272.000
11	BADEN DE Hº. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	24,30	958.000 ✓	23.279.400
12	Compactación inicial, diaria y final	m²	2.946,00	1.600	4.713.600
13	Lomada de hormigón preparado in situ. De 7.80 m de largo, 3,00 m de ancho 0,10 m de profundidad hasta nivel de empedrado y 0,10 m de altura sobre el nivel del pavimento tipo empedrado: 2 unidades de 3,36 m² c/u.	m³	7,50	959.000	7.192.500
14	Cartel de señalización de lomadas, chapa Nº 14; 0,60 x 0,60m con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. Con base de hormigón.	UNIDAD	8,00	487.000	3.896.000
15	Pintura de lomadas con vial amarillo con micro esferas, según detalle de plano	m²	21,80	36.000	784.800
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	3.580,00	250	895.000
TOTAL:					219.206.740

El monto del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 219.206.740** (guaraníes doscientos diecinueve millones doscientos seis mil setecientos cuarenta).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Periodo de ejecución de la obra será de 90 (noventa) días corridos a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante, sobre la calle Yacui -Acceso al Colegio Nacional Mayor Otáño

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: del Sr. Eber Rene Cubas.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las condiciones contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

NO APLICA

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otáño

Constructores
SANTO DOMINGO
de Jose Domingo Ferreira M.
CALLE DE EMPEDRADOS EN GRAL

Leonardo S. Morínigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio Domingo Otáño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

El porcentaje de Garantía de Fiel cumplimiento de contrato es de: 10% del monto total del contrato. La Garantía del fiel cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendario a partir de la fecha de suscripción de contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Construcción de empedrado con cordón cuneta de hormigón sobre la calle Yacui -Acceso al Colegio Nacional Mayor Otaño

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.


15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.


Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales. Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Mayor Otaño, República del Paraguay al día 10 días del mes de marzo.


Sr. José Domingo Ferreira Martínez
CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO


Construcción
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira Martínez
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNETA
CEL: 0985 126 127




Eber Rene Cubas Cubas
Secretario Municipal




Sr. Leonardo Salvador Morinigo
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

CONTRATO N°23/2022

Entre la Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño, en adelante "El Contratante", representado por el **SR. LEONARDO MORÍNIGO GONZÁLEZ** con Documento de Identidad N° 3.231.629 en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL** y el **SR. EBER RENÉ CUBAS CUBAS, SECRETARIO GENERAL** de la Municipalidad, con Documento de Identidad N° 2.275.572, fijando domicilio en la Palma y Calle Bernardino Caballero de esta ciudad, por una parte y por la otra, la empresa **CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO**, con RUC N°1071827-3, propiedad del Sr. José Domingo Ferreira Martínez, con CI N°1.071.827, denominado en adelante el Contratista", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE GRAL COLMAN, CON ID N°420.819**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE GRAL COLMAN

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- (a) Contrato;
 - (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
 - (c) Los Aspectos Generales del Contrato;
 - (d) Los datos cargados en el SICP;
 - (e) La oferta del Proveedor;
 - (f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°420.819.


Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño


Construcción
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN GRAL.
CEL.: (0985) 758 947


Leonardo S. Morínigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio Domingo Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N°14/2022 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE GRAL COLMAN, CON ID N°420.819**. Convocado por la Unidad Operativa de Contratación de la Municipalidad de Mayor Otaño. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°1395/2022 de fecha 02 de noviembre del 2022.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO


El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Orden de Inicio de la Obra hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Items	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT.	Precio U.	Precio T
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.098,00	308 ✓	646.184
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.098,00	498 ✓	1.044.804
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	758.667 ✓	758.667
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	6,00	147.625 ✓	885.750
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.098,00	1.146 ✓	2.404.308
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.776,00	1.921 ✓	3.411.696
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.776,00	5.218 ✓	9.267.168
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0,15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	445,80	70.737 ✓	31.534.555
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0,30 m. espesor 0,20 m. - cargado in situ.-	ML	14,60	55.525 ✓	810.665
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).-	M2	1.776,00	30.312 ✓	53.834.112
11	BADEN DE H°. Espesor 0,15m, ancho 1m. Cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	7,35	953.333 ✓	7.006.998


Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño


Construcción
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN GRAL.
CEL.: (0985) 758 947


Leonardo S. Morínigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio D. Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTANO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otano

12	Compactacion inicial, diaria y final	m ²	1.776,00	1.613	2.864.688
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m ²	2.098,00	292 ✓	612.615
SUB-TOTAL:					115.082.210

El monto del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 115.082.210** (guaraníes ciento quince millones ochenta y dos mil doscientos diez).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Periodo de ejecución de la obra será de 60 (sesenta) días hábiles a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante, sobre la calle Gral. Colman e/ Calle Estrella y Calle Juan de Salazar.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: del Sr. Eber Rene Cubas.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las condiciones contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

No Aplica.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El porcentaje de Garantía de Fiel cumplimiento de contrato es de: 10% del monto total del contrato. La Garantía del fiel cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios a partir de la fecha de suscripción de contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.


La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE GRAL COLMAN


Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Mayor Julio D. Otano


Constructores
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GRAL
CEL.: (0985) 758 947


Leonardo S. Morinigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio D. Otano



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)


Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.


Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mayor Otaño, República del Paraguay, a los 17 días del mes de noviembre de 2022.


Sr. José Domingo Ferreira Martínez
CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO


Constructora
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN GRAL.
CEL.: (0985) 758 947




Eber Rene Cubas Cubas
Secretario Municipal




Sr. Leonardo Salvador Morinigo
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

CONTRATO N°35/2023

Entre la Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño, en adelante "El Contratante", representado por el **SR. LEONARDO MORÍNIGO GONZÁLEZ** con Documento de Identidad N° 3.231.629 en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL** y el **SR. EBER RENÉ CUBAS, SECRETARIO GENERAL** de la Municipalidad, con Documento de Identidad N° 2.275.572, fijando domicilio en la Palma y Calle Bernardino Caballero de esta ciudad, por una parte y por la otra, el **Sr. Dionel Olmedo Núñez, con cedula de identidad N°5.211.789, propietario de la empresa ROSCO CONSTRUCCIONES** con RUC N°5211789-8, domiciliado en Carlos Antonio López, denominado en adelante el Contratista", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N°04/2023, PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA'I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL**", CON ID N°435.317, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA'I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.


Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:


1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor;
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación


Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°435.317.


Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño


ROS CO CONSTRUCCIONES
RUC 5211789 8
Carlos A. López - Capiá Cel. 0985-910469


Leonardo B. Morínigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio Dionisio Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN


El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Concurso de Oferta N°04/2023** convocado por la Municipalidad de Mayor Otaño. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°1604/2023 de fecha 12 de octubre del 2023. Y según la Resolución de la JM N°162/223 de fecha 17 de octubre del 2023.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO


El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Orden de Inicio de la Obra hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

CONCURSO DE OFERTA N°04/2023, PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA'1 PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL", CON ID N°435.317				ROSCO CONSTRUCCIONES	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	4.396,60	326 ✓	1.433.292
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	4.396,60	496 ✓	2.180.714
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	719.935 ✓	719.935
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	142.368 ✓	284.736
5,1	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	4.396,60	1.109 ✓	4.875.829
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	4.396,60	1.848 ✓	8.124.917
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	3.601,00	5.084 ✓	18.307.484
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m, espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	989,00	67.766 ✓	67.020.574
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	80,00	52.051 ✓	4.164.080
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	3.601,00	30.708 ✓	110.579.508
11	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	28,60	916.320 ✓	26.206.752
12	Compactación inicial, diaria y final	m²	3.601,00	1.469 ✓	5.289.869
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	3.601,00	1.792 ✓	6.452.992
14	Limpieza General y final del sitio de obras	m2	4.396,60	271	1.191.478
TOTAL:					256.832.160


Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño


ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C: 5211789-8
Carlos A. López-Itaque Cel: 0985-910459


Leonardo S. Morinigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio Dionisio Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0965.952778

Todos por Otaño

El monto del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 256.832.160** (guaraníes doscientos cincuenta y seis millones ochocientos treinta y dos mil ciento sesenta).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Conforme a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones. Plazo de 120 (ciento veinte) días corridos. La ejecución de la Obra se considerará a partir de la fecha del acta de inicio de la misma. El lugar de las Obras es: sobre la Calle Pa'i Pérez entre la Avda. Mayor Otaño y la Calle Naranjal

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: del Sr. Eber Rene Cubas.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las condiciones contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

Se otorgará un anticipo de 10% del monto total del contrato conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de anticipo del contrato se regirá por lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones, la cual será presentado para su cobro respectivo, acompañado de la nota solicitud de pago de anticipo y todos los documentos requeridos en el PBC.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.


La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA'I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL


Eber Rene Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño


ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C. 5211789-8
Carlos A. López-Rapúa Cel. 9985 910459


Leonardo S. Morinigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio Dionisio Otaño