



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS  
FANN S.A. R.U.C. 80050215-9 KM. 8 MONDAY – CIUDAD DEL ESTE  
Contactos: 0973547812 – constructorafannsa@gmail.com

### PLANILLA DE PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE UN AULA 5,80 X 6,80 m PARA NIVEL INICIAL, EN LA ESCUELA BASICA  
N° 5743 "SANTA ROSA DE LIMA" KO'E RORY KM 7. ID N° 439730

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto					
Nº	Descripción	Cant.	Un	P.Unit	Total.
<b>Trabajos Preliminares</b>					
1	Cartel de obras con estructura metálica	6,00	m2	500.000	3.000.000
<b>Preparación de la Obra</b>					
2	Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	81,39	M²	5.368	436.902
3	Replanteo	81,39	M²	8.052	655.352
4	Destronque de Arbol	1,00	Un	1.000.000	1.000.000
5	Obrador	1,00	GL	4.500.000	4.500.000
6	Vallado de Seguridad (cercado de obras).	1,00	GL	1.500.000	1.500.000
<b>Movimiento de Suelo</b>					
7	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	17,30	M³	436.608	7.553.318
<b>Estructura de Hormigón Armado</b>					
8	Viga de H°A° Cumbreira y dado de H°A°	0,92	M³	2.036.092	1.873.205
9	Pilar y zapata de H°A°	0,62	M³	2.036.092	1.262.377
10	Encadenado H°A° inferior y superior	3,20	M³	2.036.092	6.515.494
<b>Muros de Nivelación h=0,50</b>					
11	De 0,45	6,10	M²	230.148	1.403.903
12	De 0,30	17,20	M²	153.967	2.648.232
<b>Relleno</b>					
13	Relleno de terreno y compactación	81,39	M³	42.664	3.472.423
<b>Aislación Asfáltica De Muros</b>					
14	Horizontal y de canteros	18,00	M²	93.126	1.676.268
<b>Muros de Elevación</b>					
15	De 0,15 para Revocar	45,15	M²	84.883	3.832.467
16	De 0,30 para Revocar	60,00	M²	157.479	9.448.740
17	En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	40,25	ML	51.772	2.083.823
<b>Pilares</b>					
18	De 0,45 x 0,45 para Revocar	9,00	ML	47.932	431.388
<b>Techo:</b>					
19	Techo de chapas termoacústicas con estructura metálica según E.E.T.T	98,60	M²	410.000	40.426.000
<b>Revoques</b>					
20	Interior- exterior a 1 Capa	415,40	M²	35.661	14.813.579
21	De viga cumbreira y voladizo de encadenado de H°A°	15,46	ML	54.966	849.774
22	De pilares	9,00	M²	47.932	431.388
23	De Nivelación	16,70	M²	35.661	595.539
<b>Piso</b>					
24	Contrapiso de Ho de cascote	65,00	M²	42.555	2.766.075
25	Carpeta p/ piso	65,00	m2	29.413	1.911.845
26	Piso cerámico de Pel5 en aula, galería y SSHH a ser definida por Fiscal de Obras	60,50	M²	122.000	7.381.000

**FANN S.A.**  
RUC: 80050215-9





CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS  
FANN S.A. R.U.C. 80050215-9 KM. 8 MONDAY – CIUDAD DEL ESTE  
Contactos: 0973547812 – constructorafannsa@gmail.com


	<b>Zócalo</b>				
27	Cerámicos	37,05	ML	25.807	956.149
	<b>Guarda Obra</b>				
28	Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	40,00	M²	135.000	5.400.000
	<b>Rampa</b>				
29	Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	1,00	GI	3.850.000	3.850.000
	<b>Aberturas</b>				
30	De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	1,47	M²	1.082.676	1.591.533
31	de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	2,16	M²	1.575.647	3.403.397
32	Marco y Puerta metálica de 1,10x2,50 (2 hojas)	2,75	M²	2.203.484	6.059.582
	<b>Aberturas</b>				
33	Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	10,20	M²	882.184	8.998.277
34	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	6,00	M²	882.184	5.293.104
	<b>Alféizar de ventana</b>				
35	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	2,50	ML	250.000	625.000
36	Mocheta de revoque 1:3 (cemento-arena)	49,60	ML	25.000	1.240.000
	<b>Pintura</b>				
37	De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	444,40	M²	38.000	16.887.200
38	Abert. Madera C/ Barniz	10,50	M²	24.454	256.767
39	De viga cumbreira al látex acrílico base enduido	15,46	M²	38.000	587.480
40	Pintura de techo al látex acrílico	98,55	M²	20.659	2.035.944
41	Balancines	16,20	M²	28.000	453.600
42	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	27,05	ml	28.000	757.400
	<b>Revestimientos</b>				
43	azulejo	19,50	M²	125.598	2.449.161
	<b>Desagüe Pluvial</b>				
44	Canaleta y caño de bajada	27,50	ML	95.000	2.612.500
	<b>Instalaciones</b>				
45	Instalación eléctrica	1,00	UN	9.500.000	9.500.000
46	Artefactos eléctricos	8,00	UN	285.000	2.280.000
	<b>Instalación Sanitaria</b>				
47	Agua corriente	1,00	UN	2.000.000	2.000.000
48	Desagüe cloacal	1,00	UN	2.500.000	2.500.000
49	Provisión e instalación de mesada de granito verde Ubatuba de 1,75x 0,60	1,00	UN	1.200.000	1.200.000
50	Artefacto sanitario, bache ovalada de embutir color blanco con grifo cromado p/agua fría sobre mesada de granito. (Según EETT).	3,00	UN	821.000	2.463.000
51	Artefacto sanitario, inodoro infantil de losa color blanco con tapa y accesorios (Según EETT).	2,00	UN	834.000	1.668.000
52	Provisión y colocación de kit de accesorios de loza (2 porta papel, 2 percheros de adosar un dispenser jabón líquido).	GI	1	520.000	520.000
53	Cámara de inspección, cámara séptica	1,00	UN	3.500.000	3.500.000
54	Pozo absorbente	1,00	UN	4.000.000	4.000.000

**FANN S.A.**  
RUC: 80050215-9



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS  
FANN S.A. R.U.C. 80050215-9 KM. 8 MONDAY – CIUDAD DEL ESTE  
Contactos: 0973547812 – constructorafannsa@gmail.com

	Varios				
55	Espejo de 1,75 x 0,60	1,00	UN	1.000.000	1.000.000
56	Pizarrón Acrilica de madera móvil 1,50 x1,50	1,00	UN	1.500.000	1.500.000
57	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	1,00	UN	1.250.000	1.250.000
	Limpieza final				
58	Limpieza final y retiro de escombros	81,39	M²	21.350	1.737.677
Total Gs					221.044.864

  
**FANN S.A.**  
RUC: 80050215-9



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS  
FANN S.A. R.U.C. 80050215-9 KM. 8 MONDAY – CIUDAD DEL ESTE  
Contactos: 0973547812 – constructorafannsa@gmail.com

31	Artefactos Sanitarios: tres inodoros, dos lavatorios y dos espejos 0,40 x 0,50	Unidad	1,00	2.350.000	2.350.000
32	Cámara séptica (1,15 x 1,90)	Unidad	1,00	3.600.000	3.600.000
33	Pozo ciego (Ø2,00 x h=2,50)	Unidad	1,00	2.600.000	2.600.000
34	Revestimientos de Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m.	Metros Cuadrados	23,00	95.000	2.185.000
35	Instalación de Tanque 500 lts con base, motor y Acometida	Unidad de Medida Global	1,00	3.600.000	3.600.000
36	Trabajos Complementarios: Limpieza Final	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000
TOTAL					55.629.050