

Construcción de Obras Públicas - Constructora  
Villeta - Paraguay

PRESUPUESTO

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE HORQUETA

FECHA: 20/08/2024

DIRECCIÓN: MCAL. LOPEZ Y PTE. FRANCO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO Y MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA. BARRIO LAS MERCEDES DE LA CIUDAD DE HORQUETA:


Ítem N°	Descripción del bien	Unidad de medida.	Cantidad.	Precio unitario.	Precio total.
1	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	unidad	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Cartelería y señalización de precaución.	global	1,00	2.300.000	2.300.000
3	Obrador.	global	1,00	6.200.000	6.200.000
4	Demolición de mampostería de ladrillo hueco, vigas de H°A°, pilares de H°A° y alcantarillas superiores.	global	1,00	1.100.000	1.100.000
5	Limpieza y desbroce con retroexcavadora para canalización de arroyo. Incluye retiro de material.	metro cúbico	80,00	160.000	12.800.000
6	Trabajos de topografía.	global	1,00	1.500.000	1.500.000
7	Replanteo y marcación.	global	1,00	600.000	600.000
8	Excavación para fundación.	metro cúbico	25,00	90.000	2.250.000
9	Muro de PBC para asiento de viga de apoyo. Espesor 0,70m	metro cúbico	35,00	500.000	17.500.000
10	Muro de PBC para cabeceras de puente. Espesor 0,50m	metro cúbico	25,00	530.000	13.250.000
11	Viga apoyo de tablero H°A° (fck=21 MPa).	metro cúbico	3,55	5.500.000	19.525.000
12	Viga longitudinal de H°A° (fck=21 MPa) .	metro cúbico	7,62	3.200.000	24.384.000
13	Viga transversal H°A° (fck=21 MPa) .	metro cúbico	2,66	3.800.000	10.108.000
14	Losa tablero de puente de H°A° (fck=21 MPa).	metro cúbico	12,00	3.900.000	46.800.000
15	Guarda rueda de H°A° (fck=21 MPa).	metro lineal	13,60	400.000	5.440.000

ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL “BASTAN SERVICIOS”

Construcción de Obras Públicas - Constructora  
Villeta - Paraguay

16	Barandas metálicas de protección.	metro lineal	13,60	600.000	8.160.000
17	Colocación de alcantarillas, 1,00m de diámetro.	unidad	4,00	1.500.000	6.000.000
18	Ampliación de boca de canal de PBC.	global	1,00	3.300.000	3.300.000
19	Elaboración de muro de contención de PBC.	metro cúbico	19,84	510.000	10.118.400
20	Relleno y compactación con maquinaria.	metro cúbico	135,00	85.000	11.475.000
21	Pared de 0,15m de ancho con ladrillo hueco visto envarillado cada 0,50m.	metro cuadrado	11,00	87.500	962.500
22	Pared de 0,30m de ancho con ladrillo común.	metro cuadrado	5,00	227.500	1.137.500
23	Viga de H°A° para muralla (fck=21 MPa).	metro cúbico	0,40	3.100.000	1.240.000
24	Pilar de H°A° para muralla (fck=21 MPa).	metro cúbico	0,30	3.100.000	930.000
25	Limpieza continua y final de obra.	global	1,00	2.500.000	2.500.000
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					210.780.400

Este presupuesto es válido por 30 días.

  
Asociación de Conservación Vial  
Bastan Servicios  
Villeta - Paraguay