



MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA



Planilla de obras

Propietario: Municipalidad de Santa Elena
Ubicación: Defensores del chaco y Capitan E. Martino
Obra: "Construcción de planta alta en el edificio municipal"

Planilla de computo metrico

Item	Codigo de catálogo	Descripcion del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72131601-002	COCINA Y ACCESO - Limpieza y preparación de terreno	m2	62		
2	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	51,8		
3	72131601-003	Excavaciones para cimientos	m3	10,7		
4	72131601-015	Zapata de Hormigon Armado (Cocina-Acceso)	m3	2,772		
5	72102209-9995	Fustes de Hormigon Armado	m3	0,54		
6	72131601-015	Encadenado Inferior de H°A°	m3	1,47		
7	72131601-004	Columnas de H°A°	m3	0,9072		
8	72102209-9995	Vigas superior de H°A°	m3	1,47		
9	72131601-004	Losa maciza de Hormigon Armado de 0,1 m espesor	m3	5,18		
10	72102905-001	Relleno y compactación.	m3	12,33		
11	72152710-001	Mamposteria de nivelacion de 0,30. Dos hiladas de varillas de 8 mm en par	m2	9,35		
12	72102507-003	Aislación horizontal de 0,15cm en U en segunda hilada de mampostería de elevación	ml	9,35		
13	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15cm con ladrillos común	m2	17,8		
14	72101703-003	Envarillados en mamposeria. En aberturas 2 Ø 8 . En dinteles. 2 Ø 8	ml	16		
15	72131601-008	Revoque de cielo raso en losa.	m2	51,8		
16	72131601-006	Revoque interior	m2	26,18		
17	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo. Incluye nivelacion.	m2	29,92		
18	72131601-009	Constrapiso de Hormigon de cascotes de 0,07 cm	m2	19,5		
19	72152509-001	Carpeta de regularizacion	m2	19,5		
20	72131601-009	Piso ceramica esmaltada PI5. (antideslizante).	m2	19,5		
21	72101607-005	Zócalo de cerámica esmaltada PI5	ml	17,2		
22	72102201-003	Instalaciones electricas con artefactos. Linea economica.	gl	1		
23	72102201-9997	Ventilador de techo motor pesado, incluye instalación y soportes metálicos	UNID.	1		
24	72131601-011	Instalaciones hidraulica sanitaria. Incluye griferia.	gl	1		
25	80111613-9999	Provision y colocacion de pileta de 2 bachas de acero inoxidable. Sopapa y Desengrasador	gl	1		
26	72101510-007	Registro de 40 x 40	un	1		

27	72131601-010	Provision y colocacion de puerta metalica con marco de chapa de 0.90 x 2.10.	un	1		
28	72102602-005	Provision y colocacion de aberturas. Ventanas tipo blindex de 10 mm	m2	4,2		
29	72131601-012	Pituras latex interior	m3	45,18		
30	72102401-001	Pintura latex acrilico exterior.	m2	59,68		
31	72131601-009	Guarda Obra. Con cordon de nivelacion. Relleno y compactacion. Contrapiso de H° de cascotes. Terminacion carpeta de regularizacion alisada.	ml	10,35		
32	72131601-009	Piso de H°A° de 0,8 cm. En acceso. Incluye desmonte del existente	m2	35,52		
33	72131601-013	Limpieza planta baja	gl	1		
34	72131601-9974	PLANTA ALTA ARCHIVO - SANITARIO - NUEVA CONSTRUCCION - Replanteo de obra	m2	22		
35	72131601-004	Columnas de H°A°	m3	0,4374		
36	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15cm con ladrillos hueco de 6 tubos	m2	42		
37	72102507-003	Aislación horizontal de 0,15cm en U en segunda hilada de mampostería de elevación	ml	15,2		
38	72131601-005	Mamposteria de ladrillos comunes., altura de dintel.	m2	2,05		
39	72102209-9995	Vigas superior de H°A°. Asiento de vigas	m3	0,6		
40	72101703-003	Envarillados en mamposeria. En aberturas 2 Ø 8 . En dinteles. 2 Ø 8	ml	20,55		
41	72102504-001	Sardinell con ladrillos semiprensados. (Visto en fachad).	ml	45		
42	72102504-001	Colocacion de ceramica nacional, (en fachada). Según E.T.T:	m2	10		
43	72131601-007	Techo; Chapa termo acustica de 40 mm, sobre estructura metalica de perfiles U, C y angulos. Según detalle en planos	m2	24,91		
44	72131601-006	Revoque interior	m2	86,9		
45	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo.	m2	38,3		
46	72131601-009	Constrapiso de Hormigon de cascotes de 0,05 cm	m2	19,5		
47	72152509-001	Carpeta de regularizacion	m2	19,5		
48	72131601-009	Piso ceramica esmaltada PI5., antideslizante.	m2	19,5		
49	72101607-005	Zócalo de cerámica esmaltada PI5	ml	17,2		
50	72131601-010	Provision y colocacion de puerta metalica con marco de chapa de 0.80 x 2.10	un	1		
51	72131601-010	Provision y colocacion de puerta metalica con marco de chapa de 0.7 x 2.10	un	1		
52	72102602-005	Provision y colocacion de aberturas. Ventanas tipo blindex de 10 mm	m2	1,8		
53	72102508-003	Azulejado en sanitario.	m2	8,55		
54	72101510-007	Instalaciones electricas con artefactos. Linea economica.	gl	1		
55	72101510-007	Ventilador de techo motor pesado, incluye instalación y soportes metálicos	UNID.	1		
56	72131601-011	Instalaciones hidraulica sanitaria.	gl	1		

57	72102304-001	Instalaciones sanitarias. Colocacion de artefactos. Lavatorio. Inodoro. Jabonera. Porta papel. Espejo. Griferias	gl	1		
58	72101510-007	Registro de 40 x 40	un	1		
59	72101603-002	Bajada de caños de desagues, y subida de caño agua., revestidos metalicos	gl	1		
60	72131601-012	Pinturas latex interior	m3	86,9		
61	72102401-001	Pintura latex acrilico exterior.	m2	38,3		
62	72131601-9974	PLANTA ALTA SOBRE LOSA EXISTENTE - Replanteo de obra	m2	104,4		
63	72131601-004	Columnas de H°A°	m3	0,64		
64	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15cm con ladrillos hueco de 6 tubos	m2	117,24		
65	72131601-005	Mamposteria de ladrillos comunes., altura de dintel.	m2	16,8		
66	72102507-003	Aislación horizontal de 0,15cm, una cara segunda hilada de mampostería de elevación	ml	48,6		
67	72102209-9995	Vigas superior de H°A°. Asiento de vigas	m3	1,84		
68	72101703-003	Envarillados en mamposeria. En aberturas 2 Ø 8 . En dinteles. 2 Ø 8	ml	31,8		
69	72102504-001	Sardinell con ladrillos semiprensados. (Visto en fachad).	ml	35		
70	72131601-009	Colocacion de ceramica, (Revestido en fachada). Ver detalles	m2	8		
71	72131601-007	Techo; Chapa termo acustica de 40 mm, sobre estructura metalica de perfiles U, C y angulos. Según detalle en planos	m2	88,91		
72	72101603-002	Canaleta embutida con babeta gotera. Chapa galvanizada 24. Desarrollo 57. Pintado antioxido y membrana liquida. Colocacion Bajada caño 100 mm.	ml	7		
73	72131601-006	Revoque interior	m2	143,41		
74	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo.	m2	133,92		
75	72131601-009	Constrapiso de Hormigon de cascotes de 0,05 cm. Regularizacion	m2	101,84		
76	72152509-001	Carperta de regularizacion	m2	101,84		
77	72131601-009	Piso ceramica esmaltada PI5., antideslizante.	m2	101,84		
78	72101607-005	Zócalo de cerámica esmaltada PI5	ml	50,3		
79	72101510-007	Instalaciones electricas con artefactos. Linea economica.	gl	1		
80	72101510-007	Ventilador de techo motor pesado, incluye instalación y soportes metálicos	UNID	5		
81	72131601-001	Circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en espera. Según E.E.T.	UNID	3		
82	72102602-005	Provision y colocacion de aberturas. Ventanas tipo blindex de 10 mm	m2	11,04		
83	72102602-005	Provision y colocacion de aberturas. Puerta corrediza tipo blindex de 10 mm	m2	2,1		
84	72131601-010	Provision y colocacion de mamparas divisorias tipo eucatex de 2.10 de altura., con aberturas vidriadas	ml	15		
85	72131601-010	Provision y colocacion de puerta metalica de chapa doblada nor 24 con marco metalico nro 20 de 0,80*2,10	un	1		

86	73121602-002	Provision y colocacion de porton metalico de 4.40 * 2,40 de chpa doblada nro 24, bastidores de caños de 2 mm., con puerta incorporada.	un	1		
87	72131701-019	Provision y colocacion de barandas en voladizo. Con bastidores de caños galvanizados de 2 mm metalicos redondos., con acabados sinteticos	ml	18,2		
88	72131601-009	Piso ceramica esmaltada PI5., antideslizante. (Previo reacondicionamiento de escalera existente)	gl	1		
89	72131701-019	Colocacion de barras pasamos en escalera existente, con caños redondos galvanizados	gl	1		
90	72131601-012	Pituras latex interior	m2	143,41		
91	72102401-001	Pintura latex acrilico exterior.	m2	133,92		
92	82101502-004	Cartel de Obra	UNID.	1		
93	72131601-013	Limpieza final	gl	1		
94	72131601-9974	PLANTA ALTA SOBRE LOSA EXISTENTE - CONSTRUCCIONES SECTOR JUNTA MUNICIPAL - Replanteo de obra	m2	73,44		
95	72131601-004	Columnas de H°A°	m3	0,59		
96	72101703-003	Mamposteria de elevación de 0,15cm con ladrillos hueco de 6 tubos	m2	104,72		
97	72101703-003	Mamposteria de ladrillos comunes., altura de dintel.	m2	10,8		
98	72102507-003	Aislación horizontal de 0,15cm, una cara segunda hilada de mampostería de elevación	ml	39,95		
99	72102209-9995	Vigas superior de H°A°. Asiento de vigas	m3	1,56		
100	72101703-003	Envarillados en mamposeria. En aberturas 2 Ø 8 . En dinteles. 2 Ø 8	ml	15		
101	72102504-001	Sardinell con ladrillos semiprensados. (Visto en fachad).	ml	35		
102	72131601-009	Colocacion de ceramica, (Revestido en fachada). Ver detalles	m2	8		
103	72131601-007	Techo; Chapa termo acustica de 40 mm, sobre estructura metalica de perfiles U, C y angulos. Incluye columnas metalicos intermedios. Según detalle en planos	m2	68,36		
104	72131601-006	Revoque interior	m2	117,75		
105	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo.	m2	89,88		
106	72152509-001	Regularizacion de contrapiso de Hormigon de cascotes de 0,05 cm	m2	67,51		
107	72152509-001	Carperta de regularizacion	m2	67,51		
108	72131601-009	Piso ceramica esmaltada PI5., antideslizante.	m2	67,51		
109	72101607-005	Zócalo de cerámica esmaltada PI5	ml	50,6		
110	72101510-007	Instalaciones electricas con artefactos. Linea economica.	gl	1		
111	72101510-007	Ventilador de techo motor pesado, incluye instalación y soportes metálicos	UNID.	3		
112	72131601-001	Circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en espera. Según E.E.T.	UNID.	2		
113	72102602-005	Provision y colocacion de aberturas. Ventanas tipo blindex de 10 mm	m2	9,84		
114	72131601-010	Provision y colocacion de puerta metalica de chapa doblada de 0,80*2,10	un	4		
115	72131601-012	Pituras latex interior	m2	117,75		
116	72102401-001	Pintura latex acrilico exterior.	m2	89,88		

117	72131701-019	Provision y colocacion de barandas metalicas en corredor y escalera	ml	16,78		
118	72131502-9996	Provision y colocacion de barandas metalicas. En voladizo. Con bastidores de caños galbanizados de 2 mm metalicos redondos., con acabados sinteticos	ml	10,8		
119	72150415-001	Provision y colocacion de escalera metalica. Con huellas de chapa antideslizantes de 3 mm. Según plano	gl	1		
120	72131601-013	Limpieza final	gl	1		