




MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YAGUY
COMPUTO MÉTRICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA

UBICACIÓN: MBOCAYATY DEL YAGUY

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA					
N°	DESCRIPCIÓN	Unid.	Cant.	P. Unit.	P. TOTAL
1	Cantina - SSHH				
1.1	Trabajos preliminares				
1.2	Replanteo y marcación	m2	75.00		-
1.3	Excavación de suelo p/ cimiento	m3	45.00		-
1.4	Acarreo de material	gl	1.00		-
1.2	Albañilería Cantina y baños				
1.2.1	Nivelacion manual de suelo y compactado de suelo	m3	464.00		-
1.2.2	Mampost. Nivelac. 030 m.	m2	36.00		-
1.2.3	Aislación horizontal	ml	45.00		-
1.2.4	Mampost. Elev. 015 m. ladrillo laminado	m2	168.00		-
1.2.5	Envarillado sobre aberturas	ml	42.00		-
1.2.6	Revoque interior de pared	m2	133.00		-
1.2.7	Contrapiso de cascote	m2	65.00		-
1.2.8	Carpeta alisada c/ hidrofugo	m2	65.00		-
1.2.9	Techo de teja española	m2	84.00		-
1.3	Piso				
14	Piso ceramico esmaltado	m2	72.00		-
15	Zocalo cerámico	m2	12.00		-
16	Azulejo cerámico baño	m2	28.00		-
1.4	Instalación eléctrica				
18	Provision y Montaje Tablero Seccional de mando y proteccion.	gl	1.00		-
19	Alimentacion subterranea con cables tipo NYY 2x6mm p/ Tablero Seccional desde el Tablero Principal	ml	55.00		-
20	Boca electrica para tomas simples.Cajas, electroductos, cableado, placas.	und	12.00		-
21	Boca electrica para tomas especiales.Cajas, electroductos, cableado, placas.	und	4.00		-
22	Boca electrica para iluminacion.Cajas, electroductos, cableado, placas.	und	14.00		-
23	Provision y montaje artefactos de iluminacion. Cajas, electroductos, cableado.	und	14.00		-
1.5	Instalación Sanitaria				
	Alimentación de agua cte.	und	8.00		-
	Inst. articulos Baño	und	4.00		-
	Inst. desague cloacal baño	und	2.00		-
	Registro cloacal 40x40	gl	1.00		-
	Inst. lavamanos personalizado	und	4.00		-
	Pozo asorvente d= 1,50 mts.	und	1.00		-
	Camara septica	und	1.00		-


Arq. Magali Ortigosa
Reg. Prof. M.O.P.C 4841

1.6	Aberturas				
	Puerta de madera vyrapyta	und	8.00		-
	Ventana balcón 2,00x0,60	und	2.00		-
	Ventana de madera doble hoja	und	1.00		-
1.7	Pintura				
	Enduido interior	m2	112.90		-
	Pintura interior latex	m2	112.90		-
	Tratamiento de ladrillo visto	m2	112.90		-
2	Camineros				
2.1	Piso canto rodado p/ caminero	m2	1684.17		-
3	Instalación Eléctrica General				
3.1	Plaza Central				
3.1.1	Acometida tablero General	gl	1.00		-
3.1.2	Montaje Del tablero y gabinete principal con disyuntor termomagnetico diferencial	gl	1.00		-
3.1.3	Alimentacion con cables tipo NYY 4x10mm p/ Tablero General	ml	10.00		-
3.1.4	Tablero Seccional para llave de corte	gl	1.00		-
3.1.5	Alimentacion con cables tipo NYY 4x10mm p/ Principal desde el tablero general	ml	10.00		-
3.1.6	Cableado con cable NYY 2 de 2x2,5mm (Ducteado subterraneo con proteccion mecanica)	ml	600.00		-
3.1.7	Provision y colocacion de farola trial para 250w (Iluminacion perimetral y camineros, incluye pedestal y anclaje en dado de hormigon 60x60x30cm)	und	25.00		-
3.1.8	Cableado para alumbrado de columna (tipo NYY 2 de 2mm)	ml	150.00		-
3.1.9	Registro electrico de mamposteria de 0,15x0,15m. Prof=0,40m	und	25.00		-
3.1.10	Registro electrico 30x30	und	10.00		-
4	Jardinería				
4.1	Empastado con cespced esmeralda	m2	1200.00		-
4.2	Arenero	m3	159.06		-
4.3	Plantacion de arboles nativos y flores	gl	1.00		-
TOTAL					-

Magali Ortigoza
Arq. Magali Ortigoza
Reg. Prof. M.O.P.C 4841

Arq. Magali Ortigoza
Profesional Responsable