

## MUNICIPALIDAD DE



💌 secretariageneral@nuevaitalia.gov.py 📞 (0292) 935 - 218 AVDA. PRÓCERES DE MAYO N° 524 E/ RODRÍGUEZ DE FRANCIA

## <u>DICTAMEN TÉCNICO DEPARTAMENTO DE OBRAS</u>

Lugar y fecha: NUEVA ITALIA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 UOC Convocante (\*): MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA Unidad o área requirente (\*): DEPARTAMENTO DE OBRAS.

Funcionario o técnico responsable (\*): SR. RUBÉN ALCIDES CARDOZO GÓMEZ

Dependencia y cargo que desempeña (\*): JEFE DE OBRAS

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓNES Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

1. Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (\*).

#### LOTE N°1

"REPARACIÓN DE **AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA** BÁSICA Nº 473 "FELICIANO VERA" Y REPARACIÓN DE BAÑO EXISTENTE **EN EL COLEGIO NACIONAL** FELICIANO VERA"

Las razones técnicas del presente proyecto son el resultado de las necesidades indicadas por la institución educativa en su Micro-planificación para el Año Lectivo 2024, por tanto el Departamento de Obras procedió a la verificación y relevamiento técnico in situ del aula de nivel inicial existente en mal estado de la Escuela Básica N°473 Feliciano Vera a fin de elaborar el proyecto de reparación de la misma debido a que presenta filtraciones de aguas pluviales en el techo, el tablero eléctrico debe ser reemplazado para mayor seguridad para los niños que realizan sus primeros pasos por la institución.

El Colegio Feliciano Vera, cuenta con el baño sexado, pero al momento de su construcción, no se ha tenido en cuenta el nivel del piso terminado con respecto al nivel del terreno, por lo que en días lluviosos se inunda, colmando los registros.

Cabe destacar que las mejoras en infraestructuras educativas son también fundamental para el buen desarrollo de las actividades.

#### LOTE N°2

"CAMBIO DE CERCO PERIMETRAL (TEJIDO) EN EL COLEGIO NACIONAL PBRO. ANGEL ROSA CARDENAS."

El Departamento de Obras procedió a la verificación y relevamiento técnico in situ del tejido perimetral existente de la Institución a partir de lo solicitado en su micro planificación, a fin de elaborar el proyecto de construcción de un nuevo cerco perimetral de tejido metálico con postes de hormigón prefabricado debido a la necesidad de contar con la misma a modo de salvaguardar la integridad de la institución y los alumnos. Pues el existente se encuentra en muy mal estado (Lado Este), como así también el lado Norte, el cual, aparte de







### MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA RUC 80010479-0



estar en mal estado, no cuenta con la altura y los materiales adecuados.

#### LOTE N°3

"REPARACIÓN DE TINGLADO, REPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y SALA **DE PROFESORES EN LA ESCUELA** BÁSICA N°474 REPÚBLICA **ITALIANA Y** CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION, CANALIZACION **PLUVIAL Y** REPARACIÓN DE **AULA EN EL COLEGIO NACIONAL** RCA. ITALIANA"

El Departamento de Obras procedió a la verificación y relevamiento técnico in situ del tinglado existente de la Escuela Básica N°474 República Italiana, para el cual se ha solicitado en Micro-planificación la reparación de este, pues es de gran incidencia intervenir la misma ya que cumple las funciones como patio de formación, patio de recreación para los alumnos y lugar de eventos; al mismo tiempo se ha realizado la revisión de la situación actual de la construcción existente (EX COPACO), el cual podrá ser destinado a otorgarle nueva función como Dirección y/o sala de profesores, de realizarse, podrá liberarse la actual y brindarle de otra función.

También se procedió a la verificación y relevamiento técnico in situ del aula a reparar, de la situación de los desagües pluviales y de la posibilidad de un patio de formación para el Colegio Nacional República Italiana, el cual funciona en el mismo predio a partir de lo solicitado en su micro planificación, a fin de elaborar el proyecto de reparación del aula teniendo en cuenta que varios tirantes de madera presentan pandeos por lo que lleva a los tejuelones a desplazarse produciendo filtraciones en días de lluvias, para la misma es necesaria la construcción de canaletas y sistemas de drenajes pluviales, debido a que el patio de la institución presenta una importante pendiente que por su arrastre, termina afectando a los demás bloques de la institución. De ahí también surge la necesidad de realizar un patio de formación para el Colegio.

#### LOTE N°4

"CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N°475 DEFENSORES DEL CHACO". Con base al análisis elaborado por la unidad requirente, dicha obra es de suma importancia para la institución educativa, pues la muralla, otorga un mejor control de acceso impidiendo aquellos no deseados, reduciendo todo tipo de amenaza para la misma. La construcción de la muralla tendrá un gran impacto positivo para la comunidad educativa, tanto alumnos como educadores, pues brindará un ambiente más seguro, funcional y acorde con los objetivos educativos de la escuela.

Encargado de DOC Licipalidad de Nueva Ita

En base a lo expuesto precedentemente en el cuadro, este Departamento ha elaborado las especificaciones técnicas, planos, planilla de cómputo métrico y presupuesto teniendo en cuenta los preestablecidos por el MEC, que, en conjunto constituyen el proyecto de los rubros necesarios para la ejecución de los trabajos con sus correspondientes métodos, tipo de materiales y equipos a ser utilizados en la obra, de acuerdo a las necesidades reales a modo de proporcionar obras de calidad para la instituciona primer la usufructuen.

Ocalidad de Nuosa Steaten



# MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA RUC 80010479-0



≥ secretariageneral@nuevaitalia.gov.py (0292) 935 - 218 AVDA. PRÓCERES DE MAYO N° 524 E/ RODRÍGUEZ DE FRANCIA

2. Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

NO APLICA

3. Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

Bertamento de O

NO APLICA

Firma del técnico o responsable del área requirente (\*)

Aclaración (\*): Ruben Cardura DE NUE

Firma del responsable UO

Aclaración (\*): Oscar Ávila
Encargado de UOC
funcipalidad de Nueva Italia