



Municipalidad de Pirayú

Juntos por la pujante e histórica ciudad de Pirayú

RUC N° 80000725-5
Tel.: (0519) 20112
www.pirayu.gov.py
Tte. R. Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II

REPARACION DE TECHO - COLEGIO NACIONAL JORGE MANUEL PEREZ RAMIREZ

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL.
A - Trabajos preliminares.					
1	Preparacion de sector a intervenir : incluye colocacion de divisorias con terciada o chapa para evitar accidentes provenientes del retiro de tejas	m2	42,00		
2	Extraccion de tejas	m2	130,00		
3	Limpieza de tejas con cepillo de acero y acido diluido 700ml cada 18 litros de agua	m2	130,00		
4	Verificacion de tejado en sectores donde presentan goteras	u	6,00		
B - Construccion de Obra - Techo					
5	Limpieza y Verificacion del estado de tejuelones in situ y limpieza sin extraccion con reposicion del 10% del total en lugares	m2	130,00		
6	Colocacion de membrana asfaltica de 3,5mm de espesor y 4kg de peso por metro cuadrado	m2	130,00		
7	Reposicion de tejas averiadas en la extraccion	u	1.200,00		
8	Colocacion de tejas sobre membrana con mortero de cemento y cal	m2	130,00		
9	Canaleta de alero para desagüe pluvial chapa de acero inoxidable n20 desarrollo de 70cm	ml	26,00		
10	Bajada para desagüe pluvial	ml	12,00		
11	Colocacion de cumbreras	ml	13,00		
12	Reposicion de liston de boca y alfajias	ml	26,00		
C - Terminaciones					
13	Pintura Exterior de paredes	m2	54,00		
14	Pintura Interior de paredes	m2	147,00		
15	Pintura de pilares	gl	1,00		
16	Reparacion de revoques en nivelacion y en escaleras	gl	1,00		
17	Pintura de tirantes y tejuelas	m2	130,00		
18	Limpieza de obra y retiro de residuos	gl	1,00		

Marcos Vera
Arquitecto
Reg. 3564

