

CUADRO DE CARGA DEL TS10

Circuitos	Fluorescentes		Tomas	Otras Cargas	Total
	1x40w	2x40w			
#1	4	4	3	2 (V.T)	1.500
CARGA TOTAL					1.500 W

ESQUEMA DEL TS 6

AL T.E.



OBSERVACION:
LOS ELECTRODUCTOS NO ACOTADOS SON DE 3/4".
LOS CONDUCTORES NO ACOTADOS SON DE 2mm2.
LOS FLUORESCENTES DEBEN DE TENER EL FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO.(CAPACITORES 1 POR CADA ARTEFACTO)
LOS T.C.V. SON TABLEROS DE COMANDO DE VENTILADORES Y DEBEN IR EMPOTRADOS Y CONTENIDOS EN UNA CAJA DE METAL.
LOS VENTILADORES DE TECHO DEBEN ESTAR COLGADOS POR ENCIMA DE LOS EQUIPOS FLUORESCENTES PARA EVITAR SOMBRAS, POR LO MENOS 20 CMS.

NORTE

Municipalidad de Nueva Alborada
ITAPÚA – PARAGUAY

Municipalidad de Nueva Alborada

OBRA: "CAMBIO DE TECHO Y REPARACIONES VARIAS DE LA ESCUELA 1267 VIRGEN DE FATIMA

UBICACIÓN: VILLA ALBORADA

LÁMINA N°

04

SEPTIEMBRE 2024

Ing. Damaris Benitez
Reg. M.O.P.C. N° 4163
Jefe de Obras
Municipalidad de Nueva Alborada

Municipalidad de Nueva Alborada
Oscar Martinez
Intendente Municipal