



Emmanuel  
Ingeniería  
De Cesar A. Presentado.

### PRESUPUESTO

Cliente/es: Municipalidad de Nueva Colombia

Cel. \_\_\_\_\_

Dirección: Barrio San Cayetano - Nueva Colombia

E-mail \_\_\_\_\_

#### Pavimento tipo empedrado - Longitud: 104,00m - Ancho: 6,00m

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P. TOTAL
1	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00	1.650.000	1.650.000
2	Marcación y replanteo	m2	624,00	3.000	1.872.000
3	Perfilado para caja de empedrado y limpieza de terreno (hora máquina)	H/M	6,00	500.000	3.000.000
4	Colocación de piedra existente con compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada de río y piedra triturada 6ta.	m2	624,00	42.000	26.208.000
5	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	ml	208,00	105.000	21.840.000
6	Relleno y compactación para nivelación sub-rasante	m3	60,00	110.000	6.600.000
7	Relleno y compactación posterior al cordón	m3	30,00	100.000	3.000.000
8	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
<b>TOTAL</b>					<b>65.870.000</b>

El precio Total es de guaraníes Sesenta y cinco millones ochocientos setenta mil-----

Forma de Pago:	CONTRA CERTIFICACIÓN
Plazo de Entrega:	60 Días
Validez de la Oferta:	10 días Hábiles.-
Observaciones:	El presupuesto Incluye I.V.A.-