

06 de diciembre del 2024


PRESUPUESTO NRO 105/2024

**SEÑORES
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
PRESENTE.**

REF: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO - AD REFERENDUM 2025

Nos dirigimos a ustedes a fin de saludarle y a la vez presentarles el presupuesto solicitado:

Item N°	Descripción del bien	Unidad de medida.	Cantidad.	Precio unitario IVA incluido	Precio total IVA incluido
1	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	un	1,00	1.272.050	1.272.050
2	Limpieza general	un	1,00	562.380	562.380
3	Parapeto con ladrillos comunes	un	5,00	120.510	602.550
4	Registros pluviales de 0,40 m x 0,40 m	un	2,00	495.430	990.860
5	Canaleta alero con chapa N°24. Desarrollo 33	ml	9,00	100.425	903.825
6	Bajadas de caños desagüe pluvial con caño de PVC de diámetro 100 mm.	ml.	6,00	34.814	208.884
7	Extensión de caños desagüe pluvial con caño de PVC de diámetro 150 mm.	ml.	12,00	56.238	674.856
8	Registros cloacales de 0,30 m x 0,30 m	un.	1,00	334.750	334.750
9	Cámara séptica 1,00x1,60x1,20m	un	1,00	2.142.400	2.142.400
10	Pozo ciego. Diámetro 1,50m. H=3,00m	un	1,00	3.548.350	3.548.350
11	Instalación agua corriente para baño	un.	1,00	602.550	602.550
12	Desagüe cloacal para baño	un.	1,00	642.720	642.720
13	Provisión y colocación de artefactos y accesorios para baño. Incluye: Lavamanos, inodoro sisterna alta, ducha eléctrica, grifería FV y accesorios.	gl	1,00	5.891.600	5.891.600
14	Pilar de mampostería 0,45x0,45x1,70m. Incluye cimentación y nivelación	gl	1,00	1.205.100	1.205.100
15	Puesto de medición definitivo monofásico	gl	1,00	2.678.000	2.678.000
16	Extensión de cable alimentador subterránea de 4 mm (inpaco).	ml.	15,00	26.111	391.658
17	llaves Legrand y circuito a tierra preparados)	gl	1,00	2.276.300	2.276.300
18	Bocas de luces	un.	4,00	147.290	589.160
19	Boca de tomacorriente	un.	4,00	147.290	589.160
20	Bocas de Aire acondicionado	un.	2,00	428.480	856.960
21	Bocas para ventilador	un.	2,00	401.700	803.400
22	Bocas para ducha eléctrica	un.	1,00	401.700	401.700
23	Instalación de Ventilador (incluye artefactos)	un.	2,00	736.450	1.472.900



ROCA & ASOCIADOS S.A.

24	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de adosar 18w	un.	2,00	60.255	120.510
25	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de adosar 24w	un.	4,00	73.645	294.580
26	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de adosar 36w para exterior	un.	2,00	54.899	109.798
27	Azotada hidrófuga (1:3) de paredes exteriores con posterior revoque con hidrófugo. (1:4:16)	m2	80,95	60.255	4.877.642
28	Revoque de pared interior a una capa sin hidrófugo.	m2	113,40	42.848	4.858.963
29	Revoque de mochetas	ml.	10,82	33.475	362.200
30	Apisonado de contrapiso de cascotes	m2	32,15	33.475	1.076.221
31	Carpeta alisada de cemento	m2	32,15	40.170	1.291.466
32	Provisión y colocación de piso cerámico PEI5 antideslizante en interior.	m2	32,15	120.510	3.874.397
33	Provisión y colocación de piso layota esmaltado de primera para corredor y pista exterior.	m2	30,00	68.289	2.048.670
34	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	24,70	48.204	1.190.639
35	Colocación de revestido cerámico en pared de baño. H=2,10	m2	16,18	133.900	2.166.502
36	Provisión y colocación de ventana corrediza 1,05x1,10 con vidrio templado color negro de 10 mm.	un	2,00	937.300	1.874.600
37	Ventana Balancín para baño 60x40	un	1,00	334.750	334.750
38	Cobertura de cielo raso de Pvc 10mm color blanco	m2	61,00	120.510	7.351.110
39	Marco metálico con puerta de chapa doblada y herrajes	un.	3,00	1.339.000	4.017.000
40	Pintura Al látex exterior de pared sin enduido	m2	80,95	29.458	2.384.625
41	Pintura Al látex suvinil interior de pared sin enduido	m2	113,40	29.458	3.340.537
42	Pintura plástica para parapetos con impacril	m2	9,00	53.560	482.040
43	Portón peatonal 1,00x2,00m	gl	1,00	575.770	575.770
44	Vallado perimetral con tejido de alambre 1,93mm y postes de Hormigón cimentado con H° ciclópeo. H= 2,00m	ml	82,70	198.172	16.388.824
45	Portón Vehicular 4,00x2,00	gl	1,00	2.811.900	2.811.900
46	Letras corpóreas con chapa doblada, iluminadas	gl	1,00	3.213.600	3.213.600
47	Limpieza final de obra.	un.	1,00	401.700	401.700
					95.090.156

Sin otro motivo en particular, nos despedimos cordialmente.

Rolando Amarilla
ROCA Y ASOCIADOS S.A.
RUC 80140414-2