

Municipalidad de Pilar

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto


Proyecto Espacio Cultural de Pilar

Nº	RUBROS	UN	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
	Trabajos preliminares				
1	Obrador	un	1,0		
2	Cartel de obra con porta cartel de 2.40m x 2.00m	un	1,0		
3	Cartel de obras de 0.40m x 0.60m	un	1,0		
4	Replanteo y marcación	m2	8000,0		
5	Nivelación de terreno en todo el sector	m2	8000,0		
	Estructura de hormigón armado				
6	Estructura de hormigón armado en graderías. Incluye losas, pilares y cimentación	m3	270,0		
7	Zapata, viga y pilares en muralla lindera para murales	m3	48,0		
	Mampostería				
8	Mampostería en muralla lindero para murales de ladrillo comunes de 0,15 (3,00 m de altura)	m2	370,0		
	Revoque				
9	Revoque de muralla lindero para murales	m2	740,0		
10	Revoque de toda la gradería	m2	1350,0		
	Contrapiso				
11	Contrapisos de salón multiuso bajo gradería	m2	450,0		
12	Contrapisos de cancha multiuso	m2	660,0		
13	Contrapisos de área central (no incluye el salón multiuso bajo gradería y cancha multiuso)	m2	840,0		
14	Contrapiso en camineros	m2	3390,0		
15	Contrapiso vereda	m2	960,0		
16	Contrapiso estacionamiento vehicular	m2	640,0		
	Pisos				
17	Piso de porcelanato del salón multiuso bajo gradería	m2	450,0		
18	Piso de hormigón en cancha multiuso	m2	660,0		
19	Piso antideslizante en área central (no incluye el salón multiuso bajo gradería y cancha multiuso)	m2	840,0		
20	Piso antideslizante en camineros	m2	3390,0		
21	Piso antideslizante en vereda	m2	960,0		
22	Piso de homigón en estacionamiento vehicular	m2	640,0		
	Aberturas de Vidrio				
23	Cerramiento de vidrio tipo muro cortina del salón multiuso bajo la gradería	m2	275,0		
	Cielorraso				
24	Cielorraso de yeso cartón en salón bajo la gradería	m2	450,0		
	Instalaciones sanitarias				
	Fuente de Agua - Agua corriente				
25	Cañerías, accesorios y picos. Mano de obra de instalación para la fuente de agua sobre la Ayda. Antequera	un	1,00		
26	Provisión y puesta en funcionamiento sistema de motobombas para funcionamiento de chorros de agua	un	1,00		
27	Filtro para piscina de 10.000 lts. Incluye cañerías de alimentación y retorno, llaves y accesorios	un	1,00		
28	Tanque de agua de 5.000 litros de PVC. Incluye accesorios y mano de obra	un	1,00		
29	Iluminación de fuente de agua	un	1,00		
	Área juego de niños				
30	Preparación del sector de implantación de parque infantil; nivelación del terreno, etc.	m2	315,00		
31	Muros de contención de mampostería armada perimetral	m2	42,00		
32	Arena lavada e= 40 cm.	m3	126,00		
33	Equipamiento para parque infantil (inclusivo). Según detalle	un	1,00		
34	Equipamiento para parque infantil. Según detalle	un	1,00		
	Instalación eléctrica				
35	Provisión e instalación de lámpara tipo gaviota o similar de 6 m	un	30,0		
36	Tipo AP - alumbrado público, altura 9m.	un	10,0		
37	Tipo AP - alumbrado público, altura 9m. Sector de cancha multiuso	un	10,0		
38	Iluminación en sectores de letras gigantes, jardinería, murales y porticos	un	20,0		
39	Provisión e Instalación de tableros de llaves	Gl.	1,0		
	Equipamiento				
40	Equipamiento de cancha multiuso (aros, arcos y pintura de señalización)	Gl.	1,00		
41	Bancos de H"A", según diseño	un	30,00		
42	Cesto para basura de chapa y metal desplegado	un	30,00		
43	Cartel de señalización indicadores de sectores y reglamentaciones de uso	un	20,00		
	Letras Corpóreas				
44	Letras gigantes PILAR	Gl.	1,00		
	Herrería				
45	Marcos metálicos inclinados, color marrón	un	4,00		
46	Marcos metálicos con techo traslucido, colo marrón	un	8,00		
47	Marcos metálicos para exposición, color marrón	un	8,00		
48	Marcos metálicos para fotos, color amarillo	un	4,00		
49	Baranda metálica en gradería	ml	75,00		
50	Portón en sector de antena reubicada. Incluye terminación y colocación	Gl.	1,00		
	Jardinería				
51	Palmeras grandes	un	25,00		
52	Jardinería en Islas	un	10,00		
53	Empastado	m2	1130,00		
	Baños				

MMO. LUCIA BARRETO
Dirección de Planificación y Obras

	Baño salón bajo gradería				
54	Excavación y carga de cimiento con P.B.C	m3	14,40		
	Muros de nivelación h=0,30				
55	De 0,30 armado con 4 Ø 6	m2	18,00		
	Aislación asfáltica de muros				
56	0,15 Horizontal	m2	27,00		
	Muros de elevación				
57	De 0,15 para revocar	m2	180,00		
58	Envarillado superior	m3	60,00		
	Revoques				
59	Interior - Exterior	m2	360,00		
	Aberturas de maderas				
60	De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero con contramarco	un	8,00		
	Pintura				
61	De paredes revocadas interior, exterior	m2	360,00		
62	Abertura de madera con barniz	m2	13,76		
63	De aberturas metálicas	m2	0,64		
	Revestimientos				
64	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	m2	144,00		
65	Ventana tipo balancín	m2	0,64		
66	Instalación eléctrica	Gl.	1,00		
67	Artefactos eléctricos	Gl.	1,00		
	Instalación sanitaria				
68	Instalación de agua corriente, desagüe cloacal, registro, artefactos sanitarios.	Gl.	1,00		
	Baño público principal exterior				
69	Excavación y carga de cimiento con P.B.C	m3	12,00		
	Muros de nivelación h=0,30				
70	De 0,30 armado con 4 Ø 6	m2	15,00		
	Aislación asfáltica de muros	m2			
71	0,15 horizontal	m2	22,50		
	Muros de elevación				
72	De 0,15 para revocar	m2	150,00		
73	Envarillado superior	m3	50,00		
	Techo				
74	Techo de chapa termoacústico sobre estruct. metálica	m2	70,00		
	Revoques				
75	Interior - Exterior	m2	300,00		
76	Contrapiso de H" de cascote	m2	90,00		
77	Piso cerámico	m2	90,00		
	Aberturas de maderas				
78	De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero con contramarco	un	8,00		
	Pintura				
79	De paredes revocadas interior, exterior	m2	300,00		
80	Abertura de madera con barniz	m2	13,76		
81	De aberturas metálicas	m2	0,64		
	Revestimientos				
82	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	m2	120,00		
83	Ventana tipo balancín	m2	0,64		
84	Instalación eléctrica	Gl.	1,00		
85	Artefactos eléctricos	Gl.	1,00		
	Instalación sanitaria				
86	Instalación de agua corriente, desagüe cloacal, registro, artefactos sanitarios	Gl.	1,00		
87	Cámara séptica	un	1,00		
88	Pozo ciego	un	1,00		
	Torre de antena				
89	Readecuación, desmontaje de torre existente. Montaje final de torre MONOPOSTE TIPO FAST SITE 24M. (Readecuación sujeta a requerimiento de infraestructura de COPACO)	Gl.	1,00		
	Varios				
90	Rampa peatonal (ubicación a definir por fiscal de obras)	un	2,00		
91	Limpieza final y retiro de escombros	un	1,00		

	GALERIA COMERCIAL				
92	Demolición de construcción existente	m2	300,0		
93	Nivelación de terreno en todo el sector	m2	300,0		
94	Replanteo y marcación	m2	300,0		
95	Estructura de hormigón armado para la azotea del sector de comercios. Incluye losas, pilares y cimentación	m3	87,0		
	Muros de nivelación h=0,30				
96	De 0,30 armado con 4 Ø 6	m2	39,00		
	Aislación asfáltica de muros				
97	0,15 Horizontal	m2	58,50		
	Muros de elevación				
98	De 0,15 para revocar	m2	390,00		
99	Envarillado superior	m3	130,00		
	Estructura metálica				
100	Estructura metálica de techo de azotea y fachada	ml	54,00		
101	Escalera metálica exterior para subir a azotea de 2 tramos de 2.50 x 3.60	Gl.	1,00		
	Revoques				
102	Interior - Exterior	m2	780,00		
103	Contrapiso de H" de cascote	m2	320,00		



MMO. LUCIA BARRETO
Dirección de Planificación y Obras

104	Piso cerámico en planta baja y azotea	m2	580,00		
	Aberturas de maderas				
105	De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero con contramarco	un	4,00		
	Aberturas de vidrio				
106	De cerramiento frente a cada salón comercial	m2	93,00		
	Aberturas Metálicas				
107	Cortina de enrollar frente a cada salón comercial	m2	93,00		
108	Ventana tipo balcón	m2	0,64		
	Pintura				
109	De paredes revocadas interior, exterior	m2	780,00		
110	Abertura de madera con barniz	m2	13,76		
111	De aberturas metálicas	m2	187,28		
	Revestimientos				
112	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	m2	20,00		
113	Instalación eléctrica	Gl.	1,00		
114	Artefactos eléctricos	Gl.	1,00		
115	Instalacion de PCI	Gl.	1,00		
	Instalación sanitaria				
116	Inst. de agua corriente, desagüe cloacal, registro, artefactos sanitarios	Gl.	1,00		
	Varios				
117	Toldos de fachada	m2	48,00		
118	Limpieza final y retiro de escombros	un	1,00		

TOTAL GENERAL ESPACIO CULTURAL + GALERIA
COMERCIAL



MMO. LUCIA BARRETO
Díreccon de Planificacón y Obras