




C  mputo y presupuesto

Proy.	RENOVACI��N DE LA PLAZA CERRO COR�� Y SU ENTORNO INMEDIATO		
Sup.	21.406,60 m2		
Fecha	18 de noviembre de 2024		
Cta.Cte. Ctral.	27-37-01 y 27-47-01		
Costo Total G.	1.785.969,68\$	Costo Total USD	234.552

Item sujeto a revisi��n proyecto.
Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	COSTO TOTAL	SOBRE COSTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Dise��o incluido: Proyecto ejecutivo de las ingenier��as y revisi��n del proyecto arquitect��nico aprobado por la Secretar��a Nacional de Cultura por Nota SNC/SG Nro 980/2024. El c��lculo del item se realiza de acuerdo con la Ley 1012/83 que regula el Arancel de Honorarios de Arquitectos; donde se establece la relaci��n de pago por dise��o estructural e instalaciones. El proyecto est�� organizado en cuatro zonas, que son cuanto sigue: • Plaza Cerro Cor�� • Peatonal • Entorno de la catedral • Extensi��n peatonal	und	1,00					
PLAZA CERRO COR��								
2	Obrador de chapa (incluye casilla habitable, ba��os y vestuarlos) con instalaci��n el��ctrica e hidrosanitaria provisoria. Item sujeto a revisi��n proyecto.	gl	1,00					
3	Provisi��n y colocaci��n de vallado de obras. Item sujeto a revisi��n proyecto.	m2	1,00					
4	Provisi��n y colocaci��n de cartel de obra. Item sujeto a revisi��n proyecto.	und	1,00					
5	Demolic��n de ba��o, escenario y p��rtico de acceso existente, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisi��n proyecto.	gl	1,00					
6	Demolic��n de piso, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisi��n proyecto.	m2	1,00					
7	Demolic��n de pavimento de piedra, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisi��n proyecto.	m2	1,00					
8	Demolic��n de contrapiso, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisi��n proyecto.	m2	1,00					
9	Desmonte de juegos y equipos de gimnasia existentes, con recuperaci��n, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisi��n proyecto.	und	1,00					
10	Desmonte de bancos existentes, con recuperaci��n, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisi��n proyecto.	und	1,00					
11	Desmonte de basureros existentes, con recuperaci��n, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisi��n proyecto.	und	1,00					
12	Desmonte de reja perimetral existente con recuperaci��n. Item sujeto a revisi��n proyecto.	m2	1,00					
13	Demolic��n de muro de canteros, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisi��n proyecto.	m2	1,00					
14	Destronque de ��rbol grande, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisi��n proyecto.	und	1,00					
15	Desmonte y nivelaci��n, incluye retiro y/o acarreo de tierra. Item sujeto a revisi��n proyecto.	m3	1,00					
16	Relle��o y compactaci��n, incluye acarreo, seg��n revisi��n planimetrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00					
17	Replanteo y marcaci��n. Item sujeto a revisi��n proyecto.	m2	1,00					
18	Excavaci��n manual en suelos blandos para dados de hormig��n, incluye retiro, seg��n revisi��n planimetrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00					
19	Cimentaci��n de dado de hormig��n armado, seg��n Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00					
20	Encadenado inferior de hormig��n armado, seg��n Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00					
21	Muro de nivelaci��n de 0,30 m con cemento tipo 1. Item sujeto a revisi��n proyecto.	m2	1,00					
22	Aislaci��n horizontal en "U" con asfalto en muros de nivelaci��n. Item sujeto a revisi��n proyecto.	ml	1,00					
23	Aislaci��n con membrana asf��ltica de 4 mm. Item sujeto a revisi��n proyecto.	m2	1,00					
24	Muro de elevaci��n de ladrillo prefabricado de hormig��n color gris oscuro. Item sujeto a revisi��n proyecto.	m2	1,00					
25	Muro de hormig��n armado de 0,20 m para canteros, seg��n Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00					
26	Muro de hormig��n armado de 0,20 m para grader��as, seg��n Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00					
27	Dintel de hormig��n sobre abertura. Item sujeto a revisi��n proyecto.	ml	1,00					


Arq. Rossana G  mez de la Fuente
Coordinadora de la Unidad
Ejecutora de Proyectos


28	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrofugo, en caras internas. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
29	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrofugo, en caras externas. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
30	Techo de chapa termoacústica de 4cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos autorroscantes sobre estructura de correos. Incluye colocación de bordes laterales de chapa doblada, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m2	1,00
31	Canaleta y bajadas de chapa galvanizada Nro 26. Terminación pintura color gris grafito con base antióxido, según Proyecto Ejecutivo Pluvial. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
32	Escaleras de hormigón armado en Plaza Cerro Corá, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
33	Base de hormigón pobre en área de colocación de canal pluvial abierto y alisada de terminación, e.: 0,10m. según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m2	1,00
34	Base de hormigón pobre en área de colocación de piso de caucho con alisada de terminación, e.: 0,10m. según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m2	1,00
35	Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón de 0,30 x 0,80 x 0,10 m. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
36	Canal pluvial abierto de piso paver tipo 3 color gris oscuro, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
37	Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (Incluye canal de hormigón). Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
38	Cañería enterrada para desagüe pluvial de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo Pluvial. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
39	Cañería enterrada para desagüe pluvial de 100 mm para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Pluvial. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
40	Registro desagüe pluvial de 0,30x0,30 m o 0,40x0,40 m para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Pluvial. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
41	Provisión e instalación de cañerías de agua corriente, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
42	Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
43	Registro desagüe cloacal 0,50x0,50 m o 0,60x0,60 m para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
44	Provisión e instalación de biodigestor para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
45	Provisión e instalación de cañerías de agua corriente en baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
46	Provisión e instalación de artefactos sanitarios en baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
47	Provisión e instalación de accesorios para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
48	Provisión e instalación de grifería cromada de calidad media en baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
49	Provisión y colocación de revestimiento con adoquín de piedra granito 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
50	Provisión y colocación de piso paver tipo 1 base permeable colores mixtos, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
51	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable colores mixtos, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
52	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable color gris oscuro, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
53	Provisión y colocación de piso paver tipo 4 base permeable color gris, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
54	Provisión y colocación de piso antigolpe de caucho de 0,50 x 0,50 x 0,025 m. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
55	Relleno con arena lavada en área de juego, e: 0,30 m. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
56	Provisión y colocación de paver táctil de alerta y avance color amarillo, según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
57	Contrapiso de 0,10 m. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
58	Carpeta de asiento de 0,02 m. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
59	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,60x0,60 m PEI 5. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
60	Provisión y colocación de zócalo porcelanato de 0,10 m PEI 5. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
61	Provisión y colocación de azulejo cerámica 0,45x0,45 m. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00


 Arq. Rossana Gómez de la Fuente
 Coordinadora de la Unidad
 Ejecutora de Proyectos

62	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 0,80 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
63	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,20 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
64	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
65	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 0,80 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
66	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,20 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
67	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
68	Provisión y colocación de banco de hormigón armado para gradería de 0,60 x 0,50 x 0,20 m. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
69	Provisión y colocación de mesa de ajedrez 0,80 x 0,80 m de hormigón + 2 bancos individuales. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
70	Provisión y colocación de bolardo de hormigón prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
71	Provisión, colocación y conexión de bebedero de hormigón, según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
72	Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado, diámetro 50cm, según diseño. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
73	Provisión y colocación de estacionamiento para bicicletas metálico. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
74	Provisión y colocación de cartel informativo. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
75	Provisión y colocación de lomada con caucho continuo in situ en área de juego, según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
76	Provisión y colocación de juego tipo espiral. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
77	Provisión y colocación de juego tipo trepador. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
78	Provisión y colocación de juego tipo pirámide. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
79	Provisión y colocación de juego tipo resorte. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
80	Provisión y colocación de portico cuadruple integrado con silla de ruedas. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
81	Provisión y colocación de juego tipo sube y baja para silla de rueda. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
82	Provisión y colocación de juego tipo comunicadores. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
83	Provisión y colocación de mangrullo con rampa integrador. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
84	Instalación de fuente seca con reservorio enterrado, 2 motobombas de 1HP, tablero de control, cañería soldable, boquilla gelsel, registro de filtro de agua y válvulas de control, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
85	Provisión y colocación de caño de 0,025x0,025 para reja en refugio, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
86	Provisión y colocación de caño de 0,05 x 0,05 cm para estructura en refugio, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
87	Provisión y colocación de caño de 0,10 x 0,10 cm para estructura en refugio, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
88	Mantenimiento y colocación de reja perimetral recuperada, según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
89	Provisión y colocación de portón metálico de hoja corrediza (2,50 x 2,10 m), según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
90	Provisión y colocación de puerta metálica corrediza 1,00 x 2,1 m, con marco y cerradura para caseta de guardia. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
91	Provisión y colocación de puerta con perfilera de aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm color gris, según detalle para caseta de guardia. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
92	Provisión y colocación de ventana con perfilera de aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm color gris, según detalle para caseta de guardia. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
93	Provisión y colocación de cerramiento con perfilera de aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm color gris, según detalle para caseta de guardia. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
94	Pintura para metal con esmalte sintético para estructura en refugio. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
95	Pintura de abertura de metal con esmalte para caseta de guardia. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
96	Pintura al látex interior/exterior con enduido color para caseta de guardia. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
97	Tratamiento de ladrillo visto con silicona mate para caseta de guardia. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00


 Arq. Rossana Gómez de la Fuente
 Coordinadora de la Unidad
 Ejecutora de Proyectos

98	Limpieza final de obra. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
99	Retiro de materiales eléctricos. Incluye postes de luz, reflectores y conductores eléctricos, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
100	Provisión y colocación de línea subterránea con excavación, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
101	Provisión y colocación de medidor trifásico (digital) con puesto de medición, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
102	Provisión y colocación de tablero principal con caseta, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
103	Provisión y colocación de mando de control de luces, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
104	Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
105	Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
106	Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
107	Provisión e instalación de conductor tipo NYY con provisión y colocación de electroductos PEAD, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
108	Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,25x0,25 m o 0,30x0,30 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
109	Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,50 x 0,50 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
110	Provisión y colocación de electroducto de para reflectores, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
111	Provisión e instalación de bocas y tomacorriente, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
112	Provisión y colocación de poste de luminaria tipo Vela. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
113	Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w . Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
114	Provisión e instalación de farola tipo L con iluminación tipo led de 1x50w . Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
115	Provisión y colocación de reflectores de 20W en copa de arboles en área de juegos. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
116	Línea subterránea trifásica para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
117	Línea embutida en mampostería para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
118	Registros eléctricos de 0,25x0,25 m para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
119	Provisión y colocación de tablero seccional para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
120	Provisión e instalación de bocas para artefactos y tomacorrientes para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
121	Provisión y colocación de fluorescente LED tipo tubo 2x40 W para caseta de guardia. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
122	Provisión y colocación de artefacto LED para exterior para caseta de guardia. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
123	Provisión y colocación de aire acondicionado 12.000 BTU. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
PEATONAL			
124	Provisión y colocación de cartel de obra. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
125	Desmonte de bancas existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
126	Desmonte de basureros existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
127	Demolición de piso, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
128	Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
129	Desmonte de reja lateral existente con recuperación. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
130	Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
131	Demolición de banco continuo, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	gl	1,00
132	Destronque de árbol grande, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00


 Arq. Rossini
 Coordinador de la Unidad
 Ejecutora de Proyectos

133	Replanteo y marcación. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
134	Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón de 0,30 x 0,80 x 0,10 m. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
135	Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (incluye canal de hormigón). Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
136	Cañería enterrada para desagüe pluvial de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo Pluvial. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
137	Allisada de cemento. E: 0,10 m. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
138	Provisión y colocación de piso paver tipo 1 base permeable colores mixtos, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
139	Provisión y colocación de paver táctil de alerta y avance color amarillo, según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
140	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
141	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
142	Provisión y colocación de balardo de hormigón prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
143	Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado, diámetro 50cm, según diseño. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
144	Umpleza final de obra. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
145	Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz, reflectores y conductores eléctricos, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
146	Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
147	Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
148	Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
149	Provisión y instalación de conductor tipo NYY con provisión y colocación de electrodutos PEAD, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
150	Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,25x0,25 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
151	Provisión y colocación de poste de Luminaria Tipo Vela. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
152	Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
ENTORNO CATEDRAL			
153	Provisión y colocación de vallado de obras. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
154	Provisión y colocación de cartel de obra. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
155	Desmonte de bancos existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
156	Desmonte de basureros existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
157	Desmonte de reja perimetral existente, incluye retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
158	Demolición de piso, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
159	Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
160	Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
161	Demolición de nicho con recuperación de Imagen de la Virgen, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
162	Replanteo y marcación. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
163	Excavación manual en suelos blandos para dados de hormigón, incluye retiro, según revisión planimétrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00
164	Cimentación de dado de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
165	Encadenado inferior de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
166	Muro de nivelación de 0,30 m con cemento tipo 1. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
167	Aislación horizontal en "U" con asfalto en muros de nivelación. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
168	Muro de elevación 0,20 m de ladrillo prefabricado de hormigón color gris natural. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
169	Muro de hormigón armado de 0,20 m para canteros, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00
170	Muro de hormigón armado para espacio de reubicación de Imagen de la Virgen, según detalle y Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00


 Ana Rosales Gómez de la Fuente
 Coordinadora de la Unidad
 Ejecutora de Proyectos

171	Dintel con varilla sobre abertura. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
172	Sardinel de 0,20 m de ladrillo prefabricado de hormigón color gris natural. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
173	Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos autorroscantes sobre estructura de correas. Incluye colocación de bordes laterales de chapa doblada, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m2	1,00
174	Canaleta de desarrollo 0,60 m con bajada, según Proyecto Ejecutivo Pluvial. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
175	Base de hormigón pobre en área de colocación de canal pluvial abierto y alisada de terminación, e.: 0,10m, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m2	1,00
176	Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón de 0,30 x 0,80 x 0,10 m. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
177	Canal pluvial abierto de piso paver tipo 3 color gris oscuro, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
178	Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (incluye canal de hormigón). Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
179	Cañería enterrada para desagüe pluvial de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo Pluvial. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
180	Provisión e instalación de cañerías de agua corriente, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
181	Provisión e instalación de cañerías de agua corriente para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
182	Provisión e instalación de artefactos sanitarios para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
183	Provisión e instalación de grifería cromada de calidad media para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
184	Provisión e instalación de accesorios para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
185	Bacha de hormigón armado pulido in situ, según detalles y Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
186	Registro desagüe pluvial de 0,30x0,30m o 0,40x0,40 m en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Pluvial. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
187	Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
188	Registro desagüe cloacal de 0,50x0,50m o 0,60x0,60 m en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
189	Contrapiso de 0,10 m. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
190	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,60 x 0,60 m PEI 5. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
191	Provisión y colocación de zócalo porcelanato de 0,10 m PEI 5. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
192	Provisión y colocación de piedra ardosía gris 0,40 x 0,60 m. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
193	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable colores mixtos, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
194	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable color gris oscuro, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
195	Provisión y colocación de piso paver tipo 4 base permeable color gris, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
196	Provisión y colocación de paver táctil de alerta y avance color amarillo, según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
197	Rampa peatonal de hormigón armado, incluye armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado con descarga directa y juntas de dilatación de acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00
198	Aislación con membrana asfáltica de 4 mm. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
199	Provisión y colocación de revestimiento con adoquín de piedra granito 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
200	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
201	Provisión y colocación de azulejo cerámico 0,45 x 0,45 m. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
202	Pintura al látex interior/exterior con enduido color. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
203	Pintura de abertura de metal con esmalte. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
204	Pintura de canaleta y bajada. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
205	Provisión y colocación de puerta metálica 1,0 x 2,1 m, con marco y cerradura. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00


 Arq. Rossana Gomez de la Fuente
 Coordinadora de la Unidad
 Ejecutora de Proyectos

206	Provisión y colocación de puerta metálica 0,80 x 2,1 m, con marco y cerradura. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
207	Provisión y colocación de ventana corrediza con perfilera de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm incoloro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
208	Provisión y colocación de ventana fija con perfilera de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm incoloro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
209	Provisión y colocación de ventana apersianada metálica, según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
210	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 0,80 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
211	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,20 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
212	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
213	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 0,80 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
214	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,20 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
215	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
216	Provisión y colocación de mesa de ajedrez 0,80 x 0,80 m de hormigón + 2 bancos individuales. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
217	Provisión y colocación de bolarde de hormigón prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
218	Provisión, colocación y conexión de bebedero de hormigón, según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
219	Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado, diámetro 50cm, según diseño. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
220	Provisión y colocación de cartel informativo. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
221	Mantenimiento y colocación de reja perimetral, según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
222	Mantenimiento y colocación de baranda perimetral H: 0,90 m, según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
223	Provisión y colocación de portón metálico de dos hojas (2,50 x 2,10 m), según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
224	Provisión y colocación de portón metálico de hoja corrediza (2,50 x 2,10 m), según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
225	Provisión y colocación de portón metálico de dos hojas (5,00 x 2,10 m), según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
226	Regularización asfáltica 50 kg/m2, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ton	1,00
227	Limpieza final de obra. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
228	Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz, reflectores y conductores eléctricos, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
229	Provisión y colocación de línea subterránea con excavación, con puesto de medición, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
230	Provisión y colocación de medidor trifásico, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
231	Provisión y colocación de tablero principal, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
232	Provisión y colocación de mando de control de luces, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
233	Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
234	Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
235	Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
236	Provisión y instalación de conductor tipo NYY con provisión y colocación de electrodutos PEAD, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
237	Provisión y colocación de instalación eléctrica para baño con caseta, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
238	Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,25x0,25 m o 0,30x0,30m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
239	Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,50 x 0,50 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
240	Provisión y colocación de electroduto para reflectores, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00



 Arq. Rossana Gómez de la Fuente

 Coordinadora de la Unidad

 Ejecutora de Proyectos

241	Provisión e instalación de bocas y tomacorriente, según Proyecto Ejecutivo Electrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
242	Provisión y colocación de poste de Luminaria Tipo Vela. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
243	Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w . Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
244	Provisión e instalación de farola tipo L con iluminación tipo led de 1x50w . Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
245	Provisión y colocación de fluorescente LED tipo tubo 2x40 W. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
EXTENSION PEATONAL			
246	Provisión y colocación de cartel de obra.. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
247	Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
248	Desmante de bancos existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
249	Desmante de basureros existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
250	Demolición de piso, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
251	Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
252	Replanteo y marcación. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
253	Excavación manual en suelos blandos para dados de hormigón, incluye retiro, según revision planimetrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00
254	Cimentación de dado de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
255	Muro de hormigón armado de 0,20 m para canteros, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00
256	Aislación con membrana asfáltica de 4 mm. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
257	Provisión y colocación de revestimiento con adoquín de piedra de granito de 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
258	Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón de 0,30 x 0,80 x 0,10 m. Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
259	Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (incluye canal de hormigón). Item sujeto a revisión proyecto.	ml	1,00
260	Provisión y colocación de piso paver tipo 1 cubo liso base permeable colores mixtos, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
261	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable colores mixtos, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
262	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable color gris oscuro, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
263	Provisión y colocación de piso paver tipo 5 paleta base permeable color gris, ver detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
264	Provisión y colocación de paver táctil de alerta y avance color amarillo, según detalle. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00
265	Rampa vehicular de hormigón armado, incluye armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado con descarga directa y juntas de dilatación de acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00
266	Rampa peatonal de hormigón armado, Incluye armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado con descarga directa y juntas de dilatación de acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m3	1,00
267	Rampa peatonal de hormigón de 0,90 x 3,00 m en cruce en esquinas (Incluye terminación con alisado cementicia), según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
268	Escalera de hormigón armado en acceso Municipal, según Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
269	Provisión y colocación de Intervención metálica, cantero, vegetación e iluminación en la extensión de la Peatonal, según detalle y Proyecto Ejecutivo Estructural. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	m2	1,00
270	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
271	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
272	Provisión y colocación de bolardo de hormigón prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
273	Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado, diámetro 50cm, según diseño. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
274	Provisión y colocación de poste metálico largo 6m, diametro de 100 x 2mm. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
275	Limpieza final de obra. Item sujeto a revisión proyecto.	m2	1,00



Arg. Rosanna Gómez de la Fuente

Coordinadora de la Unidad

Ejecutora de Proyectos

276	Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz, reflectores y conductores electricos, según Proyecto Ejecutivo Electrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00
277	Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Electrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
278	Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto Ejecutivo Electrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
279	Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Electrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
280	Provisión y instalación de conductor tipo NYY con provisión y colocación de electroductos PEAD, según Proyecto Ejecutivo Electrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	ml	1,00
281	Construcción de registros eléctricos de Inspección de 0,25x0,25 m, según Proyecto Ejecutivo Electrica. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	und	1,00
282	Provisión y colocación de poste de Luminaria Tipo Vela. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
283	Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w . Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
284	Provisión e instalación de farola tipo L con iluminación tipo led de 1x50w . Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
ARBORIZACIÓN Y REGADÍO			
285	Provisión de árboles desde 2,5 mts altura total, en contenedores de plastico, Lapacho Blanco. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
286	Colocación de árboles, incluye: Poseo en el Terreno, Abono con Humus de lombriz, relleno con hidroge, colocación de tutores, fumigación y fertilización,. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
287	Arboles. Servicios. Supervisión por 6 meses. Item sujeto a revisión proyecto.	und	1,00
288	Regadío general, según Proyecto Ejecutivo de Sistema de Regadío. Item sujeto a ajustes de proyecto ejecutivo.	gl	1,00

ROSSER

Arq. Rossana Gómez de la Fuente
Coordinadora de la Unidad
Ejecutora de Proyectos