



Ayolas, 23 de enero de 2025

Familiar S.R.L.
RUC N° 80021969-4

Presente

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Ayolas, me dirijo a Ustedes a los efectos de solicitar el presupuesto para dar cumplimiento en lo previsto en la y en el Decreto reglamentario Resolución DNCP N° 454/2024 “ Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley N° 7021/2022” para la ejecución de llamado a LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL - Construcción de pavimento tipo empedrado en distintos puntos de la Ciudad 1ra Etapa (Barrio San Antonio)., cuyas especificaciones se describen a continuación:


PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS PARA ELABORACION DE PRESUPUESTO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	Cartel de obra (2,00x1,50) con soporte metálico	Unidad Global	1,00	
2	Limpieza, desbroce, desmontes varios. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Global	1,00	
3	Desmante de cañerías, traslado y/o reposición de cañerías averiadas.	Metros cuadrados	660,00	
4	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGUN LOS PERFILES DE PROYECTO. TRABAJOS PRELIMINARES	Metros cuadrados	4.676,01	
5	Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m). Relleno y compactación de suelo. Movimiento de suelo.	Metros cúbicos	654,65	
6	Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m). Relleno y compactación de suelo. Movimiento de suelo.	Metros cuadrados	4.676,01	
7	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	4.676,01	
8	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x40(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	1.350,02	
9	Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	4.676,01	
10	Limpieza final de zona de obras	Unidad Global	1,00	

Esperando su respuesta del presupuesto solicitado.

Atentamente




Ramón David Vega Casco
Director de UOC
Municipalidad de Ayolas


FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4


Ayolas, 27 de enero 2025

PARA: Municipalidad de Ayolas UOC

OBJETO: PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD 1RA ETAPA (BARRIO SAN ANTONIO)

PLANILLA DE PRESUPUESTO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	Cartel de obra (2,00x1,50)con soporte metálico	Unidad Global	1,00	1.323.000
2	Limpieza, desbroce, desmontes varios. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Global	1,00	2.882.000
3	Desmonte de cañerías, traslado y/o reposición de cañerías averiadas.	Metros cuadrados	660,00	6.350
4	Marcacion, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGUN LOS PERFILES DE PROYECTO.TRABAJOS PRELIMINARES	Metros cuadrados	4.676,01	1.869
5	Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m). Relleno y compactación de suelo. Movimiento de suelo.	Metros cúbicos	654,65	69.000
6	Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m). Relleno y compactación de suelo. Movimiento de suelo.	Metros cuadrados	4.676,01	4.000
7	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	4.676,01	60.735


FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222 435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

FAMILIAR S.R.L.

RUC: 80021969-4

TELEFONO 072-222435

AYOLAS MISIONES PARAGUAY

8	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x40(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	1.350,02	39.000
9	Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	4.676,01	5.160
10	Limpieza final de zona de obras	Unidad Global	1	1.450.000


FAMILIAR S.R.L.
Tel. 072-222 435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Firma y sello del oferente

Por autorización Sr Jorge Román Olmedo