

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1		ESTUDIO DE SUELO	GL	1
1.2		TOPOGRAFIA - COTAS - RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO	GL	1
1.3		BATIMETRIA	GL	1
1.4		OBRADOR	M2	1
1.5		DESARROLLO DE PROYECTO	GL	1
2	72131601-002	PREPARACION DE OBRA		
2.1		LIMPIEZA DE TERRENO - DESBROCE	M2	16860,00
2.2		REPLANTEO Y MARCACION	M2	16860,00
2.3		VALLADO DE OBRA	ML	570,00
2.4		RELLENO Y COMPATACION	M3	590,00
2.5		CARTEL IDENTIFICATORIO	UNID	1,00
2.6		DESARMADO DE VALLADO DE OBRA	ML	570,00
3	72103004-001	EXCAVACIONES		
3.1		EXCAVACIONES EN GENERAL	M3	954,00
4	72102504-002	MURO DE CONTENCION Y GUASDACOSTERA		
4.1		MEJORAMIENTO DE LA BASE CON DESTAPE DE CANTERA	M3	800,00
4.2		REGULARIZACION MANUAL DE BASE EN SUELO	M2	676,80
4.3		PEDRAPLEN	M3	188,00
4.4		ENROCADO	M3	676,80
4.5		CONTRAFUERTE DE GAVIONES	M3	153,00
4.6		COLOCACION DE GAVIONES	M3	4137,00
4.7		COLCHONES RENO	M2	286,00
4.8		GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 G/M2	M2	6768,00
4.9		COMPACTACION	M2	16860,00
4.10		PERFILADO	M2	16860,00
5	72102905-001	RELLENO		
5.1		REFULADO DE ARENA LAVADA	M3	81540,00
6	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA		
6.1		LIMPIEZA DIARIA, PERIODICA Y FINAL DE OBRA	M2	16860,00



Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

PROFESIONAL