Anexo

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO Y ANTONIO TABOADA BO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

Item	Descripción	WALTER TORRES CONSTRUCCIONES					E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (P por ca
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			2.210,125	4.000	8.840.500			2.210,125	5.000	11.050.625			2.210,125	2.500	5.52
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.210,125	4.000	8.840.500			2.210,125	3.000	6.630.375			2.210,125	2.500	5.52
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTONIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO)			663,00	3.000	1.989.000			663,00	3.000	1.989.000			663,00	3.000	1.98
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	300.000	300.000			1	200.000	200.000			1	300.000	300
6	RELLENO Y COMPACTACION CON RIPIO Y ARENA			725	60.000	43.500.000			725	50.000	36.250.000			725	60.000	43.50
7	PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.210,125	3.000	6.630.375			2.210,125	3.000	6.630.375			2.210,125	3.000	6.63
8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 25cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			529	14.000	7.406.000			529	14.000	7.406.000			529	13.000	6.87
	EMPEDRADO															
9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			2.210,125	25.000	55.253.125			2.210,125	27.000	59.673.375			2.210,125	25.000	55.25
10	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			2.210,125	3.000	6.630.375			2.210,125	2.000	4.420.250			2.210,125	2.500	5.52
11	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,84	350.000	294.000			0,84	400.000	336.000			0,84	400.000	336
12	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			106	2.000	212.000			106	5.000	530.000			106	3.000	318
	DRENAJE															
13	EXCAVACION, TRATAMIENTO Y COLOCACION DE CAÑO GEOTEXTIL PARA DRENAJE			90	55.000	4.950.000			90	40.000	3.600.000			90	80.000	7.20
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
14	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL			1	1.354.125	1.354.125			1	484.000	484.000			1	420.562	420
	TOTALES					147.000.000					140.000.000					140.2

Arnaldo Giret
Jefe U.O.C.