MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____ 8759/202

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTA N 02/2024 - REPARACIÓN DE AULAS - ESC. BAS. N° 2681-11 DE JULIO. - ID 438449.-

OFERENTE: *MORA CONSTRUCCIONES CON RUC Nº 805889-0*					
N.º	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 m (obs: estructura metálica)	2,00	m2	750.000	1.500.000
	Techo				
2	Retiro de teja	361,60	m2	12.500	4.520.000
3	Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	361,60	m2	270.000	97.632.000
4	Cumbrera	35,45	ml	100.000	3.545.000
	Mampostería				
5	Mampostería de ladrillo común (rejilla)	24,10	m2	120.000	2.892.000
6	Mampostería de elevación de ladrillo hueco	7,00	m2	120.000	840.000
7	Revoque	263,35	m2	45.000	11.850.750
	Aberturas				
8	Retiro de aberturas	11,00	un	50.000	550.000
9	Puerta placa revestida de formica (0,60 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	4,00	un	1.750.000	7.000.000
10	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	7,00	un	2.650.000	18.550.000
11	Vidrios dobles de 4 mm transparente	4,50	m2	150.000	675.000
	Piso				
12	Retiro de pisos existente	278,80	m2	18.000	5.018.400
13	Contrapiso de hormigón (rejilla)	17,30	m2	60.000	1.038.000
14	Carpeta de nivelación	278,80	m2	40.000	11.152.000
15	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	278,80	m2	120.000	33.456.000
16	Zócalo cerámico	158,95	ml	35.000	5.563.250
	Desagüe pluvial				
17	Canaletas	70,90	ml	95.000	6.735.500
18	Bajadas	36,40	ml	95.000	3.458.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

19	Rejilla de hierro de varilla conformada Ø 10 mm c/3 cm. con marco de Perfil "L" 3/4"x1/8". Tramo de 2 mts desmontable	34,25	ml	350.000	11.987.500
	Instalación Eléctrica				
20	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	6,00	un	1.850.000	11.100.000
21	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (1 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	6,00	un	900.000	5.400.000
22	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	5,00	un	150.000	750.000
	Pintura				
23	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	804,00	m2	55.000	44.220.000
24	Pintura esmalte sintético para aberturas	52,00	m2	35.000	1.820.000
25	Pizarrón con marco y porta tiza	4,00	un	1.500.000	6.000.000
26	Pintura canaletas y bajas , antióxido y pintura final.	107,30	ml	35.000	3.755.500
	Instalaciones Sanitarias				
27	Retiro de artefacto sanitarios	9,00	un	50.000	450.000
28	Retiro de azulejos	47,00	m2	18.000	846.000
29	Inodoro con cisterna alta	4,00	un	600.000	2.400.000
30	Porta papel higiénico de metálico inoxidable	4,00	un	150.000	600.000
31	Mingitorio	2,00	un	750.000	1.500.000
32	Lavatorio de mano con pedestal y grifería pressmatic	3,00	un	650.000	1.950.000
33	Azulejo	47,00	m2	100.000	4.700.000
34	Espejo de 4 mm con marco de aluminio	1,50	m2	250.000	375.000
	Limpieza final				
35	Limpieza final y retiro de escombros	1,00	gl	3.000.000	3.000.000
	TOTAL				**316.829.900**

.....

Miguel Ángel Aguilar Rolón

ENCARGADO DE LA UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY