ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS.

Ítem	Código de Catálogo	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Movilización Inicial, demarcación y replanteo obras gral.	Gl	1	950.000	950.000
1.2		Cartel de obra en tela vinílica c/impresión plotter color c/bastidor metal. (1x2m)	Gl	1	650.000	650.000
2	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
2.1		Trabajos en el tablero general para adecuar circuitos nuevos	Gl	1	4.200.000	4.200.000
		EN ZAGUAN BAJO ESCALERA (inst. Elec. Externa ductos a la vista (tubos conduit antillamas PVC color gris 3/4") para bar/café				
2.2		Instalación Eléctrica (circuitos para iluminación y tomas conectados a tablero existente)	bocas	4	115.000	460.000
2.3		Provisión y colocación de artefactos colgantes con campana de aluminio con sus respectivas lámparas de bajo consumo cálidas	Un	3	290.000	870.000
		EN SALA DE RESTAURACION DE PAPELES (ENTREPISO) (inst. Elec. Externa ductos a la vista (tubos conduit antillamas PVC color gris 3/4")				
2.4		Instalación Eléctrica (circuitos para tomas conectados a tablero existente) para zapatillas colgantes	bocas	2	115.000	230.000
2.5		Zapatilla con 6 tomas colgada a 2.20 m desde el techo	Un	2	65.000	130.000
2.6		Remplazo de canaletas plásticas por ductos a la vista (tubos conduit antillamas PVC color gris 3/4") de la instalación eléctrica existente (43ml, 6 codos, 3t)	Gl	1	1.200.000	1.200.000
		EN SALAS DE RESTAURACION (inst. Elec. Externa ductos a la vista (tubos conduit antillamas PVC color gris 3/4")				
2.7		Instalación Eléctrica (circuitos para iluminación, extractor y tomas conectados a tablero existente)	bocas	12	115.000	1.380.000
2.8		Zapatilla colgante desde el cielorraso a 2,2m	Un	3	65.000	195.000
2.9		Artefactos colgantes de aluminio (tipo campana) con sus respectivas lámparas (halógenas de 100w)	Un	5	290.000	1.450.000

2.10		Provisión e instalación de extractor de aire eléctrico monofásico , de 41 cm de diámetro, 3000 m3 x hr	Un	2	3.200.000	6.400.000
		EN DEPOSITO DE CUADROS (inst. Elec. Externa ductos a la vista (tubos conduit antillamas PVC color gris 3/4")				
2.11		Instalación Eléctrica (circuitos para iluminación y tomas conectados a tablero existente)	bocas	10	115.000	1.150.000
2.12		Provisión y colocación de artefactos de adosar fluorescentes dobles con sus respectivas lámparas	Un	10	110.000	1.100.000
2.13		Renovación de cableado, fichas y llaves (tomas existentes conectados a tablero existente)	bocas	4	108.000	432.000
		ILUMINACION EXTERIOR DEL EDIFICIO				
2.14		Instalación Eléctrica bocas y llave para tablero	Gl	1	3.400.000	3.400.000
2.15		Artefactos tipo spot para exterior adosados al muro interior del balcón con sus respectivas lámparas. Las conexiones (cableado, etc) deberán ser seguras, estéticamente colocadas y preparadas para la interperie	Un	20	230.000	4.600.000
3	72131601-007	**TECHO NUEVO**				
3.1		Demolición de chapas y canaletas	m2	392	25.000	9.800.000
3.2		Desmonte y remontaje de cielorraso existente (50% del total del techo)	m2	202	50.000	10.100.000
3.3		Desmonte y reposición de estructura de madera dañada (dimensiones y tipo ídem a la existente) (se considera el 40%del total del techo)	m2	156,8	95.000	14.896.000
3.4		Provisión y colocación de membrana Aislante (antiflama, anticalor) de doble aluminio con cámara de aire 10mm de espesor	m2	392	88.440	34.668.480
3.5		Provisión y colocación de Chapas onduladas de zinc N 24	m2	392	87.000	34.104.000
3.6		Pintura térmica para techo color blanco (q reduzca 35% de la temperatura)	m2	392	17.550	6.879.600
3.7		Canaletas embutidas nuevas desarrollo mínimo de 1m chapa N22	ml	68,5	120.000	8.220.000
3.8		Boquetas nuevas de chapa n 22 según dimensión de caños de bajada hasta su conexión con los mismos	unid	9	121.500	1.093.500
3.9		Dos bajadas nuevas de chapa con sus respectivas curvas	ml	26	87.750	2.281.500
3.10		Registros de desagüe pluvial en vereda con reparación de vereda	Un	2	270.000	540.000
3.11		Provisión de cañerías enterradas en vereda (2 de 100 mm de PVC)	Ml	8	85.000	680.000

3.12		Membrana de aluminio con asfalto adhesivo para protección de uniones del techo con los muros de 4mm/44k	Ml	100	45.000	4.500.000
4	72102602-011	**PARRILLAS METALICAS CORREDIZAS**				
4.1		Confección y colocación de 1 grupo de parrillas corredizas para almacenamiento cuadros (de 4.0 m x3.2 m. x 10 unid c/grupo) c/estructura metálica caño 50x50mm y chapa expandida c/rueditas colgantes, guía colgada, ruedas en base c/term. pint. antióxido/sintetica. Según diseño y ejemplo.	Gl	1	40.500.000	40.500.000
5	72131601-001	**PROVISION Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO**				
5.1		Retiro de un AA de 60.000 btu de auditorio y reubicación (puesta en funcionamiento) en Deposito de Documentos (entre piso)	Un	1	2.700.000	2.700.000
5.2		Retiro de un AA de 36000 btu del Depósito de Documentos	Un	1	270.000	270.000
5.3		Cambio de lugar de evaporador de AA de 90 BTU existente en sala de lectura y reubicación del mismo en depósito cuadros (incluye puesta en funcionamiento)	Un	1	2.700.000	2.700.000
6	72131601-001	**PROVISION Y COLOCACION DE MONTACARGA PARA DOCUMENTOS**				
6.1		Provisión y colocación de montacarga para documentos, capacidad 50 kgs, 2 paradas. Silencioso, eléctrico, seguro. (entre sala de lectura nivel 0,00m y deposito de documentos nivel +3,70m)	Un	1	24.532.200	24.532.200
6.2		Alimentación de energía eléctrica con llave especial en tablero y en las salas (PB y entrepiso para accionarlo)	Gl	1	540.000	540.000
7	72131601-012	**PINTURAS**				
7.1		Pintura de cielorraso en PA sintética mate color claro a definir	m2	325	24.050	7.816.250
7.2		Pintura al látex interior Planta Alta	m2	700	26.000	18.200.000
7.3		Pintura al látex de fachada (trabajo en altura con silleta, previo lijado)	m2	1.600,00	31.200	49.920.000
		Corre por cuenta del contratista los retoques de pintura de muros u otros que se dañen por causa de los trabajos de techo, estructuras metálicas (montacarga, escalera y parrillas) e instalación eléctrica.				
8	72102802-001	**VARIOS**				
8.1		Tapa Balcón en mármol blanco- restaurar: limpieza relleno y pulido	Un	19	490.000	9.310.000
8.2		Tapa Balcón en mármol blanco- remoción y colocación de mármol nuevo	Un	3	787.500	2.362.500

8.3		Escalera metálica (para acceder de planta baja a techo H:12m) caños embutidos en muro según diseño	Un	1	1.875.000	1.875.000
8.4		Colocación de estructura existente para pergolado según diseño agregar malla y estructura de soporte. Con pintura antioxido color grafito	Un	1	3.125.000	3.125.000
8.5		Provisión y colocación de portón metálico nuevo con cerradura y porta candado con estructura de caño y chapa (terminación antioxido y luego pintura sintética). Incluye retiro de porton existente y trabajos de albañilería.	m2	6,24	449.500	2.804.880
8.6		Retiro de puerta fija de vidrio templado de la Biblioteca Americana	Un	1	325.000	325.000
8.7		Provisión y colocación de Puerta de vidrio templado de 1,5 x 3,6 m de 10 mm de abrir (dos hojas con freno y cerradura) con una parte fija arriba	Un	1	4.050.000	4.050.000
8.8		Provisión y colocación de cerradura nueva para baño	un	1	202.500	202.500
8.9		Reparación de cerradura/picaporte de puerta especial del depósito de documentos	un	1	405.000	405.000
8.10		Provisión y colocación de contramarco de madera barnizado en baños PB	ml	40	16.200	648.000
8.11		Muro tabique tipo durlock en sala de restauración h:2.5 m con pintura	m2	10,5	283.500	2.976.750
8.12		Limpieza de la Obra general	Gl	1	1.350.000	1.350.000
Precio Total						**333.173.160**