Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0204 220 382 - 0204 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2.019

"PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, ENRIPIADO, PROVISION DE ARTEFACTOS Y MATERIALES DENTRO DEL DISTRITO DE ITAUGUÁ" ID Nº 367.467

DATOS DEL LLAMADO					SAN EXPEDITO CONSULTORA	
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
1	72102201-9998	ILUMINACION CON ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	1		25.440.000
1.1		PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE AP DE 150W	Unidad	21	500.000	10.500.000
1.2		PROVISION E INSTALACION DE LAMPARAS DE 150W	Unidad	21	250.000	5.250.000
1.3		DESMANTELAMIENTO Y CAMBIO DE INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	Unidad	21	80.000	1.680.000
1.4		DESMONTAJE Y COLOCACION DE CABLEADO NUEVO DE 2*2,5	Metro lineal	30	15.000	450.000
1.5		PROVISION Y COLOCACION DE CONECTOR AL/CU 16-35/2-8MM2	Unidad	16	5.000	80.000
1.6		CAMBIO DE SOPORTE DE ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	21	80.000	1.680.000
1.7		LAMPARA Y ACCESORIOS DE CONEXION	Unidad	4	700.000	2.800.000
1.8		REPARACION DE FUSIBLE, CAMINO A PATINO FEPASA	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.9		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO DE REACTANCIA	Unidad	1	200.000	200.000
1.10		PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARAS NUEVAS	Unidad	3	100.000	300.000
1.11		PROVISION Y COLOCACION DE FOTOELECTRICO	Unidad	2	50.000	100.000
1.12		PROVISION Y COLOCACION DE REACTANCIA DE 150W DE SODIO PREDIO MUNICIPAL	Unidad	2	200.000	400.000
1.13		PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARAS DE 150W DE SODIO, PREDIO MUNICIPAL	Unidad	5	100.000	500.000
1.14		PROVISION Y COLOCACION DE FOTOELECTRICO, PREDIO MUNICIPAL	Unidad	6	50.000	300.000
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE VECINAL 4 Y 5 CONAVI	Unidad	1	-	22.085.000
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	70	1.400	98.000
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	70	1.400	98.000
2.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M	Metro lineal	140	18.500	2.590.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	140	2.500	350.000
2.5		COLCHON DE ARENA H. 20 CM	Metros cúbicos	112	36.000	4.032.000
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	84	80.000	6.720.000
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	560	9.500	5.320.000
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	560	2.500	1.400.000
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA.CON ARENA	Metros cuadrados	560	2.500	1.400.000
2.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	70	1.100	77.000
3	72131701-002	CONTRUCCION DE EMPEDRADO POTRERITO	Unidad	1	-	21.813.600
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.400	140.000
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.400	140.000
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M	Metro lineal	200	18.500	3.700.000
3.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	200	2.500	500.000
3.5		COLCHON DE ARENA H.20CM	Metros cúbicos	103	36.000	3.708.000
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	78	80.000	6.240.000
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	516	9.500	4.902.000
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	516	2.300	1.186.800
3.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	516	2.300	1.186.800
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.100	110.000
4	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CAÑADAMI	Unidad	1	-	28.040.000
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.400	140.000
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.400	140.000
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M	Metro lineal	200	18.500	3.700.000
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	200	2.500	500.000
4.5		COLCHON DE ARENA H. 20CM	Metros cúbicos	140	36.000	5.040.000
4.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	105	80.000	8.400.000
4.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	700	9.500	6.650.000
4.8		COMPATACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	700	2.300	1.610.000
4.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	700	2.500	1.750.000
4.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.100	110.000
5	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO KM 25 ZONA NORTE	Unidad	1	-	13.240.000
5.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	80	1.400	112.000
5.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	80	1.400	112.000
5.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M	Metro lineal	160	18.500	2.960.000
5.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	160	2.500	400.000
5.5		COLCHON DE ARENA H. 20 CM	Metros cúbicos	32	36.000	1.152.000
5.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	48	80.000	3.840.000
5.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	320	9.500	3.040.000
5.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	320	2.300	736.000
5.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	320	2.500	800.000
5.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	80	1.100	88.000
6	72131701-014	CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN POTRERITO	Unidad	1	-	31.640.000
6.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.400	140.000
6.2		PROVISION Y ESPARCIDO DE RIPIO	Metros cuadrados	900	35.000	31.500.000
7	72101510-9998	ARTEFACTOS SANITARIOS, MATERIALES, PISOS, REVESTIDO PARA SANITARIOS	Unidad	1	-	19.539.500
7.1		RESPECTIVAS CONEXIONES	Unidad	4	1.700.000	6.800.000
7.2		LAVADAJ 6 CHAPAS ACANALADAS	Costo por Mil	2	4.500.000	9.000.000
7.3		PROVISION DE PISO CERAMICO	Metros cuadrados	9,45	110.000	1.039.500
7.4		REVESTIDO PARA SANITARIOS	Metros cuadrados	30	90.000	2.700.000
		PRECIO TOTAL				161.798.100

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Lilian Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá