MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA N° 2785 FELIPE TOLEDO – AD REFERENDUM

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					ARQ. RIGOBERTO VICENCINI		CONSTRUCTORA SAN LUIS		MZ CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1.		Preparación de la obra								
		a- Cartel de Obra 2x3 en m2	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.060.000	2.060.000	2.200.000	2.200.000
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	12.000	764.400	12.360	787.332	12.607	803.079
		c- Replanteo	M2	63,70	2.500	159.250	2.575	164.028	2.627	167.308
4.		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	320.000	4.480.000	329.600	4.614.400	336.192	4.706.688
5.		Estructura de H° A° :				0	0	0	0	0
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	1.650.000	1.353.000	1.699.500	1.393.590	1.733.490	1.421.462
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.650.000	3.580.500	1.699.500	3.687.915	1.733.490	3.761.673
6.		Muros de nivelación :				0	0	0	0	0
		a- De 0,45 cm.	M2	3,60	180.000	648.000	185.400	667.440	189.108	680.789
		b- De 0,30 cm.	M2	7,50	130.000	975.000	133.900	1.004.250	136.578	1.024.335
		c- De 0,60 cm.	M2	0,60	240.000	144.000	247.200	148.320	252.144	151.286
7.		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	45.000	1.048.500	46.350	1.079.955	47.277	1.101.554
8.		Aislación asfaltica :				0	0	0	0	0
		a- De paredes	M2	6,40	20.000	128.000	20.600	131.840	21.012	134.477
9.		Muros de elevación :				0	0	0	0	0
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,40	65.000	221.000	66.950	227.630	68.289	232.183
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	140.000	4.830.000	144.200	4.974.900	147.084	5.074.398
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	135.000	1.822.500	139.050	1.877.175	141.831	1.914.719
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	70.000	2.401.000	72.100	2.473.030	73.542	2.522.491
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilad	ML	12,00	18.000	216.000	18.540	222.480	18.911	226.930
10.		Pilares :				0	0	0	0	0
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60	65.000	429.000	66.950	441.870	68.289	450.707
12.		Techo :				0	0	0	0	0
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	260.000	23.530.000	267.800	24.235.900	273.156	24.720.618
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00	1.700.000	1.700.000	1.751.000	1.751.000	1.786.020	1.786.020
13.	72131601-9999	Revoques :				0	0	0	0	0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	28.000	1.800.400	28.840	1.854.412	29.417	1.891.500
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	36.000	370.800	37.080	381.924	37.822	389.562
14.		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	20.000	1.160.000	20.600	1.194.800	21.012	1.218.696
15.		Piso de baldosa calcarea	M2	58,00	65.000	3.770.000	66.950	3.883.100	68.289	3.960.762
16.		Zocalo calcareo	ML	34,00	20.000	680.000	20.600	700.400	21.012	714.408
17.		Aberturas de madera :				0	0	0	0	0
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.050.600	1.050.600
18.		Aberturas metálicas :				0	0	0	0	0
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	260.000	1.778.400	267.800	1.831.752	273.156	1.868.387
19.		Alfeizar de ventanas :				0	0	0	0	0
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	26.000	130.000	26.780	133.900	27.316	136.578
20.		Pinturas :				0	0	0	0	0
		a- De paredes a la cal	M2	64,30	7.000	450.100	7.210	463.603	7.354	472.875
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	14.000	166.600	14.420	171.598	14.708	175.030
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	7.000	72.100	7.210	74.263	7.354	75.748
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	14.000	95.760	14.420	98.633	14.708	100.605
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30	14.000	1.558.200	14.420	1.604.946	14.708	1.637.045
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	14.000	1.267.000	14.420	1.305.010	14.708	1.331.110
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	14.000	77.000	14.420	79.310	14.708	80.896
23.		Vidrios dobles	M2	6,84	140.000	957.600	144.200	986.328	147.084	1.006.055
34.		Desague Pluvial				0	0	0	0	0
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	ML	23.00	60.000	1.380.000	61.800	1.421.400	63.036	1.449.828
36.		Instalación eléctrica	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.060.000	2.060.000	2.101.200	2.101.200
37.		Artefactos electricos	GL.	1,00	1.500.000	1.500.000	1.545.000	1.545.000	1.575.900	1.575.900
40.		Mobiliarios :				0	0	0	0	0
		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.050.600	1.050.600
41.		Limpieza final	M2	60,00	5.000	300.000	5.150	309.000	5.253	315.180
		TOTALES				71.944.110		74.102.433		75.683.282

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Dpto. de Obra