Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 01/2011 "CONSTRUCCIONES EN EL TERRENO ALEDAÑO A LA CASA DE LA INDEPENDENCIA", en el marco del Proyecto PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO.

ANEXO Nº 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS

					SILEX INGENIERIA S.R.L.		AMALPI S.R.L.		EDEC INGENIERIA	
Item	**Código**	**DESCRIPCION**	**Un**	**Cant**	**Pr. Unit**	**Pr. Total c/IVA**	**Pr. Unit**	**Pr. Total c/IVA**	**Pr. Unit**	**Pr. Total c/IVA**
1	72102802-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Demolicion de techos de chapa existentes y murito fachada con retiro de escombros	m2	259,00	14.032	3.634.288	8.000	2.072.000	4.550	1.178.450
1.2		Replanteo, demarcacion y limpieza	Gl	1,00	3.430.000	3.430.000	1.000.000	1.000.000	1.950.000	1.950.000
1.3		Cartel de obra colocado con iluminacion (1 reflector)	Un	1,00	1.820.000	1.820.000	1.000.000	1.000.000	3.250.000	3.250.000
2	72102802-001	**CARTEL FACHADA TAPA SEGÚN DOCUMENTACION FOTOGRAFICA ORIGINAL**								
2.1		Mano de obra Diseno de Fotografia a ser utilizada en el Cartel fachada	gl	1	1.680.000	1.680.000	5.000.000	5.000.000	1.950.000	1.950.000
2.2		Cartel front tipo bastidor con estructura de soporte, fabricado con canhos cuadrados de hierro, con pintura de base antioxido y esmalte sintetico, con superficie cubierta con chapas galvanizadas y perfiles en color a eleccion, colocacion y posterior de vinil adhesivo impreso full color, con materiales de primera calidad y alta adherencia (8x14m) con puerta de estrutura metalica y candado.	m2	112	297.750	33.348.000	350.000	39.200.000	754.000	84.448.000
2.3		iluminacion del cartel con lampara de vapor metalico de 400 watts con soportes las ubicadas arriba y con cajita de seguridad (anti robo) las de abajo con fotocelula	un	6,00	630.000	3.780.000	1.400.000	8.400.000	845.000	5.070.000
3	72102504-001	**MURO ANTIGUO EN EL FONDO**								
3.1		restauracion y proteccion del muro antiguo y zocalon	m2	40,00	168.000	6.720.000	120.000	4.800.000	130.000	5.200.000
3.2		restauracion de abertura de madera antigua	un	1,00	784.000	784.000	5.000.000	5.000.000	3.900.000	3.900.000
3.3		marco y puerta de reja metalica de 2 hojas con candado	un	1,00	896.000	896.000	3.500.000	3.500.000	1.300.000	1.300.000
4	72102508-001	**OBRAS A EJECUTAR PARA PAVIMENTOS DEL SOLAR**								
4.1		Piso tipo entablonado de yvyrapyta (tipo encofrado) de 1 pulg. con 50 mm de separacion para filtrar agua, con tacos/estructura (listones de 2 x 6 "de curupay abulonados). Cepillado una cara con pintura barniz marino con filtro solar 3 manos y escalones (tipo graderia) del mismo material y perforaciones para las planteras segun diseño.	m2	172,50	294.595	50.817.638	250.000	43.125.000	286.000	49.335.000

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 01/2011 "CONSTRUCCIONES EN EL TERRENO ALEDAÑO A LA CASA DE LA INDEPENDENCIA", en el marco del Proyecto PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO.

ANEXO Nº 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS

					SILEX INGENIERIA S.R.L.		AMALPI S.R.L.		EDEC INGENIERIA	
Item	**Código**	**DESCRIPCION**	**Un**	**Cant**	**Pr. Unit**	**Pr. Total c/IVA**	**Pr. Unit**	**Pr. Total c/IVA**	**Pr. Unit**	**Pr. Total c/IVA**
4.2		Planta de Pindo de 4 m de alto minimo con plantera de madera tipo caja de embalaje (1mx1mx0,8m de altura)	un	12,00	490.000	5.880.000	1.500.000	18.000.000	780.000	9.360.000
4.3		bancos de madera idem entablonado, cepillados y barnizados (barniz marino con filtro solar 3 manos) segun disenho	un	8,00	630.000	5.040.000	1.500.000	12.000.000	1.105.000	8.840.000
4.4		Piedra triturada 4ta especial esparcida 8 cm espesor	tn	27,00	182.000	4.914.000	120.000	3.240.000	195.000	5.265.000
5	72102802-001	**TRATAMIENTO DE PAREDES**								
5.1		Revoque en paredes laterales h: 4m lindero y arreglos de revoque casita existente	m2	115,00	35.000	4.025.000	24.000	2.760.000	29.250	3.363.750
5.2		Revoque de muro lindero Casa de la Independencia	m3	132,00	32.200	4.250.400	24.000	3.168.000	39.000	5.148.000
5.3		Pintura blanca latex exterior y casita	m2	137,00	12.600	1.726.200	14.000	1.918.000	11.700	1.602.900
5.4		Pintura a la cal para el muro lindero de la Casa de la Independencia	m2	132,00	9.800	1.293.600	8.000	1.056.000	11.700	1.544.400
6	73121602-007	**RAMPA METALICA**								
6.1		Confección y montaje de rampa metálica, con pilares de tubos de chapa doblada de 60x60x2mm, Vigas con tubos de chapa doblada de 100x80x2,25 mm, correas perfiles des de chapa doblada de 75x40x12x2 mm c/500 cm. Piso de chapa antideslizante de 1/8". Baranda con caños de 2"x1.20 mm. Segun diseño.	Gl	1,00	19.644.800	19.644.800	15.000.000	15.000.000	18.200.000	18.200.000
7	72102802-001	**PARED A MODO BIOMBO - FRENTE A CASILLA**								
7.1		Excavación y cimiento de piedra bruta colocada	m2	1,30	364.000	473.200	300.000	390.000	520.000	676.000
7.2		Muro de 0.15m (5,55mx3,5m altura), de ladrillos comunes revocado a ambos lados y pintado con pintura al agua, con 1 pilar intermedio envarillado y muro de nivelacion c/aislación	m2	19,50	105.000	2.047.500	100.000	1.950.000	169.000	3.295.500
8	72102802-001	**INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACIÓN**								

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 01/2011 "CONSTRUCCIONES EN EL TERRENO ALEDAÑO A LA CASA DE LA INDEPENDENCIA", en el marco del Proyecto PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO.

ANEXO Nº 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS

					SILEX INGENIERIA S.R.L.		AMALPI S.R.L.		EDEC INGENIERIA	
Item	**Código**	**DESCRIPCION**	**Un**	**Cant**	**Pr. Unit**	**Pr. Total c/IVA**	**Pr. Unit**	**Pr. Total c/IVA**	**Pr. Unit**	**Pr. Total c/IVA**
8.1		Instalación electrica para 12 puntos de luz, 3 tomas y tablero con ductos y cables tipo taller	Gl	1,00	2.730.000	2.730.000	1.800.000	1.800.000	4.160.000	4.160.000
8.2		Reflectores de vapor metalico de 250 watt c/colocacion	Un	6,00	658.000	3.948.000	900.000	5.400.000	715.000	4.290.000
9	72102802-001	**TRABAJOS VARIOS**								
9.1		Reparacion y manteniemiento de banho de la casita y techo con chapas nuevas	Gl	1,00	4.200.000	4.200.000	5.500.000	5.500.000	3.900.000	3.900.000
9.2		Vereda	m2	33,00	78.400	2.587.200	98.000	3.234.000	91.000	3.003.000
9.3		Limpieza Final de obra	Gl	1,00	2.800.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	1.950.000	1.950.000
TOTAL FINAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO						**172.469.826**		**191.013.000**		**232.180.000**

Abog. Esteban Aranda
Director de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura