CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE PIRAYU

Contratación DirectaCONSTRUCCION DE UN SANITARIO PARA EL COLEGIO NACIONAL MARCIANO MARTINEZ. con ID 420631										
			EMPRESA 1 MORENO INGENIERIA				EMPRESA 2 CONSTRUCTORA EDWARDS			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72103003-001	Preparación de la Obra: a- Demolición de construcción existente.	Unidad Medida Global	1	6.533.667	6.533.667	Unidad Medida Global	1	6.918.000	6.918.000
2	72131601-002	b. Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	7,6	6.525	49.590	Metros cuadrados	7,6	6.908	52.501
3	72153507-002	c- Retiro de escombros y acarreo.	Unidad Medida Global	1	2.025.833	2.025.833	Unidad Medida Global	1	2.145.000	2.145.000
4	72131601-9974	d- Replanteo.	Metros cuadrados	19,5	13.799	269.081	Metros cuadrados	19,5	14.611	284.915
5	72131601-003	Carga de Cimiento con PBC.	Metros cúbicos	4,9	689.614	3.379.109	Metros cúbicos	4,9	730.180	3.577.882
6	72131601-004	Estructura de Hº Aº: a- Encadenados de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,7	2.397.706	1.678.394	Metros cúbicos	0,7	2.538.748	1.777.124
7	72131601-005	Muros de Nivelación: a- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	5,5	191.329	1.052.310	Metros cuadrados	5,5	202.584	1.114.212

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU U.O.C

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU
Rosalia Rojas
U.O.C

8	72102905-001	Relleno y Apisonado de interiores.	Metros cúbicos	4	186.100	744.400	Metros cúbicos	4	197.047	788.188
9	72131601-006	Aislación Asfática: a- De paredes.	Metros cuadrados	8,23	76.520	629.760	Metros cuadrados	8,23	81.021	666.803
10	72131601-005	Muro de Elevación: a- De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	20,5	139.029	2.850.095	Metros cuadrados	20,5	147.207	3.017.744
11	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	35,6	158.156	5.630.354	Metros cuadrados	35,6	167.459	5.961.540
12	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	20	22.738	454.760	Metro lineal	20	24.076	481.520
13	72131601-007	Techo: a- De tejas y Tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H° prefabricados.	Metros cuadrados	17	317.730	5.401.410	Metros cuadrados	17	336.420	5.719.140
14	72131601-008	Revoques: a- De paredes interiores y exteriores a una capa.	Metros cuadrados	75	61.090	4.581.750	Metros cuadrados	75	64.684	4.851.300

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ
Rosalia Bojas
U.O.C.

15	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	16,6	69.524	1.154.098	Metros cuadrados	16,6	73.614	1.221.992
16	72131601-009	Carpeta para base de piso.	Metros cuadrados	16,6	70.644	1.172.690	Metros cuadrados	16,6	74.800	1.241.680
17	72131601-009	Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	16,6	80.910	1.343.106	Metros cuadrados	16,6	85.669	1.422.105
18	72131601-009	Zócalo cerámico antideslizante.	Metro lineal	2,6	31.769	82.599	Metro lineal	2,6	33.638	87.459
19	72131601-010	Guardaobra piso alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	26	88.000	2.288.000	Metros cuadrados	26	93.176	2.422.576
20	72102602-005	Aberturas de Madera: a- Puerta Tablero.	Unidad	2	1.151.385	2.302.770	Unidad	2	1.219.114	2.438.228
21	72102602-005	b- Para Boxes enchapados con formica.	Unidad	3	739.265	2.217.795	Unidad	3	782.751	2.348.253
22	72102602-005	Aberturas Metálicas: a- Ventanas Tipo Balancines.	Unidad	2	376.838	753.676	Unidad	2	399.005	798.010
23	72131601-008	Alfeizar de Ventanas: a- De revoque 1:3 (cemento-arena).	Metro lineal	12,5	28.121	351.513	Metro lineal	12,5	29.776	372.200

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ
U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ
Rosalía Rojas
U.O.C.

24	72131601-012	Pinturas: a- De paredes al látex interior y exterior.	Metros cuadrados	40	41.395	1.655.800	Metros cuadrados	40	43.830	1.753.200
25	72131601-012	b- De aberturas de Madera con barníz sintético.	Metros cuadrados	8,5	26.578	225.913	Metros cuadrados	8,5	28.141	239.199
26	72131601-012	c- De aberturas Metálicas con pintura sintética.	Unidad	2	30.477	60.954	Unidad	2	32.270	64.540
27	72131601-012	d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	35,6	30.116	1.072.130	Metros cuadrados	35,6	31.888	1.135.213
28	72131601-012	e- De tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	17	26.439	449.463	Metros cuadrados	17	27.995	475.915
29	72102508-003	Revestimientos: a- De azulejos de 0,30 x 0,60 cm.	Metros cuadrados	38	97.236	3.694.968	Metros cuadrados	38	102.956	3.912.328
30	72102602-004	Vidrios dobles.	Metros cuadrados	3,36	211.066	709.182	Metros cuadrados	3,36	223.482	750.900
31	72102201-003	Instalación Eléctrica.	Unidad Medida Global	1	2.903.881	2.903.881	Unidad Medida Global	1	3.074.697	3.074.697
32	72102201-003	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1	1.649.127	1.649.127	Unidad Medida Global	1	1.746.134	1.746.134

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ
U.O.C

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ
Rosalía Rojas
U.O.C.

33	72131601-011	Instalación Sanitaria: a- Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo.	Unidad Medida Global	1	13.115.015	13.115.015	Unidad Medida Global	1	13.886.486	13.886.486
34	72102303-003	b- Cámara séptica 0,75 x 1,50	Unidad	1	4.647.500	4.647.500	Unidad	1	4.920.882	4.920.882
35	72102303-002	c- Pozo Absorvente 1,50 x 2,50	Unidad	1	5.560.786	5.560.786	Unidad	1	5.887.891	5.887.891
36	72101603-002	Desague pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm.	Metro lineal	11	111.792	1.229.712	Metro lineal	11	118.368	1.302.048
37	72131601-008	Placa de Reconocimiento.	Unidad Medida Global	1	782.854	782.854	Unidad Medida Global	1	828.905	828.905
38	72131601-013	Limpieza Final.	Metros cuadrados	27	8.791	237.357	Metros cuadrados	27	9.308	251.316
				TOTAL		**84.941.400**		**TOTAL**		**89.938.026**

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Lic. Rosalía Rojas Arce
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE PIRAYU

Contratación DirectaCONSTRUCCION DE UN SANITARIO PARA EL COLEGIO NACIONAL MARCIANO MARTINEZ. con ID 420631										
			EMPRESA 3 SAN EXPEDITO				EMPRESA 4 LA CONSTRCTORA OR			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72103003-001	Preparación de la Obra: a-Demolición de construcción existente.	Unidad Medida Global	1	5.841.867	5.841.867	Unidad Medida Global	1	6.149.334	6.149.334
2	72131601-002	b. Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	7,6	5.834	44.338	Metros cuadrados	7,6	6.141	46.672
3	72153507-002	c- Retiro de escombros y acarreo.	Unidad Medida Global	1	1.811.333	1.811.333	Unidad Medida Global	1	1.906.666	1.906.666
4	72131601-9974	d- Replanteo.	Metros cuadrados	19,5	12.338	240.591	Metros cuadrados	19,5	12.987	253.247
5	72131601-003	Excavación y Carga de Cimiento con PBC.	Metros cúbicos	4,9	616.596	3.021.320	Metros cúbicos	4,9	649.049	3.180.340
6	72131601-004	Estructura de Hº Aº: a-Encadenados de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,7	2.143.832	1.500.682	Metros cúbicos	0,7	2.256.664	1.579.665
7	72131601-005	Muros de Nivelación: a-De 0,30 cm.	Metros cuadrados	5,5	171.071	940.891	Metros cuadrados	5,5	180.074	990.407

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU U.O.C

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU
Rosalia Rojas
U.O.C

8	72102905-001	Relleno y Apisonado de interiores.	Metros cúbicos	4	166.395	665.580	Metros cúbicos	4	175.153	700.612
9	72131601-006	Aislación Asfática: a- De paredes.	Metros cuadrados	8,23	68.417	563.072	Metros cuadrados	8,23	72.018	592.708
10	72131601-005	Muro de Elevación: a- De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	20,5	124.308	2.548.314	Metros cuadrados	20,5	130.850	2.682.425
11	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	35,6	141.410	5.034.196	Metros cuadrados	35,6	148.853	5.299.167
12	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	20	20.331	406.620	Metro lineal	20	21.401	428.020
13	72131601-007	Techo: a- De tejas y Tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H° prefabricados.	Metros cuadrados	17	284.088	4.829.496	Metros cuadrados	17	299.040	5.083.680
14	72131601-008	Revoques: a- De paredes interiores y exteriores a una capa.	Metros cuadrados	75	54.622	4.096.650	Metros cuadrados	75	57.497	4.312.275
15	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	16,6	62.163	1.031.906	Metros cuadrados	16,6	65.434	1.086.204

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ U.O.C

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ
Rosalía Rojas
U.O.C

16	72131601-009	Carpeta para base de piso.	Metros cuadrados	16,6	63.164	1.048.522	Metros cuadrados	16,6	66.489	1.103.717
17	72131601-009	Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	16,6	72.343	1.200.894	Metros cuadrados	16,6	76.150	1.264.090
18	72131601-009	Zócalo cerámico antideslizante.	Metro lineal	2,6	28.405	73.853	Metro lineal	2,6	29.900	77.740
19	72131601-010	Guardaobra piso alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	26	78.682	2.045.732	Metros cuadrados	26	82.823	2.153.398
20	72102602-005	Aberturas de Madera: a- Puerta Tablero.	Unidad	2	1.029.474	2.058.948	Unidad	2	1.083.657	2.167.314
21	72102602-005	b- Para Boxes enchapados con formica.	Unidad	3	660.989	1.982.967	Unidad	3	695.778	2.087.334
22	72102602-005	Aberturas Metálicas: a- Ventanas Tipo Balancines.	Unidad	2	336.938	673.876	Unidad	2	354.671	709.342
23	72131601-008	Alfeizar de Ventanas: a- De revoque 1:3 (cemento-arena).	Metro lineal	12,5	25.144	314.300	Metro lineal	12,5	26.467	330.838
24	72131601-012	Pinturas: a- De paredes al látex interior y exterior.	Metros cuadrados	40	37.012	1.480.480	Metros cuadrados	40	38.960	1.558.400

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ
Rosalía Rojas
U.O.C.

25	72131601-012	b- De aberturas de Madera con barníz sintético.	Metros cuadrados	8,5	23.764	201.994	Metros cuadrados	8,5	25.014	212.619
26	72131601-012	c- De aberturas Metálicas con pintura sintética.	Unidad	2	27.250	54.500	Unidad	2	28.684	57.368
27	72131601-012	d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	35,6	25.408	904.525	Metros cuadrados	35,6	28.345	1.009.082
28	72131601-012	e- De tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	17	23.640	401.880	Metros cuadrados	17	24.884	423.028
29	72102508-003	Revestimientos: a- De azulejos de 0,30 x 0,60 cm.	Metros cuadrados	38	86.940	3.303.720	Metros cuadrados	38	91.516	3.477.608
30	72102602-004	Vidrios dobles.	Metros cuadrados	3,36	188.718	634.092	Metros cuadrados	3,36	198.650	667.464
31	72102201-003	Instalación Eléctrica.	Unidad Medida Global	1	2.596.411	2.596.411	Unidad Medida Global	1	2.733.064	2.733.064
32	72102201-003	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1	1.474.513	1.474.513	Unidad Medida Global	1	1.552.119	1.552.119
33	72131601-011	Instalación Sanitaria: a- Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo.	Unidad Medida Global	1	11.726.366	11.726.366	Unidad Medida Global	1	12.343.543	12.343.543
34	72102303-003	b- Cámara séptica 0,75 x 1,50	Unidad	1	4.155.412	4.155.412	Unidad	1	4.374.118	4.374.118

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ
U.O.C

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ
Rosalía Rojas
U.O.C.

35	72102303-002	c- Pozo Absorvente 1,50 x 2,50	Unidad	1	4.971.997	4.971.997	Unidad	1	5.233.681	5.233.681
36	72101603-002	Desague pluvial: a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cm.	Metro lineal	11	99.955	1.099.505	Metro lineal	11	105.216	1.157.376
37	72131601-008	Placa de Reconocimiento.	Unidad Medida Global	1	699.964	699.964	Unidad Medida Global	1	736.804	736.804
38	72131601-013	Limpieza Final.	Metros cuadrados	27	7.860	212.220	Metros cuadrados	27	8.274	223.398
				TOTAL		**75.893.528**		**TOTAL**		**79.944.860**

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU
U.O.C.

Lic. Rosalía Rojas Arce
Unidad Operativa de Contrataciones