Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 11/2019. Construcción de aula de 5.80x6.80 con baño y galería en la Esc. Básica Nº 472 "ALEJO ROBADIN" - ID N°: 365443

OFERENTE					SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Porfirio Amarilla Servian - RUC N° 1513152-1		CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS de Carlos María Giménez Florentín - RUC N°: 4264146-2		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de María Liz Fleitas - RUC N°: 4035710-4	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**Construcción de aula de 5.80x6.80 con baño y galería en la Esc. Básica Nº 472 "ALEJO ROBADIN"**	Unidad Medida Global	1						
1.1		Preparación de la Obra - Replanteo	Metros cuadrados	81,4	6.000	488.400	6.000	488.400	7.000	569.800
1.2		Cartel de Obra	Unidad	1	600.000	600.000	600.000	600.000	580.000	580.000
1.3		Excavación y carga de cimiento P.B.C.	Metros cúbicos	17,26	295.000	5.091.700	305.000	5.264.300	300.000	5.178.000
1.4		**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**								
1.4.1		Viga de Hº Aº cumbrera y dado de Hº Aº y Galería	Metros cúbicos	1,4	1.805.000	2.527.000	1.900.000	2.660.000	1.886.000	2.640.400
1.4.2		Encadenado Hº Aº (inferior y superior)	Metros cúbicos	3,15	1.805.000	5.685.750	1.900.000	5.985.000	1.886.000	5.940.900
1.5		**MUROS DE NIVELACIÓN H=0,50**								
1.5.1		de 0,45	Metros cuadrados	6,1	165.000	1.006.500	170.000	1.037.000	172.000	1.049.200
1.5.2		de 0,30	Metros cuadrados	17,15	150.000	2.572.500	165.000	2.829.750	158.000	2.709.700
1.6		RELLENO Y COMPACTACIÓN	Metros cúbicos	32,3	70.000	2.261.000	75.000	2.422.500	81.000	2.616.300
1.7		**AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS**								
1.7.1		de 0,15 horizontal	Metros cuadrados	8,43	20.000	168.600	22.000	185.460	20.000	168.600
1.7.2		de 0,30 horizontal	Metros cuadrados	4,2	20.000	84.000	22.000	92.400	20.000	84.000

1.7.3		de canteros	Metros cuadrados	5,25	20.000	105.000	22.000	115.500	20.000	105.000
1.8		**MUROS DE ELEVACIÓN**								
1.8.1		de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	19,52	80.000	1.561.600	80.000	1.561.600	85.000	1.659.200
1.8.2		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	39,4	70.000	2.758.000	68.000	2.679.200	72.000	2.836.800
1.8.3		de 0,30 visto 1 cara de ladrillo común	Metros cuadrados	25,62	90.000	2.305.800	90.000	2.305.800	95.000	2.433.900
1.8.4		de 0,15 visto 1 cara de ladrillo común c/ cantero - parapeto	Metros cuadrados	20,4	75.000	1.530.000	78.000	1.591.200	81.000	1.652.400
1.8.5		envarillado 2 hiladas con varillas 8mm.	Metro lineal	40,25	19.800	796.950	19.000	764.750	18.800	756.700
1.9		PILARES: de 0,30x045 para revocar	Metro lineal	9	150.000	1.350.000	148.000	1.332.000	155.000	1.395.000
1.10		**TECHO**								
1.10.1		de tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapyta o tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	98,55	260.000	25.623.000	283.000	27.889.650	283.000	27.889.650
1.11		**REVOQUES**								
1.11.1		Interior - exterior a una capa	Metros cuadrados	154	25.500	3.927.000	28.000	4.312.000	27.500	4.235.000
1.11.2		de pilares de mampostería	Metro lineal	9	2.500	22.500	28.000	252.000	27.500	247.500
1.11.3		de viga cumbrera y voladizo de encadenado de Hº Aº	Metros cuadrados	15,46	25.500	394.230	28.000	432.880	27.500	425.150
1.11.4		de nivelación	Metros cuadrados	16,7	25.500	425.850	28.000	467.600	27.500	459.250
1.12		Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	65,75	35.000	2.301.250	37.500	2.465.625	38.000	2.498.500
1.13		**PISO**								
1.13.1		Cerámica esmaltada en aula, galeria y SS.HH.	Metros cuadrados	60,47	75.000	4.535.250	78.000	4.716.660	80.000	4.837.600
1.14		ZÓCALO: Cerámica esmaltada	Metro lineal	37,05	29.000	1.074.450	30.000	1.111.500	35.000	1.296.750
1.15		**COLOCACIÓN DE ABERTURAS DE MADERA**								
1.15.1		de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	600.000	600.000	650.000	650.000	700.000	700.000
1.15.2		de marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x1,20	Unidad	2	300.000	600.000	325.000	650.000	370.000	740.000
1.16		**COLOCACIÓN DE ABERTURAS METÁLICAS**								

1.16.1		Marco y puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.485.000	1.485.000
1.16.2		Ventanas tipo balancin de 1,50x1,70	Unidad	4	450.000	1.800.000	473.000	1.892.000	450.000	1.800.000
1.16.3		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 para SS.HH.	Unidad	4	350.000	1.400.000	390.000	1.560.000	380.000	1.520.000
1.17		**ALFEIZAR DE VENTANA**								
1.17.1		de ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	85.000	212.500	85.000	212.500	80.000	200.000
1.17.2		mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	22.500	1.116.000	25.000	1.240.000	25.000	1.240.000
1.18		**PINTURA**								
1.18.1		de paredes revocadas interior a la cal - blanco o color	Metros cuadrados	131,14	18.000	2.360.520	25.000	3.278.500	25.000	3.278.500
1.18.2		de aberturas con madera c/ barniz	Metros cuadrados	3,36	22.500	75.600	25.000	84.000	25.000	84.000
1.18.3		de viga cumbrera y galería a la cal	Metros cuadrados	15,46	12.500	193.250	12.000	185.520	15.000	231.900
1.18.4		de pintura de techo (maderamem) al barniz	Metros cuadrados	98,55	22.500	2.217.375	25.000	2.463.750	25.000	2.463.750
1.18.5		de mamposteria visto común enras.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	22.500	1.100.025	25.000	1.222.250	25.000	1.222.250
1.18.6		de revoque común látex, exterior color mostaza	Metros cuadrados	52,36	22.500	1.178.100	25.000	1.309.000	25.000	1.309.000
1.18.7		balancines	Metros cuadrados	16,8	22.500	378.000	25.000	420.000	25.000	420.000
1.18.8		puerta metálica de acceso	Metros cuadrados	5,06	22.500	113.850	25.000	126.500	25.000	126.500
1.19		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad Medida Global	1	3.555.000	3.555.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
1.20		ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	Unidad Medida Global	1	4.050.000	4.050.000	4.450.000	4.450.000	4.475.000	4.475.000
1.21		INSTALACIÓN SANITARIA	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	5.900.000	5.900.000	5.880.000	5.880.000
1.22		AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000

1.23		ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.24		DESAGÜE CLOACAL	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	800.000	800.000	900.000	900.000
1.25		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 DESARROLLO 33 CM	Metro lineal	42	75.000	3.150.000	70.000	2.940.000	77.000	3.234.000
1.26		**REVESTIMIENTO**								
1.26.1		Azulejo	Metros cuadrados	19,5	90.000	1.755.000	85.000	1.657.500	93.000	1.813.500
1.27		COLOCACION DE VIDRIOS EN ABERTURAS	Metros cuadrados	16,77	105.000	1.760.850	102.000	1.710.540	100.000	1.677.000
1.28		PASTILLONES DE PATIO EN RAMPA	Metros cuadrados	5,28	125.000	660.000	120.000	633.600	125.000	660.000
1.29		COLOCACIÓN DE PLANCHUELA DE HIERRO EN TECHO	Unidad	34	15.000	510.000	15.000	510.000	16.500	561.000
1.30		CONSTRUCCIÓN DE MEZADA AZULEJADA 1,80x0,50x0,70	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	700.000	700.000	750.000	750.000
1.31		GUARDA DE OBRA	Metros cuadrados	40	40.000	1.600.000	38.500	1.540.000	42.500	1.700.000
1.32		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.225.000	1.225.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Precio Total						**111.857.400**		**118.398.435**		**120.086.700**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta