CUADRO DE PRECIOS

CD Nº 14/2019 "Construcción de Pavimento tipo pétrea en la zona Urbana de la Ciudad de Villeta" con ID Nº: 366469

OFERENTE					RC SERVICIOS GENERALES de Roberto Caballero - RUC Nº 1482653-4	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE INTERNA DE VIVIENDAS DE CONAVI - BARRIO SAN MARTÍN - VILLETA.**	Unidad Medida Global	1		
1.1		Cartel de obra	Unidad	1	694.782	694.782
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	630	793	499.590
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	630	797	502.110
1.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	180	16.974	3.055.320
1.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	630	11.507	7.249.410
1.6		Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	630	17.505	11.028.150
1.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	630	17.908	11.282.040
1.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	630	1.936	1.219.680
1.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	630	1.993	1.255.590
1.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	180	1.976	355.680
2	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE MCAL. LÓPEZ Y CARLOS A. LÓPEZ - BARRIO SAN JORGE - VILLETA.**	Unidad Medida Global	1		
2.1		Cartel de obra	Unidad	2	694.782	1.389.564
2.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	875	793	693.875

2.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	875	797	697.375
2.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	250	16.974	4.243.500
2.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	875	11.507	10.068.625
2.6		Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	875	17.505	15.316.875
2.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	875	17.908	15.669.500
2.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	875	1.936	1.694.000
2.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	875	1.993	1.743.875
2.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	250	1.976	494.000
3	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN AVDA. JOVENES POR LA DEMOCRACIA C/ VIRGEN DEL ROSARIO ? BARRIO SAN JORGE ? VILLETA**	Unidad Medida Global	1		
3.1		Cartel de obra	Unidad	1	694.782	694.782
3.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.226	793	972.218
3.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.226	797	977.122
3.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	324	16.974	5.499.576
3.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.226	11.507	14.107.582
3.6		Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	1.226	17.505	21.461.130
3.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.226	17.908	21.955.208
3.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.226	1.936	2.373.536
3.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.226	1.993	2.443.418
3.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	316	1.976	624.416
				Precio Total		**160.262.529**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta