Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC
LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 21/18
"Construcción de Aula Preescolar de 5,80 x 6,80 con Baño y Galería en Esc. Bas. N° 5.804 Yamo Chachugui".
ID Nro 353.526

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

3 G&B ASOCIADOS S.A.C.I.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	Metros cuadrados	81,4	35.000	2.849.000
2	72102802-003	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81,4	4.000	325.600
3	72102802-003	Replanteo	Metros cúbicos	81,4	4.000	325.600
4	72102802-003	Excavación y carga de Cimiento de P B C	Metros cúbicos	17,26	348.000	6.006.480
5	72102802-003	Estructuras de H°A°	Metros cúbicos	0,3	1.600.000	480.000
6	72102802-003	Pilares De H°A°	Metros cúbicos	0,21	2.200.000	462.000
7	72102802-003	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	Metros cúbicos	1,4	2.200.000	3.080.000
8	72102802-003	Encadenado H°A° (inferior y superior)	Metros cúbicos	3,15	1.800.000	5.670.000
9	72102802-004	Muros de Nivelación h=0,50 de 0,45 m.	Metros cuadrados	6,1	150.000	915.000
10	72102802-004	Muros de Nivelación h=0,50 de 0,30 m.	Metros cuadrados	17,15	130.000	2.229.500
11	72102802-003	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	32,3	40.000	1.292.000
12	72102802-003	Aislación asfáltica De 0,15-Horizontal	Metros cuadrados	8,43	30.000	252.900
13	72102802-003	Aislación asfáltica De 0,30-Horizontal	Metros cuadrados	4,2	30.000	126.000
14	72102802-003	Aislación asfáltica De canteros	Metros cuadrados	5,25	30.000	157.500
15	72102802-004	Muros de elevación De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,52	125.000	2.440.000
16	72102802-004	Muros de elevación de o,15 m. para revocar	Metros cuadrados	39,4	70.000	2.758.000
17	72102802-004	De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	25,62	140.000	3.586.800
18	72102802-004	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	Metros cuadrados	20,4	90.000	1.836.000

Alana Britez

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC
LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 21/18
"Construcción de Aula Preescolar de 5,80 x 6,80 con Baño y Galería en Esc. Bas. N° 5.804 Yamo Chachugui".
ID Nro 353.526

19	72102802-003	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	Metro lineal	40,25	30.000	1.207.500
20	72102802-003	Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	9	200.000	1.800.000
21	72102802-003	Techo De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytà Y/O De H°A°	Metros cuadrados	98,55	252.000	24.834.600
22	72102802-003	Viga de 4" x 8" de 5,90m (Ybyrapytà). Puede ser de H°A°	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
23	72102802-003	Revoque Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	30.000	4.620.000
24	72102802-003	De pilares de mampostería	Metro lineal	9	40.000	360.000
25	72102802-003	Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	40.000	618.400
26	72102802-003	Revoque De nivelación	Metros cuadrados	16,7	30.000	501.000
27	72102802-003	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	Metros cuadrados	65,75	30.000	1.972.500
28	72102802-003	Piso Cerámica alto tráfico, en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	60,47	90.000	5.442.300
29	72102802-003	Zócalo cerámico	Metro lineal	37,05	40.000	1.482.000
30	72102802-003	Aberturas de madera Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo	Unidad	1	800.000	800.000
31	72102802-003	Marco de 1"x 2" y 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	Unidad	1	600.000	600.000
32	72102802-003	Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes)	Unidad	2	450.000	900.000
33	72102802-003	Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) completo	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
34	72102802-003	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	Unidad	4	850.000	3.400.000
35	72102802-003	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño	Unidad	4	575.000	2.300.000
36	72102802-003	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	80.000	200.000
37	72102802-003	Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	30.000	1.488.000
38	72102802-003	De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color, según especificaciones	Metros cuadrados	131,14	28.500	3.737.490
39	72102802-	Pintura De aberturas de	Metros	3,36	20.000	67.200

Alana Britez
Responsable U.O.C.

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC
LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 21/18
"Construcción de Aula Preescolar de 5,80 x 6,80 con Baño y Galería en Esc. Bas. N° 5.804 Yamo Chachugui".
ID Nro 353.526

	003	madera c/ barniz	cuadrados			
40	72102802-003	Pinturaa De viga cumbrera y galeria al látex	Metros cuadrados	15,46	20.000	309.200
41	72102802-003	Pintura De pintura de techo (maderamen) al barniz	Metros cuadrados	98,5	20.000	1.970.000
42	72102802-003	Pintura De mamposteria visto común al.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	30.000	1.466.700
43	72102802-003	De revoque comun latex, exterior color mostaza	Metros cuadrados	52,36	30.000	1.570.800
44	72102802-003	De aberturas metálicas Balancines	Metros cuadrados	16,8	30.000	504.000
45	72102802-003	Puerta metálica de acceso	Metros cuadrados	5,06	30.000	151.800
46	72102802-003	Revestimientos azulejo	Metros cuadrados	19,5	90.000	1.755.000
47	72102802-003	Vidrios dobles de 3mm	Metros cuadrados	16,77	120.000	2.012.400
48	72102802-003	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	90.000	475.200
49	72102802-003	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	Metro lineal	32,1	90.000	2.889.000
50	72102802-003	Registro 30x30 con regilla	Unidad	4	180.000	720.000
51	72102802-003	Instalación Eléctrica abl.TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores. Incluye acometida Cable NYY de 2 x 6 mm	Unidad Medida Global	1	95.000	95.000
52	72102802-003	Bocas de luces y tomas	Unidad	35	110.000	3.850.000
53	72102802-003	toma corriente	Unidad	3	40.000	120.000
54	72102802-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	150.000	600.000
55	72102802-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40w	Unidad	4	70.000	280.000
56	72102802-003	Provisión y colocación de ventiladores de techo	Unidad	2	450.000	900.000
57	72102802-005	Instalación de agua corriente en baño con dos (2) inodoros blacos pequeño, tres (3) lavatorios de embutir Ø 30 cms. y una (1) ducha eléctrica con brazo de metal	Unidad	8	250.000	2.000.000
58	72102802-	Desagüe cloacal de un (1)	Unidad	1	6.000.000	6.000.000

Alana Britez
Responsable U.O.C.

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC
LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 21/18
"Construcción de Aula Preescolar de 5,80 x 6,80 con Baño y Galería en Esc. Bas. N° 5.804 Yamo Chachugui".
ID Nro 353.526

	005	baño con dos (2) inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (1.15 X 1.90) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	Medida Global			
59	72102802-003	Provisión y Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
60	72102802-003	Pizarrón de Madera Movil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	Unidad	1	375.000	375.000
61	72102802-003	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	Unidad	1	600.000	600.000
62	72102802-003	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco aluminio	Unidad	1	350.000	350.000
63	72102802-003	Guarda Obra y Caminero de Piso alisado sobre contrapiso de hormigón de cascotes y cordón de borde de ladrillo	Unidad	30	120.000	3.600.000
64	72102802-003	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	Unidad Medida Global	1	540.000	540.000
65	72102802-003	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
					Precio Total	**130.457.470**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alana Britez
Responsable U.O.C.