República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONCURSO DE OFERTA N°08/2.017 PARA LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BASICA N°2011 LAURENTINO BENITEZ, CON ID N°337.966 - LLAMADO PLURIANUAL.

					INGESU		CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS	
Items	**Codigo de Catalogo**	**RUBROS**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	82101502-004	cartel de obra	un	1	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000
2	72103003-001	demolicion de techo de tejas francesas y maderamenn con recuperacion de materiales	m2	345,9	10.000	3.459.000	10.000	3.459.000
3	72103003-001	desmonte y desalijo de piso hundidos y rotos	m2	8	12.000	96.000	12.000	96.000
4	72103003-001	desmonte y desalijo tierra 50 cm de profundidad posteriormente rellenado con ripio compactado cada 20 cm	m3	1,5	95.000	142.500	93.700	140.550
5	72103003-001	demolicion y desalijo de pared de0,15 cm	m2	15,12	12.000	181.440	12.000	181.440
6	72131601-003	cimiento de pbc para pilares de 0,60x0,60 cm de espesor x 1,00 de profundidad	m3	0,72	220.000	158.400	117.300	84.456
7	72131601-004	pilares de ladrillos comunes de 0,45 x 0,45 para revocar	ml	4,8	95.000	456.000	95.000	456.000
8	72131601-004	vigas de 0,20x0,45 de perfiles u de 150 mmx50 mm x 2 mm con diagonales de angulo de 1"x1/8 a 30° de inclinacion	ml	19	220.000	4.180.000	220.000	4.180.000

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 c/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

9	72101607-003	pared de 0,15 ladrillos comunes mortero 1:3:8	m2	39,9	68.000	2.713.200	67.000	2.673.300
10	72101601-999	techo de chapas texturadas onduladas prepintada color verde sobre estructuras de maderas recuperadas machimbres de eucalipto membrana de aluminio de 5 mm incluye cambio de tirantes en mal estado	m2	345,9	155.000	53.614.500	147.500	51.020.250
11	72101601-999	techo de chapas texturadas onduladas prepintada color verde sobre estructuras metalicos de perfiles nuevos vigas de perfiles nuevos machimbres de eucalipto membrana de aluminio de 5 mm	m2	56,08	190.000	10.655.200	189.000	10.599.120
12	72131601-008	revoques exterior con hidrofugo	m2	108,92	34.000	3.703.280	34.000	3.703.280
13	72131601-008	revoques de pared grueso filtrado	m3	220,87	28.000	6.184.360	28.000	6.184.360
14	72131601-010	puertas de chapa doblada de 0,90x2,10	m2	14,28	280.000	3.998.400	280.000	3.998.400
15	72131601-010	ventiluz de 1,50x1,20 con vidrios dobles	m2	7,2	360.000	2.592.000	360.000	2.592.000
16	72101607-003	pilares de ladrillos comunes de 0,45 x 0,45	ml	18,2	120.000	2.184.000	118.000	2.147.600
17	72131601-012	pinturas de aberturas de chapas doblada con pinturas sintetico	m2	14,28	25.000	357.000	25.000	357.000
18	72131601-012	pinturas de ventiluces	m2	27,4	30.000	822.000	30.000	822.000
19	72131601-012	pinturas de columnas revocadas	m2	45	16.000	720.000	16.000	720.000

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 c/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

20	72131601-012	pinturas de machimbre y maderamen	m3	401,98	16.000	6.431.680	16.000	6.431.680
21	72131601-012	pinturas de pared al latex previa limpieza reparacion de fisura y grietas	m2	943,47	18.000	16.982.460	18.000	16.982.460
22	72102201-002	Instalacion del tablero TG de 25 AG	Boc	2	400.615	801.230	421.700	843.400
23	72102201-002	Inst. del tablero TS de 10 AG con barrera de fase y neutro	Boc	7	372.875	2.610.125	348.600	2.440.200
24	72102201-002	Instalacion de tableros de comando TC	Boc	59	92.340	5.448.060	97.200	5.734.800
25	72102201-002	Instalacion de los tableros de Comando de Ventiladores TCV	Boc	13	91.390	1.188.070	96.200	1.250.600
26	72102201-002	Alimentacion de los circuitos de luces	Boc	28	100.035	2.800.980	104.600	2.928.800
27	72102201-002	Alimentacion de los circuitos de tomas	Boc	49	100.035	4.901.715	103.700	5.081.300
28	72102201-002	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Boc	24	100.035	2.400.840	104.600	2.510.400
29	72102201-002	Alimentacion de los circuitos del TC	Boc	56	100.035	5.601.960	103.700	5.807.200
30	72102201-002	Alimentacion de los circuitos de tomas computadoras	Boc	33	125.400	4.138.200	142.000	4.686.000
31	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2× 40 w	un	22	171.000	3.762.000	180.000	3.960.000
32	72102201-003	Artefactos Fluorescentes de 1 × 40 w c/fotocelula en galeria	un	6	123.120	738.720	129.600	777.600
33	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	un	4	138.510	554.040	145.800	583.200

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

34	72102201-003	Ventilador de techo de 56"	un	13	492.480	6.402.240	516.100	6.709.300
35	72152705-001	rampas dosaje 1:3 y acanaladas según detalles	m2	12	45.600	547.200	48.000	576.000
36	72101603-002	canaletas y bajadas de chapa de cing nº 28 (8 bajadas)	ml	121,9	52.250	6.369.275	54.000	6.582.600
37	72131601-009	contrapiso de hº pº	m2	44,2	20.900	923.780	22.000	972.400
38	72131601-009	carpeta	m2	44,2	17.100	755.820	18.000	795.600
39	72131601-009	piso ceramico de alto trafico	m2	44,2	64.600	2.855.320	68.000	3.005.600
40	72131601-009	zocalos ceramica cortados	ml	46,2	15.200	702.240	14.700	679.140
41	72102602-004	reposicion de vidios rotos	m2	4	190.000	760.000	200.000	800.000
42	72102602-011	pizarron acrilico de 1,20x3,00	un	6	1.045.000	6.270.000	1.100.000	6.600.000
43	72131601-013	limpieza final	gl	1	1.425.000	1.425.000	1.500.000	1.500.000
Total						182.688.235		182.703.036

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Adrian Bareiro
Encargado del Dpto. de U.O.C