MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCIÓN DE SSHH TIPO 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES ESC. BAS. Nº 2001 DON BOSCO con ID: 420648										
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					COMPAS		J&R CONSTRUCTORA		GER.COM INGENIERO & ASOCIADOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantid	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27	1,342	36,368	1,413	38,292	1,579	42,791
2	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	27	7,506	203,413	7,904	214,198	8,831	239,320
3	72103004-001	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	323,183	2,908,647	340,292	3,062,628	380,215	3,421,935
4	72131601-004	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2	1,059,607	2,013,253	1,115,704	2,119,838	1,246,597	2,368,534
5	72101703-003	Muro de nivelacion de 0.30 cm	Metros cuadrados	11	111,375	1,225,125	117,271	1,289,981	131,029	1,441,319
6	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7	387,540	2,790,288	408,056	2,938,003	455,929	3,282,689
7	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	6	58,455	321,503	61,550	338,525	68,771	378,241
8	72101703-003	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	58,859	3,708,117	61,975	3,904,425	69,246	4,362,498
9	72101703-003	Muro de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	51	75,450	3,820,788	79,445	4,023,095	88,765	4,495,060
10	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	7,973	124,379	8,395	130,962	9,380	146,328

Abg. Jorge Villamayor
Jefe de UOC

11	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43	168,214	7,233,202	177,120	7,616,160	197,899	8,509,657
12	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	19,372	2,615,220	20,398	2,753,730	22,791	3,076,785
13	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20	17,927	365,711	18,876	385,070	21,090	430,236
14	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	23	25,883	582,368	27,253	613,193	30,450	685,125
15	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	23	88,463	1,990,418	93,146	2,095,785	104,074	2,341,665
16	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	3	50,361	130,939	53,027	137,870	59,248	154,045
17	72131601-010	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1,006,400	1,006,400	1,059,680	1,059,680	1,184,000	1,184,000
18	72131601-010	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1,845,067	3,690,134	1,942,747	3,885,494	2,170,667	4,341,334
19	72131601-010	Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	2,180,533	8,722,132	2,295,973	9,183,892	2,565,333	10,261,332
20	72131601-010	Ventanas balacines	Metros cuadrados	3	221,591	702,443	233,322	739,631	260,695	826,403
21	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	14	40,960	552,960	43,128	582,228	48,188	650,538
22	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1	436,107	436,107	459,195	459,195	513,067	513,067
23	72102602-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	10,064	181,152	10,597	190,746	11,840	213,120
24	72131601-012	Pintura de paredes a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	13,307	838,341	14,011	882,693	15,655	986,265
25	72131601-012	Pintura de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	14,936	940,968	15,727	990,801	17,572	1,107,036

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

26	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	16	32,913	533,191	34,655	561,411	38,721	627,280
27	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3	24,992	79,225	26,315	83,419	29,402	93,204
28	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	51	17,738	898,252	18,677	945,803	20,868	1,056,756
29	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	17,156	634,772	18,064	668,368	20,183	746,771
30	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	24	15,247	358,305	16,055	377,293	17,938	421,543
31	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	18	46,965	821,888	49,451	865,393	55,253	966,928
32	72102508-003	Revestido de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	82	60,384	4,951,488	63,581	5,213,642	71,040	5,825,280
33	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	3	124,542	394,798	131,135	415,698	146,520	464,468
34	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	18	46,965	821,888	49,451	865,393	55,253	966,928
35	72131601-001	Instalacion del tablero TS de 3 AG	Unidad Medida Global	2	52,836	105,672	55,633	111,266	62,160	124,320
36	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	10	56,100	561,000	59,070	590,700	66,000	660,000
37	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	Unidad	10	64,158	641,580	67,555	675,550	75,480	754,800
38	72102201-003	Tablero TS de 3 Ag con barra de fase y neutro	Unidad	1	50,320	50,320	52,984	52,984	59,200	59,200
39	72131601-011	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completos	Unidad Medida Global	1	10,064,000	10,064,000	10,596,800	10,596,800	11,840,000	11,840,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
Abg. Jorge Villamayor
Encargado de UOC

40	72131601-011	Camara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00 incluye cañeria externa y registros segun plano general	Unidad Medida Global	1	4,612,667	4,612,667	4,856,867	4,856,867	5,426,667	5,426,667
41	72131601-011	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad Medida Global	1	5,451,333	5,451,333	5,739,933	5,739,933	6,413,333	6,413,333
42	72131601-002	Barras de asiento	Unidad	2	251,600	503,200	264,920	529,840	296,000	592,000
43	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27	1,342	36,368	1,413	38,292	1,579	42,791
44	72131601-002	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	561,907	561,907	591,655	591,655	661,067	661,067
45	72131601-002	Obrador (para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1	838,667	838,667	883,067	883,067	986,667	986,667
46	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1.00 X 2.00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICAS TRIANGULARES DE 15 CM., ALTURA 4,00 M	Unidad Medida Global	1	1,365,100	1,365,100	1,437,370	1,437,370	1,606,000	1,606,000
					Precio Total	81,425,994	Precio Total	85,736,858	Precio Total	95,795,325

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Contrataciones
U.O.C.

ABG. JORGE VILLAMAYOR DIRECTOR INTERINO DE LA UOC