ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

Cuadro Comparativo de Costos

C. D. N° 07/2020 "REFACCIÓN DE PABELLÓN DE 4 AULAS – ESCUELA BÁSICA Nº 4513 SAGRADA FAMILIA" – ID 379137

Orden	Descripción	CANT.	U.M.	OFERENTES					
				C.A. CONSTRUCCIONES					
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARTEL OBRA	1,00	Unidad	926.950	**926.950**				
2	DESMONTE PILARES EXISTENTES	14,00	ml	22.000	**308.000**				
3	DESMONTE TECHO METALICO EXISTENTE	134,30	m2	22.000	**2.954.600**				
4	DESMONTE DE PAREDES MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN DE 0,15	16,22	m2	16.500	**267.630**				
5	MURO DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN	6,30	m2	162.245	**1.022.144**				
6	RELLENO Y COMPACTACION	1,80	m3	60.500	**108.900**				
7	CONTRAPISO	6,20	m2	38.500	**238.700**				
8	PISO LAYOTA NACIONAL	6,20	m2	71.500	**443.300**				
9	ENVARILLADO ASIENTO TIRANTES	41,00	ml	27.500	**1.127.500**				
10	ENVARILLADO PAREDES DIVISORIAS - ALTURA DE MARCO	62,30	ml	16.500	**1.027.950**				
11	ENVARILLADO PAREDES - SUPERFICIE AGRIETADAS	1,00	gl	1.500.000	**1.500.000**				
12	CONSTRUCCION COLUMNAS DE Hº Aº CON BASE ZAPATAS 1,50 X 1,50	5,25	m3	1.540.000	**8.085.000**				
13	DESCASCARAMIENTO REVOQUE SALPICADO EN GALERIA	19,03	m2	13.200	**251.196**				
14	TECHO METALICO SOBRE ESTRUCTURA METALICA	174,70	m2	150.000	**26.205.000**				
15	REVOQUE EXTERIOR-COMPLETAR SUPERFICIES FALTANTES	142,80	m2	44.000	**6.283.200**				
16	REVOQUE COLUMNAS EXTERIORES	13,60	m2	44.000	**598.400**				
17	REVOQUE INTERIOR-30% SUPERFICIE TOTAL	59,70	m2	38.500	**2.298.450**				
18	ABERTURAS MADERA-MARCOS Y HOJAS-INCLUYEN HERRAJES	6,72	m2	605.000	**4.065.600**				
19	CIELORRASO PVC.	140,40	m2	66.000	**9.266.400**				
20	VIDRIOS	11,80	m2	165.000	**1.947.000**				
21	PISO LAYOTA NACIONAL EN GALERIA S/BASE EXISTENTE	47,15	m2	71.500	**3.371.225**				
22	PISO LAYOTA NACIONAL EN AULAS(30% SUP.TOTAL)	25,20	m2	71.500	**1.801.800**				
23	RAMPA P/DISCAPACITADOS	1,00	gl	1.180.000	**1.180.000**				
24	GUARDA OBRA PERIMETRAL DE 0,50 ANCHO Y FACHADA POSTERIOR 1,50	58,40	ml	66.550	**3.886.520**				
25	ZOCALO LAYOTA NACIONAL EN GALERIA	17,30	ml	27.500	**475.750**				

MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA DEL AGUARAY · U.O.C. ·

26	CANALETA Y BAJADAS	56,00	ml	71.500	**4.004.000**				
27	INSTALACION DE TABLERO TC HASTA 6 LLAVES	3,00	Unidad	85.800	**257.400**				
28	INSTALACION TCV	3,00	Unidad	85.800	**257.400**				
29	ALIMENTACION LUCES	54,00	Unidad	93.500	**5.049.000**				
30	ALIMENTACION TOMAS	32,00	Unidad	93.500	**2.992.000**				
31	TABLERO TC HASTA 6 LLAVES	4,00	Unidad	203.500	**814.000**				
32	TABLERO CV HASTA 2 LAVES	4,00	Unidad	203.500	**814.000**				
33	VENTILADOR TECHO 56?	12,00	Unidad	495.000	**5.940.000**				
34	ARTEFACTOS FLUORESCCENTES 3 X 40	16,00	Unidad	275.000	**4.400.000**				
35	ARTEFACTOS FLUORESCENTES 1 X 40-CON FOTOCELULA	6,00	Unidad	110.000	**660.000**				
36	PINTURA LATEX INTERIOR	199,02	m2	27.500	**5.473.050**				
37	PINTURA LATEX EXTERIOR	102,80	m2	33.000	**3.392.400**				
38	PINTURA SINTETICA EXTERIOR-GUARDA FRONTAL	21,50	m2	44.000	**946.000**				
39	PINTURA ABERTURAS MADERA	13,44	m2	38.500	**517.440**				
40	PINTURA ABERTURAS METALICAS	23,52	m2	33.000	**776.160**				
41	PINTURA CANALETAS Y BAJADAS	56,00	ml	33.000	**1.848.000**				
42	PINTURA LATEX COLUMNAS EN GALERIA	13,60	m2	33.000	**448.800**				
MONTO TOTAL GUARANIES:					**118.230.865**				

MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA DEL AGUARAY
U.O.C.

Eder Encina Sánchez
Encargado de la UOC