CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.: CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO. TIPO 5,80 X 6,80 DE Hº Aº C/ TEJAS

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	3.276	208.681
	b- Replanteo	M2	63,70	9.009	573.873
2	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	393.120	5.503.680
3	Estructura de Hº Aº				
	A- Vigas y dado de Hº Aº	M3	1,23	2.100.216	2.583.265
	b- Encadenados de Hº Aº	M3	2,17	1.773.874	3.849.308
	c- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	GL.	1,00	152.100	152.100
4	Muros de nivelación				
	a- De 0,45 m	M2	3,60	178.302	641.888
	b- De 0,30m	M2	7,50	155.376	1.165.320
	c- De 0,60 m para pilares	M2	0,60	299.052	179.431
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	74.128	1.727.175
6	Aislación asfáltica				
	a- De paredes	M2	6,40	73.394	469.722
7	Muros de elevación				
	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	87.750	298.350
	b- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillo semiprensado macizos	M2	34,50	198.900	6.862.050
	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	152.100	2.053.350
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	111.150	3.536.793
	e- Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada (2 hilada)	ML.	16,00	11.123	177.971
8	Pilares				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	198.900	1.312.740
9	Techo				
	a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	90,50	255.060	23.082.930
10	Revoques				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	35.100	2.141.100
	b- De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	16,00	52.650	842.400
	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	29.250	1.134.900
11	Contrapiso de Hº de cascote 10 cms	M2	58,00	36.107	2.094.227
12	Piso mosaico granito base gris pulido de 30 x 30 cms	M2	58,00	175.500	10.179.000
13	zócalo mosaico granito base gris pulido de 10 x 30 cms	ML.	34,00	87.750	2.983.500
14	Aberturas metálicas				
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herraje	UN.	1,00	1.696.500	1.696.500
	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	M2	10,32	304.455	3.141.976
15	Alfeizar de ventanas				
	a- De revoque 1 : 3(cemento - arena)	ML.	25,60	18.720	479.232
16	Pinturas				
	a- De paredes a la cal- base para látex (2 manos y lijado)	M2	61,00	18.564	1.132.428
	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00	20.837	1.271.028
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal d)	M2	11,90	24.902	296.337
	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	20.837	333.384
	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	34.865	359.805
	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo vistos con acido muriático y patinal D)	M2	109,00	24.902	2.714.349
	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	23.934	1.914.682
	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	34.865	191.757
	i- De tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex	M2	53,40	21.271	1.135.850
	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	29.879	687.228
17	Vidrios dobles de 4 mm	M2	10,32	164.385	1.696.453
18	Desagüe pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms	ML.	23,00	65.520	1.506.960
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	76.050	1.460.160
20	Instalación eléctrica				
	Instalación de tablero TS10 de 10AG	Boc.	12,00	87.750	1.053.000
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	87.750	1.053.000

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY • UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	87.750	702.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	81.900	819.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	81.900	491.400
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	81.900	655.200
	Alimentación de los Circuito del TC	Boc.	12,00	81.900	982.800
	Alimentación de los circuitos de Tomas Computadoras	Boc.	34,00	187.200	6.364.800
	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts	25,00	52.650	1.316.250
21	Artefactos eléctricos				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	187.200	374.400
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	140.400	561.600
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	2,00	89.505	179.010
	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de base y neutro	Un.	1,00	257.400	257.400
	Tablero TC de 6 AG	Un.	1,00	111.150	111.150
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	76.050	76.050
	Ventilador de techo de 56"	Un.	4,00	400.140	1.600.560
22	Registro eléctrico de 30 x30 x70 cms	Un.	3,00	204.750	614.250
23	Rampa peatonal	GL.	1,00	608.400	608.400
24	Mobiliarios				
	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.755.000	1.755.000
25	Limpieza final	M2	63,70	4.680	298.116
26	Vallado protección de obra	GL.	1,00	614.250	614.250
27	Obrador (para diferentes obras)	GL.	1,00	1.023.750	1.023.750
28	Cartel indicador medida (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 bastidor caño de (25 x 25) m Base: dos estructura metálica triangular de 15 cm altura 4,00 m	GL.	1,00	1.685.059	1.685.059
	total				**116.968.328**

MUNICIPALIDAD DE ITAGUARÉ BUY • UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES •

Scanned by CamScanner

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

RMM CONSTRUCCIONES S.A.: CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO. TIPO 5,80 X 6,80 DE Hº Aº C/ TEJAS

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	3.276	208.681
	b- Replanteo	M2	63,70	9.009	573.873
2	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	393.120	5.503.680
3	Estructura de Hº Aº				
	A- Vigas y dado de Hº Aº	M3	1,23	2.100.216	2.583.265
	b- Encadenados de Hº Aº	M3	2,17	1.773.874	3.849.308
	c- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	GL.	1,00	152.100	152.100
4	Muros de nivelación				
	a- De 0,45 m	M2	3,60	178.302	641.888
	b- De 0,30m	M2	7,50	155.376	1.165.320
	c- De 0,60 m para pilares	M2	0,60	299.052	179.431
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	74.128	1.727.175
6	Aislación asfáltica				
	a- De paredes	M2	6,40	73.394	469.722
7	Muros de elevación				
	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	87.750	298.350
	b- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillo semiprensado macizos	M2	34,50	198.900	6.862.050
	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	152.100	2.053.350
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	111.150	3.536.793
	e- Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada (2 hilada)	ML.	16,00	11.123	177.971
8	Pilares				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	198.900	1.312.740
9	Techo				
	a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	90,50	255.060	23.082.930
10	Revoques				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	35.100	2.141.100
	b- De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	16,00	52.650	842.400
	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	29.250	1.134.900
11	Contrapiso de Hº de cascote 10 cms	M2	58,00	36.107	2.094.227
12	Piso mosaico granito base gris pulido de 30 x 30 cms	M2	58,00	175.500	10.179.000
13	zócalo mosaico granito base gris pulido de 10 x 30 cms	ML.	34,00	87.750	2.983.500
14	Aberturas metálicas				
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herraje	UN.	1,00	1.696.500	1.696.500
	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	M2	10,32	304.455	3.141.976
15	Alfeizar de ventanas				
	a- De revoque 1 : 3(cemento - arena)	ML.	25,60	18.720	479.232
16	Pinturas				
	a- De paredes a la cal- base para látex (2 manos y lijado)	M2	61,00	18.564	1.132.428
	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00	20.837	1.271.028
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal d)	M2	11,90	24.902	296.337
	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	20.837	333.384
	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	34.865	359.805
	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo vistos con acido muriático y patinal D)	M2	109,00	24.902	2.714.349
	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	23.934	1.914.682
	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	34.865	191.757
	i- De tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex	M2	53,40	21.271	1.135.850
	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	29.879	687.228
17	Vidrios dobles de 4 mm	M2	10,32	164.385	1.696.453
18	Desagüe pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms	ML.	23,00	65.520	1.506.960
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	76.050	1.460.160
20	Instalación eléctrica				
	Instalación de tablero TS10 de 10AG	Boc.	12,00	87.750	1.053.000
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	87.750	1.053.000

Scanned by CamScanner

	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	87.750	702.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	81.900	819.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	81.900	491.400
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	81.900	655.200
	Alimentación de los Circuito del TC	Boc.	12,00	81.900	982.800
	Alimentación de los circuitos de Tomas Computadoras	Boc.	34,00	187.200	6.364.800
	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts	25,00	52.650	1.316.250
21	Artefactos eléctricos				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	187.200	374.400
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	140.400	561.600
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	2,00	89.505	179.010
	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de base y neutro	Un.	1,00	257.400	257.400
	Tablero TC de 6 AG	Un.	1,00	111.150	111.150
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	76.050	76.050
	Ventilador de techo de 56"	Un.	4,00	400.140	1.600.560
22	Registro eléctrico de 30 x30 x70 cms	Un.	3,00	204.750	614.250
23	Rampa peatonal	GL.	1,00	608.400	608.400
24	Mobiliarios				
	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.755.000	1.755.000
25	Limpieza final	M2	63,70	4.680	298.116
26	Vallado protección de obra	GL.	1,00	614.250	614.250
27	Obrador (para diferentes obras)	GL.	1,00	1.023.750	1.023.750
28	Cartel indicador medida (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 bastidor caño de (25 x 25) m Base: dos estructura metálica triangular de 15 cm altura 4,00 m	GL.	1,00	3.500.000	3.500.000
	total				**118.783.269**

Scanned by CamScanner

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

MVZ INGENIERIA: CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO. TIPO 5,80 X 6,80 DE Hº Aº C/ TEJAS

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	3.221	205.152
	b- Replanteo	M2	63,70	8.857	564.167
2	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	386.471	5.410.594
3	Estructura de Hº Aº				
	A- Vigas y dado de Hº Aº	M3	1,23	2.064.694	2.539.573
	b- Encadenados de Hº Aº	M3	2,17	1.743.872	3.784.203
	c- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	GL.	1,00	149.527	149.527
4	Muros de nivelación				
	a- De 0,45 m	M2	3,60	175.286	631.031
	b- De 0,30m	M2	7,50	152.748	1.145.611
	c- De 0,60 m para pilares	M2	0,60	293.994	176.396
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	72.874	1.697.963
6	Aislación asfáltica				
	a- De paredes	M2	6,40	72.153	461.778
7	Muros de elevación				
	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	86.266	293.304
	b- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillo semiprensado macizos	M2	34,50	195.536	6.745.990
	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	149.527	2.018.621
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	109.270	3.476.974
	e- Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada (2 hilada)	ML.	16,00	10.935	174.961
8	Pilares				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	195.536	1.290.537
9	Techo				
	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	90,50	250.746	22.692.520
10	Revoques				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	34.506	2.104.887
	b- De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	16,00	51.760	828.152
	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	28.755	1.115.705
11	Contrapiso de Hº de cascote 10 cms	M2	58,00	35.497	2.058.807
12	Piso mosaico granito base gris pulido de 30 x 30 cms	M2	58,00	172.532	10.006.839
13	Zócalo mosaico granito base gris pulido de 10 x 30 cms	ML.	34,00	86.266	2.933.039
14	Aberturas metálicas				
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herraje	UN.	1,00	1.667.806	1.667.806
	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	M2	10,32	299.306	3.088.835
15	Alfeizar de ventanas				
	a- De revoque 1 : 3(cemento - arena)	ML.	25,60	18.403	471.127
16	Pinturas				
	a- De paredes a la cal- base para látex (2 manos y lijado)	M2	61,00	18.250	1.113.275
	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00	20.484	1.249.531
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal d)	M2	11,90	24.481	291.325
	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	20.484	327.746
	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	34.275	353.720
	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo vistos con acido muriático y patinal D)	M2	109,00	24.481	2.668.440
	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	23.529	1.882.298
	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	34.275	188.513
	i- De tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex	M2	53,40	20.911	1.116.639
	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	29.374	675.604
17	Vidrios dobles de 4 mm	M2	10,32	161.605	1.667.760
18	Desagüe pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms	ML.	23,00	64.412	1.481.476
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	74.764	1.435.464
20	Instalación eléctrica				
	Instalación de tablero TS10 de 10AG	Boc.	12,00	86.266	1.035.190
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	86.266	1.035.190

Scanned by CamScanner

	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	86.266	690.127
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	80.515	805.148
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	80.515	483.089
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	80.515	644.118
	Alimentación de los Circuito del TC	Boc.	12,00	80.515	966.178
	Alimentación de los circuitos de Tomas Computadoras	Boc.	34,00	184.034	6.257.150
	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts	25,00	51.760	1.293.988
21	Artefactos eléctricos				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	184.034	368.068
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	138.025	552.101
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	2,00	87.991	175.982
	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de base y neutro	Un.	1,00	253.046	253.046
	Tablero TC de 6 AG	Un.	1,00	109.270	109.270
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	74.764	74.764
	Ventilador de techo de 56"	Un.	4,00	393.372	1.573.489
22	Registro eléctrico de 30 x30 x70 cms	Un.	3,00	201.287	603.861
23	Rampa peatonal	GL.	1,00	598.110	598.110
24	Mobiliarios				
	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.725.317	1.725.317
25	Limpieza final	M2	63,70	4.601	293.074
26	Vallado protección de obra	GL.	1,00	603.861	603.861
27	Obrador (para diferentes obras)	GL.	1,00	1.006.435	1.006.435
28	Cartel indicador medida (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 bastidor caño de (25 x 25) m Base: dos estructura metálica triangular de 15 cm altura 4,00 m	GL.	1,00	1.656.559	1.656.559
	total				**114.990.001**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner