ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 Vicente Anastacio Azuaga Arias			Empresa 3 MACOSEM Industria Comercial			Empresa 2 La Fortaleza Constructura (Andres Torales)		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
I	**Insfaestructura comunitaria y Equipamiento para la compañia Doctor Ramón P. Delmas**									
1	Traslado de maquinaria	1	2.800.000	2.800.000	1	2.000.000	2.000.000	1	3.000.000	3.000.000
2	Perforación de hoyo de diametro 101/14 ´´ con	160	300.000	48.000.000	160	235.000	37.600.000	160	280.000	44.800.000
3	Tuberia de PVC aditivado, P150 - DN 128 mm,	120	65.000	7.800.000	120	50.000	6.000.000	120	70.000	8.400.000
4	Tuberia filtro de PVC aditivado, abertura 0,75 mm	40	85.000	3.400.000	40	70.000	2.800.000	40	90.000	3.600.000
5	Entubado, engravado	160	1.500	240.000	160	1.000	160.000	160	1.500	240.000
6	Grava seleccionada de 0,8 a 2,2 mm	5	600.000	3.000.000	5	400.000	2.000.000	5	550.000	2.750.000
7	Tubo de acero de diametro 10´´ para soporte de	1,2	320.000	384.000	1,2	300.000	360.000	1,2	400.000	480.000
8	Tapon inferior de PVC aditivado 150 mm	1	60.000	60.000	1	50.000	50.000	1	60.000	60.000
9	Centralizadores metalicos	5	30.000	150.000	5	35.000	175.000	5	40.000	200.000
10	Tapon metalico de diametro 10´´ con candado	1	78.000	78.000	1	75.000	75.000	1	80.000	80.000
11	Aislacion vertical y sello sanitario	10	53.000	530.000	10	50.000	500.000	10	55.000	550.000
12	Perfilaje electrico del pozo	160	46.000	7.360.000	160	40.000	6.400.000	160	45.000	7.200.000
13	Prueba de bombeo y desarrollo del pozo (24 horas)	1	3.700.000	3.700.000	1	3.500.000	3.500.000	1	4.000.000	4.000.000
14	Analisis fisico quimico y bacteriologico	1	1.650.000	1.650.000	1	1.385.000	1.385.000	1	1.550.000	1.550.000
15	Informe final del pozo	1	3.200.000	3.200.000	1	2.500.000	2.500.000	1	3.500.000	3.500.000
16	Electobomba sumergible; 3 HP monofasico	1	3.600.000	3.600.000	1	3.500.000	3.500.000	1	4.000.000	4.000.000
17	Cable electrico de alimentacion multifilar NYY de 3 x4 mm2	160	18.000	2.880.000	160	17.000	2.720.000	160	19.000	3.040.000

MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI
REPUBLICA DEL PARAGUAY

C.P. Gloria E. Capli G.
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Ybytymi

19	caja metalica 400 mm x 300 mm x 200 mm	1	370.000	370.000	1	350.000	350.000	1	400.000	400.000
20	Amperimetro	1	140.000	140.000	1	135.000	135.000	1	170.000	170.000
21	Voltimetro	1	160.000	160.000	1	150.000	150.000	1	200.000	200.000
22	Luz piloto	2	50.000	100.000	2	45.000	90.000	2	60.000	120.000
23	Llave de 3 posiciones	1	72.000	72.000	1	70.000	70.000	1	80.000	80.000
24	Rele falta de fase	1	160.000	160.000	1	150.000	150.000	1	170.000	170.000
25	Llave TM	1	30.000	30.000	1	25.000	25.000	1	30.000	30.000
26	Contactor	1	135.000	135.000	1	130.000	130.000	1	150.000	150.000
27	Accesorios, cables, borneas, riel, ect.	1	550.000	550.000	1	500.000	500.000	1	550.000	550.000
28	Buje de reduccion 1 1/2´´ x 1 1/4´´	1	14.000	14.000	1	10.000	10.000	1	15.000	15.000
29	Tuberia de PVC 10 kg/cm2 de 1 1/4´´ con accesorios y	160	17.000	2.720.000	160	15.000	2.400.000	160	20.000	3.200.000
31	Alma doble de 1 1/4´´	6	23.000	138.000	6	20.000	120.000	6	25.000	150.000
32	Union doble de 1 1/4´´ (con asiento de bronce)	1	37.000	37.000	1	35.000	35.000	1	40.000	40.000
33	Codo de 1 1/4´´	3	25.000	75.000	3	25.000	75.000	3	30.000	90.000
34	Te de 1 1/4´´	1	32.000	32.000	1	30.000	30.000	1	40.000	40.000
35	Union universal de 1 1/4´´	1	25.000	25.000	1	20.000	20.000	1	25.000	25.000
36	Alma doble de 1 1/4´´	2	17.000	34.000	2	15.000	30.000	2	20.000	40.000
37	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1 1/4´´	1	155.000	155.000	1	150.000	150.000	1	180.000	180.000
38	Piola de seda tipo marina de 10 mm	160	3.000	480.000	160	2.500	400.000	160	3.500	560.000
39	Valvula de retencion horizontal de 1 1/4´´	1	140.000	140.000	1	130.000	130.000	1	150.000	150.000
40	Valvula exclusa de bronce de 1 1/4´´	1	180.000	180.000	1	170.000	170.000	1	180.000	180.000
41	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentacion,	1	1.650.000	1.650.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.750.000	1.750.000
42	Montaje de tablero de mando y puesta en funconamiento	1	1.700.000	1.700.000	1	1.500.000	1.500.000	1	2.000.000	2.000.000
	Totales			97.929.000			79.895.000			97.740.000

MUNICIPALIDAD DE ITYMI
REPUBLICA DEL PARAGUAY

C.P. Gloria E. Capli G.
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Ytymi

Gloria Elisabet Capli
ENCARGADA DE LA U.O.C.