MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

Cuadro Comparativo de Ofertas
CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2016
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA" ID 316.272

		JUAN A. CANATTA				ING. JORGE DIAZ LAVIGNE			
ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	1. CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE EMILIANO R. FERNANDEZ Y MCAL. F. SOLANO LOPEZ								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2100,00	1.500	3.150.000	M2	2100,00	615	1.291.500
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2100,00	1.500	3.150.000	M2	2100,00	615	1.291.500
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	400.000	400.000	GL	1,00	666.250	666.250
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	60,00	40.000	2.400.000	M3	60,00	26.598	1.595.880
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	2100,00	1.600	3.360.000	M2	2100,00	718	1.507.800
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	2100,00	1.550	3.255.000	M2	2100,00	338	709.800
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	2100,00	1.650	3.465.000	M2	2100,00	2.563	5.382.300
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	440,00	52.000	22.880.000	ML	440,00	70.725	31.119.000
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	ML	16,00	30.000	480.000	ML	16,00	64.370	1.029.920
10	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	1405,44	30.000	42.163.200	M2	1405,44	33.620	47.250.893
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1405,44	1.000	1.405.440	M2	1405,44	2.050	2.881.152
12	Compactación , inicial y final.	M2	1405,44	2.500	3.513.600	M2	1405,44	1.128	1.585.336
13	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	2100,00	1.600	3.360.000	M2	2100,00	615	1.291.500
	SUB-TOTAL 1				92.982.240				97.602.831
ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	2. CALLE E. MONZÓN ENTRE AVDA EL COLONO Y FULGENCIO YEGROS								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1720,00	1.500	2.580.000	M2	1720,00	615	1.057.800
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1720,00	1.500	2.580.000	M2	1720,00	615	1.057.800
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	400.000	400.000	GL	1,00	666.250	666.250
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	49,14	40.000	1.965.714	M3	49,14	26.958	1.324.793
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	1720,00	1.600	2.752.000	M2	1720,00	718	1.234.960
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1720,00	1.550	2.666.000	M2	1720,00	338	581.360
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	1720,00	1.650	2.838.000	M2	1720,00	2.563	4.408.360
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	406,00	52.000	21.112.000	ML	406,00	70.725	28.714.350
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	ML	30,00	30.000	900.000	ML	30,00	64.370	1.931.100
10	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	1493,96	30.000	44.818.800	M2	1493,96	33.620	50.226.935
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1493,96	1.000	1.493.960	M2	1493,96	2.050	3.062.618
12	Compactación , inicial y final.	M2	1493,96	2.500	3.734.900	M2	1493,96	1.128	1.685.187
13	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1720,00	1.600	2.752.000	M2	1720,00	615	1.057.800
	SUB-TOTAL 2				90.593.374				97.009.313
ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	3. AVDA EL COLONO ENTRECALLE S/N Y CALLE S/N (CAMINO A NATALIO)								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1470,00	1.500	2.205.000	M2	1470,00	615	904.050
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1470,00	1.500	2.205.000	M2	1470,00	615	904.050
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	400.000	400.000	GL	1,00	666.250	666.250
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	73,50	40.000	2.940.000	M3	73,50	26.958	1.981.413
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	1470,00	1.600	2.352.000	M2	1470,00	718	1.055.460
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1470,00	1.550	2.278.500	M2	1470,00	338	496.860
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	1470,00	1.650	2.425.500	M2	1470,00	2.563	3.767.610
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	376,00	52.000	19.552.000	ML	376,00	70.725	26.592.600
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	ML	16,00	30.000	480.000	ML	16,00	64.370	1.029.920
10	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	1256,64	30.000	37.699.200	M2	1256,64	33.620	42.248.237
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1256,64	1.000	1.256.640	M2	1256,64	2.050	2.576.112
12	Compactación , inicial y final.	M2	1256,64	2.500	3.141.600	M2	1256,64	1.128	1.417.490
13	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1470,00	1.600	2.352.000	M2	1470,00	615	904.050
	SUB-TOTAL 3				79.287.440				84.544.102
ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	4. AVDA MARÍA T. STEIMBOCK ENTRE CALLE D Y CALLE 3								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1485,50	1.500	2.228.250	M2	1485,50	615	913.583
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1485,50	1.500	2.228.250	M2	1485,50	615	913.583
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	400.000	400.000	GL	1,00	666.250	666.250
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	42,44	40.000	1.697.714	M3	42,44	26.958	1.144.175
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	1485,50	1.600	2.376.800	M2	1485,50	718	1.066.589
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1485,50	1.550	2.302.525	M2	1485,50	338	502.099
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	1485,50	1.650	2.451.075	M2	1485,50	2.563	3.807.337
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	404,00	52.000	21.008.000	ML	404,00	70.725	28.572.900
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	ML	24,00	30.000	720.000	ML	24,00	64.370	1.544.880
10	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	1193,96	30.000	35.818.800	M2	1193,96	33.620	40.140.935
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1193,96	1.000	1.193.960	M2	1193,96	2.050	2.447.618
12	Compactación , inicial y final.	M2	1193,96	2.500	2.984.900	M2	1193,96	1.128	1.346.787
13	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1485,50	1.600	2.376.800	M2	1485,50	615	913.583
	SUB-TOTAL 4				77.787.074				83.980.317
ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	5. CALLE BRASIL ENTRE FULGENCIO YEGROS Y PADRE LOPPATA								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	840,00	1.500	1.260.000	M2	840,00	615	516.600
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	840,00	1.500	1.260.000	M2	840,00	615	516.600
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	400.000	400.000	GL	1,00	666.250	666.250
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	30,00	40.000	1.200.000	M3	30,00	26.598	797.940
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	840,00	1.600	1.344.000	M2	840,00	718	603.120
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	840,00	1.550	1.302.000	M2	840,00	338	283.920
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	840,00	1.650	1.386.000	M2	840,00	2.563	2.152.920

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO P. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Itapúa - Paraguay

8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	214,00	52.000	11.128.000	ML	214,00	70.725	15.135.150
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	ML	10,00	30.000	300.000	ML	10,00	64.370	643.700
10	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	709,80	30.000	21.294.000	M2	709,80	33.620	23.863.476
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	709,80	1.000	709.800	M2	709,80	2.050	1.455.090
12	Compactación , inicial y final.	M2	709,80	2.500	1.774.500	M2	709,80	1.128	800.654
13	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	840,00	1.600	1.344.000	M2	840,00	615	516.600
	SUB-TOTAL 5				44.702.300				47.952.020
ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	6. CALLE S/N ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N (BARRIO SAN JOSE OBRERO SECTOR 2)								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	660,30	1.500	990.450	M2	660,30	615	406.085
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	660,30	1.500	990.450	M2	660,30	615	406.085
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	400.000	400.000	GL	1,00	666.250	666.250
4	Movimiento de suelo. (carga y compactación de suelo)	M3	44,02	50.000	2.201.000	M3	44,02	26.958	1.186.691
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	660,30	1.600	1.056.480	M2	660,30	718	474.095
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	660,30	1.550	1.023.465	M2	660,30	338	223.181
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	660,30	1.650	1.089.495	M2	660,30	2.563	1.692.349
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	180,00	52.000	9.360.000	ML	180,00	70.725	12.730.500
9	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	550,84	30.000	16.525.200	M2	550,84	33.620	18.519.241
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	550,84	1.000	550.840	M2	550,84	2.050	1.129.222
11	Compactación , inicial y final.	M2	550,84	2.500	1.377.100	M2	550,84	1.128	621.348
12	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	660,30	1.600	1.056.480	M2	660,30	615	406.085
	SUB-TOTAL 6				36.620.960				38.461.131
ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	7. CALLE SAN RAFAEL ENTRE AVDA. CHOFERES DEL CHACO Y PATROCINIO DUARTE								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1128,00	1.500	1.692.000	M2	1128,00	615	693.720
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1128,00	1.500	1.692.000	M2	1128,00	615	693.720
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	400.000	400.000	GL	1,00	666.250	666.250
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	32,23	40.000	1.289.143	M3	32,23	26.958	868.818
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	1128,00	1.600	1.804.800	M2	1128,00	718	809.904
6	Compactación Mecánica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1128,00	1.550	1.748.400	M2	1128,00	338	381.264
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	1128,00	1.650	1.861.200	M2	1128,00	2.563	2.891.064
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	282,00	52.000	14.664.000	ML	282,00	70.725	19.944.450
9	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	953,16	30.000	28.594.800	M2	953,16	33.620	32.045.239
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	953,16	1.000	953.160	M2	953,16	2.050	1.953.978
11	Compactación , inicial y final.	M2	953,16	2.500	2.382.900	M2	953,16	1.128	1.075.164
12	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1128,00	1.600	1.804.800	M2	1128,00	615	693.720
	SUB-TOTAL 7				58.887.203				62.717.292
ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	8. CALLE S/N ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N (BARRIO FATIMA)								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1920,00	1.500	2.880.000	M2	1920,00	615	1.180.800
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1920,00	1.500	2.880.000	M2	1920,00	615	1.180.800
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	400.000	400.000	GL	1,00	666.250	666.250
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	54,86	40.000	2.194.286	M3	54,86	26.958	1.478.839
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	1920,00	1.600	3.072.000	M2	1920,00	718	1.378.560
6	Compactación Mecánica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1920,00	1.550	2.976.000	M2	1920,00	338	648.960
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	1920,00	1.650	3.168.000	M2	1920,00	2.563	4.920.960
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	456,00	52.000	23.712.000	ML	456,00	70.725	32.250.600
9	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	1703,52	30.000	51.105.600	M2	1703,52	33.620	57.272.342
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1703,52	1.000	1.703.520	M2	1703,52	2.050	3.492.216
11	Compactación , inicial y final.	M2	1703,52	2.500	4.258.800	M2	1703,52	1.128	1.921.571
12	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1920,00	1.600	3.072.000	M2	1920,00	615	1.180.800
	SUB-TOTAL 8				101.422.206				107.572.698
	TOTAL GENERAL				582.282.797				619.839.703

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Lic. María Laura Dejesús Enciso
Encargada de la UOC