# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CD Nº 02/2023 "CONSTRUCCION DE UN AULA 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 472 "ALEJO JUAN MARTÍN ROBADIN MAMET" con ID: 428035**

| OFERENTES | | | | | SAN EXPEDITO CONSULTORA RUC Nº 1513152-1 | | CONSTRUCTORA BENITEZ & ASOCIADOS RUC Nº | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 1.467.111 | 1.467.111 | 1.551.440 | 1.551.440 |
| 2 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7 | 6.482 | 412.903 | 6.417 | 408.763 |
| 3 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 63,7 | 9.347 | 595.404 | 9.254 | 589.480 |
| 4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 14 | 539.000 | 7.546.000 | 534.493 | 7.482.902 |
| 5 | 72131601-004 | Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 1,23 | 2.636.000 | 3.242.280 | 2.609.904 | 3.210.182 |
| 6 | 72131601-004 | Encadenado de H° A° | Metros cúbicos | 2,17 | 2.686.000 | 5.828.620 | 2.659.833 | 5.771.838 |
| 7 | 72131601-004 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad | 1 | 527.000 | 527.000 | 521.730 | 521.730 |
| 8 | 72131601-005 | Muros de nivelación De 0.45 mts. | Metros cuadrados | 3,6 | 241.631 | 869.872 | 239.215 | 861.174 |
| 9 | 72131601-005 | Muros de nivelaciónDe 0.30 mts. | Metros cuadrados | 7,5 | 180.880 | 1.356.600 | 179.071 | 1.343.033 |
| 10 | 72131601-005 | Muros de nivelación De 0.60 mts. para pilares | Metros cuadrados | 0,6 | 337.476 | 202.486 | 334.101 | 200.461 |
| 11 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | 103.000 | 2.399.900 | 102.167 | 2.380.491 |
| 12 | 72102507-003 | Aislación asfáltica De paredes | Metros cuadrados | 6,4 | 78.883 | 504.851 | 78.094 | 499.802 |
| 13 | 72131601-005 | Muros de elevación:De 0.15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 132.200 | 449.480 | 130.878 | 444.985 |
| 14 | 72131601-005 | Muros de elevación:De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 34,5 | 225.000 | 7.762.500 | 225.753 | 7.788.479 |
| 15 | 72131601-005 | Muros de elevación:De 0.30 para revocar | Metros cuadrados | 13,5 | 217.000 | 2.929.500 | 215.655 | 2.911.343 |
| 16 | 72131601-005 | Muros de elevación:De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 31,82 | 151.000 | 4.804.820 | 149.886 | 4.769.373 |
| 17 | 72131601-005 | Muros de elevación: Envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 16 | 48.333 | 773.328 | 47.850 | 765.600 |
| 18 | 72131601-015 | Pilares: 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 6,6 | 300.591 | 1.983.901 | 297.585 | 1.964.061 |

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 72131601-007 | Techo : Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3" | Metros cuadrados | 90,5 | 335.000 | 30.317.500 | 357.588 | 32.361.714 |
| 20 | 72101607-006 | Revoques:De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61 | 44.000 | 2.684.000 | 43.973 | 2.682.353 |
| 21 | 72131601-008 | Revoques:De viga cumbrera y galerìa de H° A° | Metros cuadrados | 16 | 65.067 | 1.041.072 | 64.416 | 1.030.656 |
| 22 | 72131601-008 | Revoques: Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 38,8 | 37.128 | 1.440.566 | 36.757 | 1.426.172 |
| 23 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cms. | Metros cuadrados | 58 | 41.217 | 2.390.586 | 40.805 | 2.366.690 |
| 24 | 72131601-009 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms. | Metros cuadrados | 58 | 185.000 | 10.730.000 | 195.360 | 11.330.880 |
| 25 | 72101607-005 | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 34 | 32.000 | 1.088.000 | 55.440 | 1.884.960 |
| 26 | 72102602-005 | Aberturas metálicas:Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.879.680 | 1.879.680 |
| 27 | 72102602-005 | Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts. | Metros cuadrados | 10,32 | 382.000 | 3.942.240 | 378.425 | 3.905.346 |
| 28 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 25,6 | 31.200 | 798.720 | 33.934 | 868.710 |
| 29 | 72131601-012 | Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 61 | 16.000 | 976.000 | 16.055 | 979.355 |
| 30 | 72131601-012 | Pinturas: De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 61 | 35.000 | 2.135.000 | 36.647 | 2.235.467 |
| 31 | 72131601-012 | Pinturas:De pilares vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D ) | Metros cuadrados | 11,9 | 35.000 | 416.500 | 37.373 | 444.739 |
| 32 | 72131601-012 | Pinturas:De viga cumbrera y galería al latex | Metros cuadrados | 16 | 37.000 | 592.000 | 37.752 | 604.032 |
| 33 | 72131601-012 | Pinturas: De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,32 | 48.000 | 495.360 | 48.795 | 503.564 |
| 34 | 72131601-012 | Pinturas:De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D ) | Metros cuadrados | 109 | 35.000 | 3.815.000 | 37.373 | 4.073.657 |
| 35 | 72131601-012 | Pinturas: De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 80 | 35.000 | 2.800.000 | 36.139 | 2.891.120 |
| 36 | 72131601-012 | Pinturas: De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5 | 45.000 | 247.500 | 48.795 | 268.373 |
| 37 | 72131601-012 | Pinturas:De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 53,4 | 32.000 | 1.708.800 | 34.262 | 1.829.591 |
| 38 | 72131601-012 | Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 23 | 33.455 | 769.465 | 33.101 | 761.323 |
| 39 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 10,32 | 240.000 | 2.476.800 | 239.745 | 2.474.168 |
| 40 | 72101510-005 | Desague Pluvial:Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 23 | 93.000 | 2.139.000 | 92.479 | 2.127.017 |

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 72131601-009 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,2 | 88.000 | 1.689.600 | 88.077 | 1.691.078 |
| 42 | 72131601-001 | Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 12 | 223.000 | 2.676.000 | 220.770 | 2.649.240 |
| 43 | 72131601-001 | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 12 | 170.000 | 2.040.000 | 168.795 | 2.025.540 |
| 44 | 72131601-001 | Instalación de tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 8 | 170.000 | 1.360.000 | 168.465 | 1.347.720 |
| 45 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 145.000 | 1.450.000 | 145.035 | 1.450.350 |
| 46 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 145.000 | 870.000 | 144.705 | 868.230 |
| 47 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | 145.000 | 1.160.000 | 145.035 | 1.160.280 |
| 48 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 12 | 195.000 | 2.340.000 | 194.205 | 2.330.460 |
| 49 | 72131601-001 | Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras | Unidad | 34 | 195.000 | 6.630.000 | 198.165 | 6.737.610 |
| 50 | 72131601-001 | Alimentación 2*6 mm. NYY al tablero existente | Metros | 25 | 83.000 | 2.075.000 | 83.718 | 2.092.950 |
| 51 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes de 3*40 W | Unidad | 2 | 284.200 | 568.400 | 281.358 | 562.716 |
| 52 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes de 2*40 W | Unidad | 4 | 218.000 | 872.000 | 217.140 | 868.560 |
| 53 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes de 1*40 W c/ fotocélula en galería | Unidad | 2 | 127.000 | 254.000 | 126.390 | 252.780 |
| 54 | 72131601-001 | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 468.000 | 468.000 | 464.074 | 464.074 |
| 55 | 72131601-001 | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1 | 308.000 | 308.000 | 305.745 | 305.745 |
| 56 | 72131601-001 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 432.500 | 432.500 | 428.175 | 428.175 |
| 57 | 40101604-001 | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 4 | 713.000 | 2.852.000 | 706.255 | 2.825.020 |
| 58 | 72131601-001 | Registro eléctrico de 30 * 30 * 70 cms. | Unidad | 3 | 444.000 | 1.332.000 | 439.725 | 1.319.175 |
| 59 | 72131601-9984 | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.229.425 | 1.229.425 |
| 60 | 44111905-002 | Pizarrones | Unidad | 1 | 1.636.000 | 1.636.000 | 1.620.080 | 1.620.080 |
| 61 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 63,7 | 19.000 | 1.210.300 | 18.843 | 1.200.299 |
| | | | | **Precio Total** | | **151.804.465** | | **155.824.208** |

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta