MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
(0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL BARRIO VIRGEN DE FATIMA Y BARRIO VIRGEN DE CAACUPE - SEGUNDA ETAPA

		SICSA								-			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1	TRABAJOS INICIALES: Cartel de obra de 1,00x1,50m. Limpieza y preparación de superficie.Replanteo y marcación. Obrador. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	900.000	900.000	GL	1						-		
2	Vallado de cancha de futbol con estruct metalica y tejido.Poste caño redondo 3" espesor 2mm. Tejido metalico 3". Transv caño 2.5"espesor 2mmalt 1,50m.Columna metalica de varillas torsionadas soldadas de 4Ø10mm zigzag Ø8mm altura 5,20m.Fundación de Hº ciclopeo. Pint sint con fondo antióxido.	16.650.000	16.650.000	GL	1						-		
3	AREA DEPORTIVA: Arco de fútbol. Estructura de caño 3"x2mm de dimensiones 3,60x2,00m. Pintado con pintura sintética y fondo antióxido. Con red de hilo. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	2.480.940	4.961.880	UN	2						-		

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

4	REPARACIONES: Provisión y colocación de juego de inodoro cisterna alta (incluye inodoro, cisterna alta, tapa de inodoro) color marrón. Desmonte de inodoros existentes. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	585.000	1.170.000	UN	2								-		
5	REPARACIONES: Provisión y colocación de pileta de lavatorio con pedestal color marron. Desmonte de pileta existente. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	315.000	315.000	UN	1								-		
6	REPARACIONES: Cambio de cerraduras de puertas de baño. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	90.000	180.000	UN	2								-		
7	REPARACIONES: Provisión y colocación de caja metálicas para llaves de luz. Con cerradura. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	218.520	218.520	UN	1								-		
8	BANCOS: Equipamiento de bancos de hierro y madera: dimensiones 1,80ml x 50cm. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	1.080.000	2.160.000	UN	2								-		
9	ILUMINACION: Farola para exterior. Tipo FATRIAL. (tipo costanera). Difusor acrilico transparente. Dimensiones 600x620. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	720.000	6.480.000	UN	9								-		
10	ILUMINACIÓN: Poste metálico de 2". Altura 2,20m. Terminación con fondo antióxido y pintura sintética color gris grafito.Fundación de hprmigon ciclopeo. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	210.600	1.895.400	UN	9								-		
11	ILUMINACIÓN: Foco bajo consumo 105W E40. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	93.600	842.400	UN	9								-		
12	ILUMINACIÓN: Cableado de 4mm con caño plástico pvc electroducto 1" subterráneo. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	4.950	495.000	UN	100								-		

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B
U.O.C

13	ILUMINACIÓN: Base para fotocelula de adhosar giratorio de plástico. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	21.600	194.400	UN	9							-		
14	ILUMINACION:Fotocelula 10A. 1000/1800VC. 220V. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	48.600	437.400	UN	9							-		
15	ILUMINACIÓN: Registro electrico 30x30cm. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	225.000	2.025.000	UN	9							-		
16	ILUMINACIÓN: Reflector LED de 150W para cancha de fútbol. Colocados sobre postes de Hº existentes. Cableado de espesor 4mm como mínimo. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	1.440.000	5.760.000	UN	4							-		
17	TERMINACIONES Y LIMPIEZA: Limpieza final periódica y retiro de materiales sobrantes. PLAZA VIRGEN DE FATIMA	315.000	315.000	GL	1							-		
18	TRABAJOS INICIALES: Cartel de obra de 1,00 x 1,50m. Limpieza y preparacion de superficie. Replanteo y marcación. Obrador. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	900.000	900.000	GL	1							-		
19	DEPOSITO: Tinglado de varillas torsionadas, postes de 20x30cm. Vigas. Correas, tensores. techo de chapa trapezoidal Nº 24. Fundacion de hormigon ciclopeo profundidad 1,00m. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	126.000	3.024.000	UN	24							-		
20	DEPOSITO: Canaletas de chapa galvanizada y bajadas de caño pvc 100mm blanco. Guardavientos de chapa galvanizada. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	40.500	729.000	ML	18							-		
21	DEPOSITO: Cimiento corrido de piedra bruta 0,40x0,40m. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	261.000	522.000	UN	2							-		

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B
U.O.C

22	DEPOSITO: De nivelación de 0,30m. Ladrillo común. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	135.000	540.000	ML	4							-		
23	DEPOSITO: Encadenado inferior HºAº varillas 4Ø8mm, en panderete. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	63.000	793.800	ML	12,6							-		
24	DEPOSITO: Aislación horizontal con asfalto mas tres hiladas sucesivas con hidrofugo cerecita. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	10.800	136.080	ML	12,6							-		
25	DEPOSITO: Mamposteria de elevación, de espesor 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros (de dimensiones 12cmx18cmx24cm). Dintel sobre aberturas, 2Ø8mm. Visto ambas caras. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	85.500	2.565.000	M2	30							-		
26	DEPOSITO: Encadenado superior HºAº varillas 4Ø8mm. (Dimensiones 15x20cm). PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	81.000	1.020.600	ML	12,6							-		
27	DEPOSITO: Contrapiso de Hº de triturada e/10cm. Sobre suelo compactado. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	43.200	1.036.800	M2	24							-		
28	DEPOSITO: Carpeta de concreto c/hidrofugo e/3cm. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	43.200	1.036.800	M2	24							-		
29	DEPOSITO: Puerta metálica de chapa doblada. pintura sintética con fondo antioxido. Cerraduras. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	675.000	675.000	UN	1							-		
30	DEPOSITO:Ventiluz de dimensiones 1,00x0,50m. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	315.000	630.000	UN	2							-		

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B
U.O.C

31	DEPOSITO. Instalacion electrica artefacto de iluminación foco bajo consumo. Electroductos antillama. Cableado 2mm desde el tablero seccional. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	126.000	252.000	UN	2							-			
32	DEPOSITO: Instalación de tablero seccional con llaves TM. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	252.000	252.000	UN	1										
33	DEPOSITO: Tomacorrientes y llave de luz. De embutir en pared. Electroductos antillama. Cableado 4mm. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	90.000	180.000	UN	2										
34	DEPOSITO: provision y colocación de pileta de lavar de fibrocemento de una bacha sobre mamposteria de ladrillos huecos revocado y pintado. Canilla y llave de paso. Extensión de agua desde la conexión existente. Azulejado 0,60m sobre pileta. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	856.620	856.620	UN	1										
35	AREA DEPORTIVA: Vallado de cancha con estructura metálica y tejido. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE.	6.993.900	6.993.900	GL	1										
36	DEPOSITO: Equipamiento de bancos de hierro y madera: Dimensiones 1,80mlx50cm	1.080.000	12.960.000	UN	12										
37	ILUMINACIÓN: Farola para exterior. Tipo FATRIAL (tipo costanera) Difusor acrilico transparente. Dimensiones 600x620	720.000	4.320.000	UN	6										
38	ILUMINACION: Poste metalico de 2". Altura 2,20m. terminacion con fondo antioxido y pintura sintetica color gris grafito. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	210.600	1.263.600	UN	6										
39	ILUMINACION: Foco bajo consumo 105W E40. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	93.600	561.600	UN	6										

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Lic. Elida V. B...

40	ILUMINACION: Cableado de 4mm con caño plástico pvc electroducto 1" subterraneo. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	4.950	990.000	ML	200									
41	ILUMINACION: Base para fotocelula de adhosar giratorio de plastico. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	21.600	129.600	UN	6									
42	ILUMINACION: fotocelula 10A. 1000/1800VC. 220V	48.600	291.600	UN	6									
43	ILUMINACION: Registro electrico 30x30cm. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	225.000	2.025.000	UN	9									
44	TERMINACIONES Y LIMPIEZA: Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes. PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	315.000	315.000	GL	1							-		
Total			90.000.000		-							-		

Firma del Encargada de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C

Lic. Elida Y. Brizuela B.
U.O.C