Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas - Pac 79/2012 -"Remodelación del Acceso Norte para mandatarios e invitados de la Sala Plenaria de la Corte Suprema de Justicia - Ad Referendum" - Id.: 247387

				Santiago Adolfo Abbate Godoy
GRUPO N° 1 – REMODELACION DEL ACCESO NORTE				
Item	**Descripcion del servicio**	**Unidad de**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	REMODELACION DEL ACCESO NORTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	Unidad	1	278.342.400
	PRECIO TOTAL OFERTADO – GRUPO 1			278.342.400

Detalle	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)
	PLANTA BAJA				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Retiro de Reja metalica existente	m2	25	18.000	450.000
2	Demolicion de muro de Hormigon Armado Existente, Espesor 30cm, con retiro de escombros	m2	4,55	240.000	1.092.000
3	Demolicion de muro de ladrillos, espesor 30cm, con retiro de escombros	m2	17	30.000	510.000
4	Retiro de cielorrasos en zona de entrepiso metalico (con recuperacion)	m2	40	15.600	624.000
	ESTRUCTURA (metalica y de hormigon)				
5	Placas de Apoyo 10x15cm Espesor 5/16", 4 patas de varillas 12mm Long: 30cm, insertas a estructura de hormigon existente, con epoxi.	unid	34	300.000	10.200.000
6	Estructura metalica para entrepiso de perfiles IPN 120mm, Tratamiento: Pintura antioxido + esmalte sintetico	ml.	102	240.000	24.480.000
7	Piso Losa prefabricada	m2	40	240.000	9.600.000
8	Dintel de Hormigon Armado Prefabricado 20x40cm	ml.	11,5	138.000	1.587.000
9	Encadenado de Hormigon Armado sobre mamposterias, 20x30cm	m3	0,85	2.640.000	2.244.000
10	Techo Losa prefabricada	m2	19	240.000	4.560.000
	ALBAÑILERIA				
11	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes, Espesor 15cm, sobre losa Techo	m2	15	84.000	1.260.000
12	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes, espesor 20cm	m2	23	165.600	3.808.800
13	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes, espesor 30cm	m2	29	129.000	3.741.000
14	Revoque exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo + aditivo plastificante, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo + aditivo plastificante -, terminación fratachado y fieltrado.	m2	55	45.600	2.508.000
15	Revoque interior a dos capas: 1ra. Azotada 1+3 + hidrofugo + aditivo plastificante. 2da. azotada 1:4:16 + hidrófugo + aditivo plastificante -, terminación fratachado y fieltrado.	m2	69	33.600	2.318.400
16	Aislacion Hidrofuga de losa piso	m2	24	120.000	2.880.000
17	Aislacion Hidrofuga de azotea: Contrapiso de cascotes 7cm, Carpeta de regularizacion 2cm, Fieltro asfaltico, Pintura acrilica impermeable 2,1Kgxm2, Fieltro asfaltico, carpeta de regularizacion, piso de tejuelitas, pintura acrilica impermeable	m2	24	240.000	5.760.000
	MAMPARAS y TABIQUES DE YESO				
18	Mampara con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -. (en oficina-deposito)	m2	7,5	264.000	1.980.000
19	Puerta - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes, cerraduras tipo pomo cromado (en oficina-deposito)	un	1	420.000	420.000
20	Tabique de placas de yeso (En palier)	m2	31	216.000	6.696.000
	PISOS				
21	Carpeta de regularización para asiento de baldosa de granito	m2	40	36.000	1.440.000
22	Piso de granito reconstituido 30 x 30 base gris con pulido final (similar al existente)	m2	40	144.000	5.760.000
23	Zocalo de granito reconstituido base gris (similar al existente)	ml.	30	30.000	900.000
	CIELORRASOS				
24	Cielorraso de placas desmontable 60.5x60.5cm con perfileria de aluminio	m2.	40	180.000	7.200.000
	INSTALACION ELECTRICA				
25	Bocas de Luces - incluye cableado, fichas y accesorios	un	6	114.000	684.000
26	Bocas de Tomas comunes - incluye cableado, fichas y accesorios	un	6	114.000	684.000
27	Bocas de Tomas estabilizadas - incluye cableado, fichas y accesorios	un	2	114.000	228.000
28	Artefactos fluorescentes 4x18w de empotrar en cielorraso	un	6	540.000	3.240.000
29	Bocas de telefono - incluye tomas telefonicas	un	2	120.000	240.000
30	Mantenimiento de equipos de iluminacion existentes	un	5	72.000	360.000
	Provision, colocacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado tipo fan-coils				
31	Equipo de aire tipo fan-coils de 24000 BTU	un	1	4.200.000	4.200.000
32	Equipo de aire tipo fan-coils de 18.000 BTU	un	1	3.480.000	3.480.000
33	Equipo de aire tipo fan-coils de 12.000 BTU	un	1	3.120.000	3.120.000
34	Provisión y colocación de rejillas de insuflamiento y retorno.	un	6	780.000	4.680.000
35	Provisión y colocación de cañerías de termofusion d= 2", para alimentación y retorno a los equipos fan coils conectadas al sistema principal existente.	ml.	60	468.000	28.080.000
36	Provisión y colocación de cañeriasde termofusion d= 3/4", para alimentación y retorno a los equipos fan coils conectadas al sistema principal existente.	ml.	10	216.000	2.160.000
37	Provisión y colocación de cañerias de drenaje de PVC soldable para los equipos fan-coils conectado al sistema de drenaje existente.	ml.	20	42.000	840.000
38	Provisión y colocación de sistema de aislación de cañerías de alimentación y retorno de agua helada. (Media caña de isopor y barrera de vapor)	ml.	70	24.960	1.747.200

39	Provisión y colocación de alimentación eléctrica para los equipos fan coils. Incluye llave TM en tablero seccional existente. Para los tres equipos instalados.	un	1	1.560.000	1.560.000
	Provision, colocacion y puesta en marcha de elementos del sistema de prevenvion y combate contra incendio y emergencias- incluye bocas -				
40	Carteles de señalizacion de salidas de emergencias	un	3	300.000	900.000
41	Luces Autonomas de emergencias	un	4	360.000	1.440.000
42	Detectores de Humo/calor	un	3	600.000	1.800.000
43	Extintor de Polvo Quimico Seco de 4 kg	un	2	480.000	960.000
	Provision, colocacion y puesta en marcha de elementos del sistema de Control				
44	Camaras analogicas (Cableado hasta la sala de control 9no piso torre norte e instalacion)	un	2	3.000.000	6.000.000
45	Grabadora Digital (Cableado hasta la sala de control 9no piso torre norte e instalacion)	un	1	9.600.000	9.600.000
46	Reubicacion de camara de vigilancia	un	1	144.000	144.000
	CARPINTERIA METALICA				
47	Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal anti-bala 25 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidràulico, manijon, herrajes y cerradura en bronce, etc.	un	1	16.800.000	16.800.000
48	Ventana de estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, cristal anti-bala color bronce de 25mm, herrajes y cerradura en bronce	m2	3,5	4.200.000	14.700.000
49	Ventana de estructura aluminio anodizado color bronce, cuatro hojas fijas, cristal anti-bala color bronce de 25mm, herrajes y cerradura en bronce	m2	3,5	4.200.000	14.700.000
50	Desmontaje de mampara vidriada de aluminio existente	m2	16	72.000	1.152.000
	CARPINTERIA DE MADERA				
51	Puerta placa 0,80 x 2,10 de madera cedro lustrada y marco de lapacho pulido con contramarcos de petereby y cerraduras pomo	un	1	2.100.000	2.100.000
	PINTURA				
52	De pared exterior revocado con PINTURA TEXTURADA, color gris (claro y oscuro)	m2	55	42.000	2.310.000
53	Enduido interior a dos manos	m2	100	14.400	1.440.000
54	De pared interior revocado con pintura acrilica para interiores	m2	220	24.000	5.280.000
55	De cielorraso de durlock desmontable 60.5x60.5cm (existente y nuevo)	m2	75	24.000	1.800.000
56	De muro perimetral de rampa existente,al agua para exteriores	m2	58	18.000	1.044.000
57	De puerta de madera. Sintetica, color blanco	m2	4	18.000	72.000
	DESAGUE PLUVIAL				
58	Boqueta de bajada pluvial de chapa galvanizada Nº 24	unid	1	180.000	180.000
59	Cañerias de PVC 100 Bajada y Salida de cañerias desague pluvial de PVC 100mm	ml.	9	42.000	378.000
60	Rejillas de piso 40 X 40	un	1	300.000	300.000
	CARTELERIA				
61	Manijones para acceso principal - según diseño.	un	2	660.000	1.320.000
62	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	3	96.000	288.000
63	Ploteado en vidrio. Puerta de acceso.	m2	4	468.000	1.872.000
	MOBILIARIO				
64	Mostrador, zona de control (con revestido simil trebol)	un	1	2.400.000	2.400.000
65	Silla tipo secretaria	un	1	600.000	600.000
66	Juego de Sofa para estar espera.sillon de 3 cuerpos y sillon de 1 cuerpo	gl	1	12.000.000	12.000.000
67	Mesa de centro. Estar	un	1	3.000.000	3.000.000
68	Porta plantera, plantera y planta ornamental de interior	gl	2	720.000	1.440.000
69	Alfombra 2 x 2	un	1	3.000.000	3.000.000
70	Cuadros artisiticos de autores nacionales	gl	1	12.000.000	12.000.000
	PRECIO TOTAL OFERTADO – GRUPO 1				**278.342.400**

GRUPO Nº 2 – REMODELACION DE LA SALA PLENARIA.				
Item	**Descripcion del servicio**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Total**
2	**REMODELACION DE LA SALA PRENARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**Unidad**	**1**	**119.749.960**
	PRECIO TOTAL OFERTADO – GRUPO 2			**119.749.960**

Nº	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Retiro, protección y reubicación de mobiliarios existentes en el área de trabajo y protección de piso parquet	gl	1	1.725.000	1.725.000
	REMOCIONES SIN RECUPERACIÓN				
2	Retiro de cielorraso de yeso a junta tomada en sector de iuminación existente, Sala de Plenario	m2	4	17.250	69.000
3	Retiro de cielorraso desmontable, Baño Sala de Espera de Ministros	m2	2,4	17.250	41.400
4	Remoción de piso, Baño Sala de Plenario	m2	1,9	18.400	34.960
5	Retiro de toma de teléfono	un	1	17.250	17.250
	REMOCIONES CON RECUPERACIÓN				
6	Retiro de cortina existente con riel	gl	1	57.500	57.500
7	Retiro de artefactos de iluminación	un	10	17.250	172.500
8	Retiro y reubicación de retorno de AA	un	1	230.000	230.000
9	Remoción de zócalo de madera, Sala de Plenario	ml	23	19.550	449.650
10	Retiro y reubicación de luz de emergencia	un	1	57.500	57.500
11	Retiro de fichas de tomas eléctricas	un	9	11.500	103.500
	PISO				
12	Carpeta de regularización	m2	2	34.500	69.000

13	De cerámico PI5, en sanitario	m2	2	138.000	276.000
	TABIQUE				
14	Tabique de placas de yeso	m2	18	207.000	3.726.000
	CARPINTERÍA DE MADERA				
15	Revestimiento del muro perimetral con placas de madera cedro, altura 0,90m. Incluye buña y guarda. Terminación tinta lustre	m2	22	448.500	9.867.000
16	Zócalo de madera, similar al existente. Altura 0,10m	ml	13	40.250	523.250
17	Reubicación de zócalo existente	ml	17	23.000	391.000
18	Guarda de madera cedro como soporte de iluminación de cuadros, altura 0,20m. Incluye terminación con tinta lustre	ml	3,6	230.000	828.000
19	Lustrado de piso parquet	m2	61	92.000	5.612.000
20	Lustrado de zócalo	ml	30	17.250	517.500
21	Lustado de mueble tipo escritorio	un	2	287.500	575.000
22	Lustado de mesa de teléfono	un	1	241.500	241.500
23	Lustrado de mesa de reunión	un	1	862.500	862.500
24	Lustrado de puertas (incluye marco y contramarco)	un	4	402.500	1.610.000
	CIELORRASO				
25	Provisión y colocación de cielorraso de yeso a junta tomada en sector de remoción, Sala de Plenario	m2	5	172.500	862.500
26	Provisión y colocación de cielorraso de yeso con placas desmontables, Baño Sala de Espera de Ministros	m2	2,5	172.500	431.250
	PINTURA Y TERMINACIONES				
27	Enduido interior a dos manos (muros y cielorraso)	m2	101	13.800	1.393.800
28	Pintura acrílica para interior, color a definir (a tres manos)	m2	36	23.000	828.000
29	Pintura de cielorraso acrílica , color blanco hielo (a tres manos)	m2	64,9	23.000	1.492.700
	VIDRIOS				
30	Provisión y colocación de vidrio templado para vitrina de exposición con perfilería según diseño, espesor 6mm. Incluye cerradura	m2	2,5	747.500	1.868.750
31	Provisión y colocación de vidrio templado para protección de mesa de reunión. Dimensiones 5,00 x 1,90m, espesor 10mm. Previa toma de molde antes del corte	m2	9,5	862.500	8.193.750
	CORTINA				
32	Provisión y colocación de cortinas de tela antisolar, alto 2,60m, rieles de aluminio anodizado	ml	6,6	517.500	3.415.500
33	Cortina tipo boal con riel, dosel y aparador de brocatto. Altura 2,60m	ml	6,6	437.000	2.884.200
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
34	Provisión y colocación de artefacto Spot de embutir móvil p/ dicroica niquel satinado. Lámpara dicroica 50w 12v, con transformador electrónico dimerizable 12v, 60w	un	12	69.000	828.000
35	Provisión y colocación de artefactos spot de embutir móvil con acrílico difusor LED 26W	un	8	897.000	7.176.000
36	Provisión y colocación de artefactos Spot de embutir 3x1w led con driver	un	3	172.500	517.500
37	Bocas de Luces - incluye cableado, fichas y accesorios para iluminación de vitrina de exposición, cuadros y muro perimetral	un	23	138.000	3.174.000
38	Boca de Toma estabilizada - incluye cableado, fichas y accesorios	un	11	207.000	2.277.000
39	Boca de Toma común	un	1	115.000	115.000
40	Boca de teléfono - incluye toma telefónica	un	1	138.000	138.000
41	Cambio de fichas toma de datos	un	2	34.500	69.000
42	Cambio de fichas de toma telefónica	un	2	34.500	69.000
43	Provisión y colocación de fichas de tomas eléctricas sobre revestido de madera, color dorado (incluye cambio de las existentes)	un	18	97.750	1.759.500
44	Ampliación de Tablero, llave de luces de 10 A	un	1	103.500	103.500
45	Ampliación de Tablero, llave de tomas de 10 A	un	1	103.500	103.500
	SISTEMA DE PROYECCIÓN				
46	Priovisión y colocación de proyector de 6000 ANSI lúmenes	un	1	23.000.000	23.000.000
47	Priovisión y colocación de pantalla deslizable para proyección	un	1	3.910.000	3.910.000
48	Provisión e instalación de notebook	un	1	6.325.000	6.325.000
49	Materiales de conexión	gl	1	1.150.000	1.150.000
	MOBILIARIO				
50	Mueble de apoyo para noteboook	un	1	977.500	977.500
51	Sillas gerenciales con logotipos	un	10	1.725.000	17.250.000
	VARIOS				
52	Limpieza final de obra	gl	1	1.380.000	1.380.000
	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA – GRUPO 2				119.749.960

RESUMEN	MONTO
REMODELACION DEL ACCESO NORTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Grupo 1	278.342.400
REMODELACION DE LA SALA PRENARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Grupo 2	119.749.960
TOTAL	398.092.360

María Mercedes Díaz León
Departamento de Programación
y Evaluación de Ofertas