Construcción de Fosa para Relleno Sanitario en el Vertedero Municipal y Cercado Perimetral ID:385.978.-

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

			• SJ CONSULTORIA Y SERVICIOS CON RUC Nº 4242352-0				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**76122001-001**	**CONSTRUCCIÓN DE FOSA PARA RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL Y CERCADO PERIMETRAL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**99.897.010**	**Unidad Medida Global**	**1**			**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Cartel de obra	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2			Metros cuadrados	2		
1.2		Replanteo y marcación para relleno sanitario	Metros cuadrados	640	12.000	7.680.000	Metros cuadrados	640			Metros cuadrados	640		
1.3		Limpieza y marcación del Terreno (cercado)	Metro lineal	250	2.100	525.000	Metro lineal	250			Metro lineal	250		
1.4		Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	2,88	1.550.000	4.464.000	Metros cúbicos	2,88			Metros cúbicos	2,88		
1.5		Colocación de arcilla	Metros cúbicos	154	60.000	9.240.000	Metros cúbicos	154			Metros cúbicos	154		
1.6		Chimenea, según detalle	Unidad	3	6.100.000	18.300.000	Unidad	3			Unidad	3		
1.7		Colocación de Lona de 250 micrones	Metros cuadrados	820	7.300	5.986.000	Metros cuadrados	820			Metros cuadrados	820		
1.8		en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de Hº Aº de 0,25x0,25x2,50 m para	Unidad	1	5.990.000	5.990.000	Unidad	1			Unidad	1		
1.9		cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de Hº Aº de 0,25x0,25x2,50 m para	Unidad	1	850.000	850.000	Unidad	1			Unidad	1		
1.10		de pared de 0,15 m con altura 0,20 m como mínimo	Metro lineal	230	39.000	8.970.000	Metro lineal	230			Metro lineal	230		
1.11		Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m	Metro lineal	230	41.000	9.430.000	Metro lineal	230			Metro lineal	230		
1.12		Base de postes con hormigón ciclópeo profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diámetro	Unidad	92	64.000	5.888.000	Unidad	92			Unidad	92		
1.13		Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	Unidad	92	109.000	10.028.000	Unidad	92			Unidad	92		
1.14		Alambre liso acerado Nº 17	Metro lineal	690	2.900	2.001.000	Metro lineal	690			Metro lineal	690		
1.15		3 Líneas de alambre de púas Nº 16 en la parte superior	Metro lineal	6,9	2.900	20.010	Metro lineal	6,9			Metro lineal	6,9		
1.16		Tejido de alambre 2 ¨ calibre 14	Metros cuadrados	345	25.000	8.625.000	Metros cuadrados	345			Metros cuadrados	345		

Construcción de Fosa para Relleno Sanitario en el Vertedero Municipal y Cercado Perimetral ID:385.978.-

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

			• SJ CONSULTORIA Y SERVICIOS CON RUC Nº 4242352-0				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1.17		Limpieza final	Unidad Medida	1	900.000	900.000	Unidad Medida	1			Unidad Medida	1		
						99.897.010								

Lic. Luz Claribel Sanchez

Responsable de la U.O.C.