MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCO 05/2015 "CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCUELA VIRGEN DE CAACUPÉ Y DOS AULAS ESCUELA SANTA TERESA DE JESÚS DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO"

Cuadro Comparativo de Ofertas.

DETALLE DE OBRAS A SER EJECUTADAS			
LOTE	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
I	72131601-9999	Construcción de tres aulas escuela Virgen de Caacupé	297.396.531
II	72131601-9999	Construcción de dos Aulas escuela Santa Teresa	182.927.286
	TOTAL		**480.323.817**

LCO 05/2015 "Construcción de Tres aulas escuela Virgen de Caacupé y Dos Aulas escuela Santa Teresa de Jesús del Distrito de Mayor Otaño" PLURIANUAL						
LOTE I: Construcción de tres aulas escuela Virgen de Caacupé						
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**
	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*	*GL*	*3*		
1		**Preparación de la Obra**				
		a-Replanteo	M^2	180,6	3.500	632.100
		b-Limpieza y preparación del terreno	M^2	180,6	6.100	1.101.660
		c-cartel de obras, dimensiones 2,00 x 1,50 ;	M^2	4,5	625.000	2.812.500
2		**Exc. y Carga de Cimiento GALERIA c/ P.B.C**	M^3	13,95	395.000	5.510.250
3		**Estructura de Hormigon Armado**				
		exc y carga de zapatas de HA	M^3	10,58	1.983.700	20.987.546
		pilares de HA	M^3	3,60	1.983.700	7.141.320
		vigas de HA	M^3	14,67	1.983.700	29.100.879
		losa de HA	M^3	16,2	1.983.700	32.135.940
		Escalera de HA	gl	1	15.900.000	15.900.000
4		**Muros de Nivelación h=0,35**				
		b) De 0,30	M^2	34,125	142.000	4.845.750
5		**Relleno y Compactación , apisonado de interiores, acarreo de tierra**	M^3	66,00	137.000	9.042.000
6		**Aislación Asfaltica De Muros**				
		a) De 0,30- Horizontal	M^2	14,25	94.300	1.343.775
		b) De techo con membrana asfaltica	M^2	180,6	152.980	27.628.188
7		**Muros de Elevación**				
		a) De 0,30 para Revocar	M^2	3,225	181.200	584.370
		b) De 0,15 para Revocar	M^2	13,95	98.300	1.371.285
		d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo	M^2	77,1	167.100	12.883.410

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U.O.C
MAYOR J.D OTAÑO
Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		Comun				
		e) de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M²	89,40	87.200	7.795.680
		f) Envarillado 2 hilad. c/ 2 varill. De 8mm	ML	36	23.100	831.600
8		**Revoques**				
		a) Interior- exterior a 1 Capa	M²	140,3	23.200	3.254.960
		c) De pilares de HA	ML	54,00	69.700	3.763.800
		e) De losa y vigas H°A°	M²	226,05	59.600	13.472.580
9		**Contrapiso de Ho de cascote**	M²	166,5	38.100	6.343.650
10		**Piso**				
		Baldosa Calcárea en aula, galeria	M²	166,5	82.450	13.727.925
11		**Zócalo**				
		Calcáreo	ML	92,25	41.250	3.805.313
12		**Aberturas de madera**				
		b-De puerta de madera de 1,20 x 2,10	UN	3,00	2.190.000	6.570.000
13		**Aberturas Metalicas**				
		a-Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	20,52	395.000	8.105.400
14		**Alféizar de ventana**				
		d) de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	15,00	18.700	280.500
15		**Pintura**				
		a) De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	140,25	16.100	2.258.025
		e) De pilares a la cal	M²	27,45	26.700	732.915
		j) de losa y vigas a la cal	M²	226,05	26.700	6.035.535
		g) de aberturas de madera metalica con pintura sintetica	M²	20,52	30.100	617.652
		i) de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M²	228,6	29.100	6.652.260
		f)de abertura de madera con barniz	M²	16,50	29.100	480.150
16		**Vidrios dobles**	M²	20,52	182.100	3.736.692
17		**Construccion de pilastra ANDE,acometida y bajada electrica,alimentacion de tablero seccional de pilastra a tablero principal de bloque de aulas**	Gl	1,00	5.985.000	5.985.000
18		**Instalación eléctrica**	Gl	1,00	6.600.000	6.600.000
19		**artefactos eléctricos**	Gl	1,00	13.465.000	13.465.000
20		**Mobiliario**				
		b-Pizarrón de madera mivil c/ pintura 1,50x1,00	Gl	3,00	1.925.000	5.775.000
21		**Limpieza final**	Gl	1	1.218.921	1.218.921
22		**Placa Recordatoria en BRONCE 35 x 45 cm**	UN		2.867.000	2.867.000
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**297.396.531**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JD OTAÑO
UOC
Javier Burtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

LCO 05/2015 "Construcción de Tres aulas escuela Virgen de Caacupé y Dos Aulas escuela Santa Teresa de Jesús del Distrito de Mayor Otaño" PLURIANUAL						
LOTE II: Construcción de dos Aulas escuela Santa Teresa						
Ítem* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*	*GL*	*2*		
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	125	12.500	1.562.500
1.1.2		Replanteo	m2	125	12.500	1.562.500
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	25,4	629.700	15.994.380
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas y dado de H° A°	m3	1,5	1.983.700	2.975.550
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,72	1.983.700	7.379.364
1.3.3		Viga de Hº Aº en galeria	m3	0,65	1.083.700	704.405
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	6,96	285.000	1.983.600
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	15,23	142.000	2.162.660
1.4.3		De 0,60 cm.	m2	1,73	391.000	676.430
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	68	62.300	4.236.400
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes	m2	11	94.300	1.037.300
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	6,55	181.000	1.185.550
1.7.2		De 0,15 para revocar	m2	6,7	98.300	658.610
1.7.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,5	181.000	9.321.500
1.7.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	181.000	2.443.500
1.7.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,6	139.600	9.576.560
1.7.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24	23.100	554.400
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11	132.100	1.453.100
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes de Hº Aº	m2	168,5	288.000	48.528.000
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,1	23.200	2.971.920
1.10.2		De viga cumbrera y de galeria	m2	45,55	59.600	2.714.780

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U.O.C.
Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		de H° A°				
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	115	38.100	4.381.500
1.12		**Piso ceramico**				
1.12.1		Piso de ceramica PI5 sobre carpeta	m2	115	78.000	8.970.000
1.13		**Zocalo ceramico**				
1.13.1		Zocalo ceramico	ml	67	38.100	2.552.700
1.14		**Aberturas de madera :**				
1.14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2	2.350.000	4.700.000
1.15		**Aberturas metálicas :**				
1.15.1		Ventanas tipo balancines	m2	15,35	395.000	6.063.250
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10	18.700	187.000
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes a la cal	m2	128,1	13.200	1.690.920
1.17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20	26.700	534.000
1.17.3		De viga cumbrera y de galeria a la cal	m2	45,55	26.700	1.216.185
1.17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	30,72	26.700	820.224
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,6	26.700	4.661.820
1.17.6		De tirantes de Hº y tejuelones con con latex acrilico	m2	168,5	26.700	4.498.950
1.17.7		De abertura de madera con barniz	m2	11	29.100	320.100
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	13,68	182.100	2.491.128
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,5	67.000	2.914.500
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1	4.650.000	4.650.000
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1	4.500.000	4.500.000
1.22		**Mobiliarios :**				
1.22.1		Pizarrones	un.	2	1.675.000	3.350.000
1.23		**Limpieza final**				
1.23.1		Limpieza final	m2	120	15.625	1.875.000
1.24		**Placa Recordatoria en BRONCE 35 x 45 cm**	UN	1.00	2.867.000	2.867.000
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	182.927.286

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
UOC
MAYOR J.D. OTAÑO - PARAGUAY

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C