MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA ACARAY COSTA
Modalidad: Contratacion Directa
C.D. Nº: 07/14
I.D. Nº: 271.277

					PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE					
					MACRO GENERAL SERVICES		SION SERVICIOS GENERALES		CHACO SUR	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-9987	**CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO C/TECHO DE TEJAS**	Gl	1,0						
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
	1.1.1	Replanteo y Marcacion	m2	7,6	12.000	91.200	13.000	98.800	2.850	21.660
	1.1.2	Relleno y Compactacion	m3	1,5	120.000	180.000	120.000	180.000	101.000	151.500
1.2		**ELEVACIONES VARIAS**								
	1.2.1	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	2,2	460.000	1.012.000	470.000	1.034.000	287.500	632.500
	1.2.2	Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	5,5	130.000	715.000	140.000	770.000	112.500	618.750
	1.2.3	Elevacion de 0,15 para revocar	m2	17,5	95.000	1.662.500	97.000	1.697.500	56.350	986.125
	1.2.4	Elevacion de 0,15 victo 1 cara de ladrillo comun	m2	35,6	105.000	3.738.000	110.000	3.916.000	56.350	2.006.060
1.3		**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**								
	1.3.1	Aislacion 0,15 horizontal	m2	8,2	40.000	329.200	50.000	411.500	56.850	467.876
	1.3.2	Encadenado H° A° superior de (0,11x0,27) Varilla Ø 8 mm y Ø 6 mm	m3	0,6	1.250.000	750.000	1.300.000	780.000	87.900	52.740
1.4		**CUBIERTA**								
	1.4.1	Techo de Tejas c/ tejuelones(Tirantes de Ybyrapytá de 2,80 m. de 2"x 6"; Tirantes de Ybyrapytá de 1,30 m. de 2"x 6"; Listòn de boca y amarre de Ybyrapytà de 1" x 3"; Planchuela en cumbrera)	Gl.	1,0	4.800.000	4.800.000	4.900.000	4.900.000	11.350.000	11.350.000
1.5		**PISO**								
	1.5.1	Contrapiso d eH° de cascote	m2	16,6	45.000	747.000	46.000	763.600	24.600	408.360
	1.5.2	Piso Cerámico 30x 29	m2	16,6	78.000	1.294.800	80.000	1.328.000	56.400	936.240
	1.5.3	Guarda Obra Alisado de Cemento (0,5mt de ancho)	ml	14,0	42.000	588.000	45.000	630.000	35.000	490.000
1.6		**REVOQUE**								
	1.6.1	Revoque interior/exterior a 1 capa	m2	75,0	30.000	2.250.000	35.000	2.625.000	17.500	1.312.500
1.7		**ALFEIZAR DE VENTANA**								
	1.7.1	Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,5	15.000	187.500	15.000	187.500	17.500	218.750

1.8	**AZULEJADOS**								
1.8.1	Azulejos blancos 15x15 h=1,20	m2	23,0	75.000	1.725.000	75.000	1.725.000	46.800	1.076.400
1.9	**PINTURAS**								
1.9.1	De paredes revocadas interior a la Cal - Blanco o color	m2	40,0	5.000	200.000	6.000	240.000	24.000	960.000
1.9.2	De aberturas de madera c/ barniz	m2	8,5	35.000	297.500	35.000	297.500	28.800	244.800
1.9.3	De Techo, maderamen y tejuelones al barníz	m2	17,0	30.000	510.000	35.000	595.000	11.950	203.150
1.9.4	Pintura exterior con silicona	m2	35,6	26.000	925.600	26.000	925.600	21.600	768.960
1.9.5	Balancines	un	2,0	30.000	60.000	35.000	70.000	68.000	136.000
1.10	**DESAGUE CLOACAL**								
1.10.1	Accesorios para desague cloacal (PVC 40 mm para ventilacion 3ml; PVC 50 mm 7,50 ml; PVC 100 mm 6 ml; Rejilla de piso sifonada 15x15 (RPS) 2 unidades; Codo 40 mm 1 unidad; Codo 50 mm 4 unidades; T de 100 mm 3 unidades; Anillos de goma de 100 mm 3 unidades; Anillos de goma de 50 mm 2 unidades)	Gl	1,0	800.000	800.000	900.000	900.000	835.000	835.000
1.10.2	Camara Septica (0,75x 1,50)	Gl	1,0	450.000	450.000	450.000	450.000	1.635.000	1.635.000
1.10.3	Pozo Ciego (1,50 x 2,50)	Gl	1,0	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	2.115.000	2.115.000
1.11	**INSTALACION ELECTRICA**								
1.10.1	Caño Corrugado 5/8", 25 ml; Electroducto de 1", 25ml; Caja de conexión y caja de llave, 3 unidades; Cable de 2mm, 40 ml; Cable NYY de 2x6mm, 20 ml; una Llave termomagnetica rielera de 1x25amp; Llave de 1 punto, 3 unidades; artefactos Fluorescente de 1x20w, 3 unidades; Tabl. TS de 3 agujeros	Gl	1,0	800.000	800.000	800.000	800.000	1.615.000	1.615.000
1.12	**INSTALACION HIDRAULICA**								
1.12.1	Instalacion Hidraulica (PVC 3/4":27ml; PVC 1/2": 3ml; Codo de 3/4"a 1/2" :2 un; T de 1/2": 1un; T de 3/4" a 1/2": 4 un; Codo de 1/2": 5 un; Codo de 3/4": 7 un; Llave de paso de 3/4" FV: 3 un; Caño 3/4" perforado,engrampados en ambos extremos: 1,2 ml)	Gl	1,0	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000	1.148.500	1.148.500
1.13	**INSTALACION SANITARIA Y GRIFERIAS**								
1.13.1	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias (Inodoro Blanco P/ cisterna alta: 3 un; Bajada c/curva: 3 un; Enchufe de goma p/ inodoro: 3 un; Cisterna Alta: 3un; apa para inodoro: 3 un; Tarugo c/Tornillo: 20 un; Canilla p/Lavatorio: 2 un; Canilla de pie cromada de 1/2": 2 un; Sopapa p/ lavatorios: 2 un; Jabonera p/ lavatorios: 2 un; Portarollo con rodillo:3 un; Conexión flexible de 0,30:5 un; Perchero tipo doble: 2 un; Lavatorio c/ pedestal: 2 un.)	Gl	1,0	2.050.000	2.050.000	2.200.000	2.200.000	3.985.000	3.985.000
1.14	**CARPINTERIA DE MADERA**								
1.14.1	Marco y Puerta de madera 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	un	2,0	90.000	180.000	90.000	180.000	187.000	374.000
1.14.2	Marco y Puerta placa p/ baño 0,60x1,60 (boxes)	un	3,0	85.000	255.000	85.000	255.000	335.000	1.005.000
1.15	**CARPINTERIA METALICA**								
1.15.1	Ventana tipo balancin de 0,60x0,40	Un	2,0	80.000	160.000	80.000	160.000	315.000	630.000
1.15.2	Cartel de Obras 1,00x1,80	Un	1,0	800.000	800.000	900.000	900.000	600.000	600.000
1.16	**VIDRIOS**								
1.16.1	Vidrios (2mm incoloro)	m2	0,5	50.000	25.000	50.000	25.000	105.000	52.500
1.16.2	Espejo de 0,40 x 0,50	un	2,0	80.000	160.000	90.000	180.000	105.000	210.000
1.17	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**								
1.17.1	Limpieza final de obra	m2	7,6	58.000	440.800	60.000	456.000	15.000	114.000
COSTO TOTAL BAÑO				**Total**	**Gs 32.634.100**	**Total**	**Gs 34.281.000**	**Total**	**Gs 37.361.371**

2	72101703-007	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL	GI	1,0						
2.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
	2.1.1	Cartel de Obra (Ancho=1mt; Altura=1,80mt)	m2	1,00	800.000	800.000	900.000	900.000	600.000	600.000
	2.1.2	Portón metálico para vehículos de 3,5 m de ancho y peatonal de 1 m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de cuatro pilares de Hº Aº de 0,25x0,25 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº ,50x0,50x0,25	un	1,00	2.459.000	2.459.000	2.500.000	2.500.000	4.800.000	4.800.000
2.2		**CERCADO PERIMETRAL**								
	2.2.1	Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m y cimiento o base de 0,30 m con altura de 0,20 m.	ml	600,00	26.000	15.600.000	26.500	15.900.000	48.350	29.010.000
	2.2.2	Base de postes con hormigón ciclópeo profundidad de 0,60 m y 0,30 m de diámetro	un	231,00	15.000	3.465.000	17.000	3.927.000	27.150	6.271.650
	2.2.3	Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	un	231,00	45.000	10.395.000	46.000	10.626.000	48.350	11.168.850
	2.2.4	Alambre liso acerado Nº 9	ml	1.800,00	2.500	4.500.000	2.800	5.040.000	4.000	7.200.000
	2.2.5	3 Lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior	ml	1.800,00	2.400	4.320.000	2.800	5.040.000	4.000	7.200.000
	2.2.6	Tejido de lambre 2 " calibre 14	m2	900,00	35.000	31.500.000	36.500	32.850.000	26.350	23.715.000
COSTO TOTAL CERCADO					**Total**	**Gs 73.039.000**	**Total**	**Gs 76.783.000**	**Total**	**Gs 89.965.500**
COSTO TOTAL (BAÑO + CERCADO)					**Total**	**Gs 105.673.100**	**Total**	**Gs 111.064.000**	**Total**	**Gs 127.326.871**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC