Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"

INTENDENCIA

Muy cerca de su gente

Calle Joaquín Ibarra y José Kube — Email: muni.gd@hotmail.com — Telefax. 0740 -270233

General Delgado — *Itapúa*

CUADRO COMPARATIVO DEL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 5/2016

"CONSTRUCCION EMPEDRADO EN LA CALLE PAZ DEL CHACO DESDE RUTA Nº 1 HASTA JUANA VDA. DE LEIVA CON ID 317.523"

OFERTA Nº 1: EMPRESA EG, CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS

	MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO - ITAPÚA
	PROYECTO: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con cordón Cuneta de Hº
	ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez
	PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colman — **REG.:** 2.115
	SUP. A CONSTRUIR: 1`896,90 M2 — **FECHA:** Septiembre del 2016
	UBICACIÓN.
	Calle Paz del Chaco desde Ruta Nº 1 hasta Juana Vda. de Leiva

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General

Nº	Código	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.896,90	400	758.760
2	72131701-002	Desmonte de hormigón existente direccion al canal de agua	GL	1,00	202.100	202.100
3	72131701-002	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.896,90	400	758.760
4	72131701-002	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	3,00	387.000	1.161.000
5	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.896,90	1.890	3.585.141
6	72131701-002	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.896,90	1.500	2.845.350
7	72131701-002	Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.466,60	4.200	6.159.720
8	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	441,60	53.320	23.546.112
9	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.466,60	24.510	35.946.366

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO

Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"
INTENDENCIA
Muy cerca de su gente
Calle Joaquín Ibarra y José Kube Email: muni.gd@hotmail.com Telefax. 0740 -270233
General Delgado *Itapúa*

10	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metalicos. - terminacion "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	16,00	49.450	791.200
11	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.466,60	1.050	1.539.930
12	72131701-002	Compactacion, inicial, diaria y final.	M2	1.896,90	2.250	4.268.025
13	72131701-002	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada compactada.	ML	31,00	98.750	3.061.250
14	72131701-002	Ampliación de entubamiento con cabecera de hormigon	GL	1,00	1.650.000	1.650.000
15	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.896,90	400	758.760
		TOTAL IVA INCLUIDO.-				**87.032.474**

SON GUARANIES: Noventa y nueve millones ciento ochenta y cinco mil seiscientos setenta y cinco.-

OFERTA Nº 2: CONSTRUCCIONES MARIA BELEN

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO - ITAPÚA

PROYECTO: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con cordón Cuneta de Hº
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez
PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colman **REG.:** 2.115
SUP. A CONSTRUIR: 1`896,90 M2 **FECHA:** Septiembre del 2016

UBICACIÓN.

Calle Paz del Chaco desde Ruta Nº 1 hasta Juana Vda. de Leiva

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General

Nº	Código	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.896,90	430	815.667
2	72131701-002	Desmonte de hormigón existente direccion al canal de agua	GL	1,00	223.250	223.250
3	72131701-002	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.896,90	430	815.667

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO

Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"

INTENDENCIA

Muy cerca de su gente

Calle Joaquín Ibarra y José Kube Email: muni.gd@hotmail.com Telefax. 0740 -270233

General Delgado *Itapúa*

4	**72131701-002**	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	3,00	427.500	1.282.500
5	**72131701-002**	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.896,90	2.100	3.983.490
6	**72131701-002**	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.896,90	1.450	2.750.505
7	**72131701-002**	Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.466,60	4.560	6.687.696
8	**72131701-002**	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	441,60	58.900	26.010.240
9	**72131701-002**	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.466,60	27.000	39.598.200
10	**72131701-002**	CORDON ESCONDIDO de Hº. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	16,00	54.600	873.600
11	**72131701-002**	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.466,60	1.140	1.671.924
12	**72131701-002**	Compactacion, inicial, diaria y final.	M2	1.896,90	2.150	4.078.335
13	**72131701-002**	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada compactada.	ML	31,00	95.000	2.945.000
14	**72131701-002**	Ampliación de entubamiento con cabecera de hormigon	GL	1,00	1.600.000	1.600.000
15	**72131701-002**	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.896,90	450	853.605
		TOTAL IVA INCLUIDO.-				**94.189.679**

SON GUARANIES: Noventa y cuatro millones ciento ochenta y nueve mil, seicientos setenta y nueve.-

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Itapúa - Paraguay

Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"
INTENDENCIA
Muy cerca de su gente
Calle Joaquín Ibarra y José Kube — Email: muni.gd@hotmail.com — Telefax. 0740 -270233
General Delgado — *Itapúa*

OFERTA Nº 3: CONSTRUCTORA LOS ABUELOS

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO - ITAPÚA

PROYECTO: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con cordón Cuneta de Hº
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez
PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colman **REG.:** 2.115
SUP. A CONSTRUIR: 1`896,90 M2 **FECHA:** Septiembre del 2016

UBICACIÓN.

Calle Paz del Chaco desde Ruta Nº 1 hasta Juana Vda. de Leiva

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.896,90	350	663.915
2	72131701-002	Desmonte de hormigón existente direccion al canal de agua	GL	1,00	300.000	300.000
3	72131701-002	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.896,90	1.200	2.243.880
4	72131701-002	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	3,00	60.000	180.000
5	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.896,90	1.800	3.414.420
6	72131701-002	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.896,90	10.000	18.969.000
7	72131701-002	Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.466,60	2.500	3.666.500
8	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	441,60	22.000	9.715.200
9	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.466,60	28.000	41.064.800
10	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	16,00	18.000	288.000
11	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.466,60	6.000	8.799.600

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO

Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"

INTENDENCIA

Muy cerca de su gente

Calle Joaquín Ibarra y José Kube Email: muni.gd@hotmail.com Telefax. 0740 -270233

General Delgado *Itapúa*

12	**72131701-002**	Compactacion, inicial, diaria y final.	M2	1.896,90	3.000	5.690.700
13	**72131701-002**	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada compactada.	ML	31,00	15.000	465.000
14	**72131701-002**	Ampliación de entubamiento con cabecera de hormigon	GL	1,00	12.000	12.000
15	**72131701-002**	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.896,90	1.850	3.509.265
	TOTAL IVA INCLUIDO.-					**98.982.280**

SON GUARANIES: Noventa y ocho millones novecientos ochenta y dos mil, doscientos ochenta.-

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Paraguay -

JULIETA MERELES VILLAR

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS