MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R.U.C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado: CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN EL BARRIO LA AMISTAD - "CAPILLA NIÑO JESÚS"
Modalidad: Contratacion Directa
C.D. Nº: 31/2015
I.D. Nº: 300.518

					PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE			
					Chaco Sur		TINO Servicios y Construcciones	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72102802-014	Construccion de Capilla	GL	1,00				
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Cartel de obras 1,5 x 2,00 mts	un	1,00			1.000.000	1.000.000
1.1.2		Replanteo y marcacion	m2	63,00	4.000	252.000	15.000	945.000
1.2		Hormigon						
1.2.1		Zapata de 0,80 X 0,80 X 0,30 Con parrilla de varilla del 10 mm	Un	10,00	550.000	5.500.000	290.000	2.900.000
1.2.2		Pilar de Hormigon 0,15 x 0,25 con varilla del 10 mm y estribo del 6 mm	Ml	40,00	146.500	5.860.000	200.000	8.000.000
1.2.3		Encadenado inferior de hormigon de 0,15 x 0,25 con varilla del 8 mm con estribo del 6mm	Ml	39,00	146.500	5.713.500	150.000	5.850.000
1.2.4		Encadenado Superior de hormigon de 0,15 x 0,25 con varilla del 10 y 8 mm con estribo del 6mm	gl	40,00	146.500	5.860.000	150.000	6.000.000
1.3		Albañileria						
1.3.1		Mamposteria de ladrillo huecon	m2	135,00	50.000	6.750.000	115.000	15.525.000
1.3.2		Contrapiso de cascote ceramico	m2	63,00	23.500	1.480.500	30.000	1.890.000
1.3.3		Carpeta de cemento para asiento de piso	m2	63,00	23.500	1.480.500	28.000	1.764.000
1.3.4		Piso Ceramico Pei 4 (icluyendo zocalos)	m2	69,00	85.000	5.865.000	75.000	5.175.000
1.3.5		Revoque interior con hidrofugo a dos manos filtrado	m2	135,00	35.000	4.725.000	35.000	4.725.000
1.3.6		Revoque exterior con hidrofugo a dos manos filtrado	m2	135,00	36.500	4.927.500	35.000	4.725.000
1.4		CUBIERTA						
1.4.1		Techo de chapa cinz 28 sobre estructura de hierro de perfil u4 y correa de C cada 1,20 cm	m2	67,00	175.000	11.725.000	60.000	4.020.000
1.4.2		Cielorraso de Pvc con bordes	m2	63,00	80.000	5.040.000	20.000	1.260.000
1.5		Parte Electrica						
1.5.1		Colocacion de caja de 4 llave	gl	1,00	350.000	350.000	500.000	500.000
1.5.2		Colocacion de equipo completo Florescente 2x40 watt con su cableado	un	8,00	60.000	480.000	250.000	2.000.000
1.5.3		Provision de punto y toma dentro de la capilla (incluye cableado)	gl	1,00	765.000	765.000	500.000	500.000

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACION U.O.C.

1.5.4	Colocacion de ventilador de techo	un	5,00	200.000	1.000.000	300.000	1.500.000
1.6	**Pintura**						
1.6.1	Pintura de puerta de madera al barniz	m2	20,00	24.000	480.000	25.000	500.000
1.6.2	Pintura interior a dos manos sobre sellador y enduido	m2	135,00	28.500	3.847.500	25.000	3.375.000
1.6.3	Pintura exterior a dos manos sobre sellador	m2	135,00	25.000	3.375.000	25.000	3.375.000
1.6.4	Limpieza final de obra	m2	1,00	352.000	352.000	500.000	500.000
1.7	**CARPINTERIA METALICA**						
1.7.1	Cartel de Obras 1,00x1,80	Un	1,00	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL				**TOTAL**	**77.028.500**	**TOTAL**	**77.029.000**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

.....

Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC