MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
UOC: LIC. GISELLI SOARES NASCIBEN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS POR CONTRATISTAS:

MODALIDAD: CONTRATACION POR LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 ID 336987

OBRA A ADQUIRIR: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL - PLURIANUAL

ÍTEMS	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	INGECON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	
					UNIT	TOTAL
		TRABAJOS GENERALES				
1	72131601-013	Limpieza de terreno	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
2	72131601-002	Obrador	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
3	72131601-002	Replanteo y marcacion de obra. (incluye Relevamiento Planialtimetrico)	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
4	72131601-002	Desmonte y/o relleno y compactación de suelo con pata de cabra.	Metros cúbicos	212,5	42.353	9.000.000
5	72131601-002	Excavación para zapatas.	Metros cúbicos	85	58.824	5.000.000
6	72131601-004	Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	24,8	2.200.000	54.560.000
7	72131601-004	Encadenado de H°A° para fundacion en tinglado principal (Dimension 20x40cm)	Metro lineal	105,2	175.000	18.410.000
8	72131601-004	Enc. de H°A° en sector Cantina, deposito, Cocina y Parrillas (Dim: 20x30cm)	Metro lineal	57,1	145.000	8.279.500
9	72131601-004	Enc. de H°A° en sector baños y Palco (Dimension 15x30cm)	Metro lineal	66	115.000	7.590.000
10	72131601-004	Pilares de H°A° en Salon Principal (Sección 35x50cm)	Metro lineal	112,4	375.000	42.150.000
11	72131601-004	Pilares de H°A° en Sector Cantina, Dep., Cocina (Sección 20x30cm)	Metro lineal	55	145.000	7.975.000
12	72131601-004	Pilares de H°A° en Baños (Sección 15x30cm)	Metro lineal	26,7	110.000	2.937.000
13	72131601-004	Pilares Redondos en portico de Acceso. (Dimension 40cm de diametro)	Metro lineal	10,4	260.000	2.704.000
14	72131601-004	Encadenado de H°A° en Nivel +3,00m. (Dimension 15x30cm)	Metro lineal	228,3	115.000	26.254.500
15	72131601-004	Encadenado de H°A° en Nivel +5,00m. (Dimension 15x30cm)	Metro lineal	112,4	145.000	16.298.000
16	72131601-004	Encadenado de H°A° en Nivel +7,00m. (Dimension 15x30cm)	Metro lineal	76	175.000	13.300.000
17	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0,15m de ladrillo comun.	Metros cuadrados	34,245	175.000	5.992.875
18	72131601-005	Mamposteria ladrillo comun 0,30m (contencion palco)	Metros cuadrados	10	185.000	1.850.000
19	72131601-005	Aislacion horizontal con asfalto liquido	Metros cuadrados	112,74	35.000	3.945.900
20	72131601-005	Envarillado de mamposteria cada 80cm.	Metro lineal	1.250	16.000	20.000.000
21	72131601-005	Mamposteria 0,15m ladrillo Hueco.	Metros cuadrados	861,2	75.000	64.590.000
22	72131601-007	Fabricación, montaje y techado de cobertura metálica con chapa trapesoidal termoacustico con poliuretano de espesor 4cm, incluye cabriadas metalica, correas, cruz de San Andres. Ademas la estructura metalica debe estar pintada con anti-oxido y dos manos de esmalte sintetico según diseño.	Metros cuadrados	860	300.000	258.000.000
23	72131601-007	Fabricación y montaje de cobertura metálica en Acceso Principal. Incluye pintura anti-oxido y pintura sintetica	Metros cuadrados	49,6	245.000	12.152.000
24	72131601-007	Canaleta embutida Tinglado principal.	Metro lineal	90	95.000	8.550.000
25	72131601-007	Canaleta para cobertura en Acceso Principal	Metro lineal	12	95.000	1.140.000
26	72131601-010	Porton corredizo principal (Dimension 7,20x3,00m)	Metros cuadrados	21,6	370.000	7.992.000
27	72131601-010	Puerta metalica de dos hojas para salida de Emergencia (con barra anti-panico dimension 1,60m)	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
28	72131601-010	Puerta metalica de dos hojas para acceso cantina dimension 1,60m)	Unidad	1	1.850.000	1.850.000

Lic. Giselli Soares
Coordinadora UOC

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.

29	72131601-010	Puerta Placa de madera para Cantina / Deposito / Cocina . (Dimension 0,80x2,15m)	Unidad	4	750.000	3.000.000
30	72131601-010	Puerta doble tipo Placa de madera para Sector Parrilla. (Dimension. 1,60x2,15m)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
31	72131601-010	Puerta placa de madera para Acceso a baños. (Dimension 1,00x2,10m)	Unidad	2	750.000	1.500.000
32	72131601-010	Puerta placa en boxes de baño. (Dimension 0,60x1,80m)	Unidad	9	700.000	6.300.000
33	72131601-010	Ventanas tipo balancin de aluminio - Dim. 1,50x0,70m)	Unidad	11	500.000	5.500.000
34	72131601-010	Cortina de enrollar metalica en Cantina (Dimension 3,20x1,30m)	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
35	72131601-010	Cortina de enrollar metalica en Cocina (Dimension 4,00x1,30m)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
36	72131601-010	Vidrio de Seguridad de 10mm para boleteria (Dimension 0,60x1,65m)	Unidad	2	800.000	1.600.000
37	72131601-010	Reja de Cerramiento en sector Parrilla.	Metros cuadrados	36	325.000	11.700.000
38	72131601-008	Revoque de paredes interiores.	Metros cuadrados	1.177,8	38.000	44.756.400
39	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo.	Metros cuadrados	554	49.800	27.589.200
40	72131701-002	Piso de H°A° Helicoptereado en Accesos y palco. (Espesor 10cm)	Metros cuadrados	192,6	150.000	28.890.000
41	72131701-002	Contrapiso de H° de Cascotes y carpeta. (Espesor 10cm)	Metros cuadrados	142,4	85.000	12.104.000
42	72131701-002	Piso de H°A° Helicoptereado con terminacion en resina acrilica especial según proyecto	Metros cuadrados	551,7	180.000	99.306.000
43	72131701-002	Zocalo de madera	Metro lineal	83,4	45.000	3.753.000
44	72131701-002	Piso Ceramico en Cantina, Deposito, Cocina, baños y Parrillas. Tipo PEI 4	Metros cuadrados	142,4	95.000	13.528.000
45	72131701-002	Zócalo cerámico.	Metro lineal	90	90.000	8.100.000
46	72131701-002	Azulejo en paredes de Baño y cocina	Metros cuadrados	186	60.000	11.160.000
47	72131701-002	Cielorraso de PVC. (En baños.)	Metros cuadrados	56,4	80.000	4.512.000
48	72131701-002	Cielorraso de Chapa doblada pre-pintada en Acceso principal.	Metros cuadrados	49,6	150.000	7.440.000
49	82101502-001	Revestimiento con chapa de aluminio tipo ACM color Plata Silver. Fijados con estructura metalica de tubos, uniones con planchuelas de aluminio y sellado con silicona especial.	Metros cuadrados	26,55	500.000	13.275.000
50	82101502-001	Letra corporea de acrilico. (SALON MUNICIPAL)	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000
51	72131601-001	Tablero principal	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
52	72131601-001	Toma corrientes.	Unidad	25	140.000	3.500.000
53	72131601-001	Puntos para luminarias	Unidad	40	145.000	5.800.000
54	72131601-001	Florecente 2x40w con regilla cromada. Para embutir en cielorraso.	Unidad	15	250.000	3.750.000
55	72131601-001	Artefacto con campana de plastico y foco economico de 250W.	Unidad	18	300.000	5.400.000
56	72131601-001	Artefacto de empotrar en cielorraso de acceso principal	Unidad	3	300.000	900.000
57	72131601-001	Reflectores LED de 30w.	Unidad	5	600.000	3.000.000
58	72131601-001	Sensor Fotoelectrico de prendido y apagado. (Para sector exterior del Salon)	Unidad	2	600.000	1.200.000
59	72131601-011	Inst. Hidraulica con agua fria y desague cloacal en Baños, Sector Parrilla, Cocina y Cantina. (incluye provision de Agua con caño de 50mm Desde el tanque de 1.000 Ltrs. hasta baños con valvula de descarga e inst. hidraulica y desague de lavatorios.	Unidad Medida Global	1	22.000.000	22.000.000
60	72131601-011	Registros Cloacal de 50x50x50cm	Unidad	5	400.000	2.000.000
61	72131601-011	Camara Septica (Dimension 1,20x2,50m)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
62	72131601-011	Pozo Ciego (Dimension 2m de diametro y 3 metros de profundidad)	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
63	72131601-011	Inodoros (color Beige) con sistema de valvula de descarga.	Unidad	9	900.000	8.100.000
64	72131601-011	Lavatorio con Pedestal (color Beige) y canilla metalica cromada tipo fv o similar.	Unidad	10	500.000	5.000.000
65	72131601-011	Espejo individual biselado. (0,50x0,70m)	Unidad	10	200.000	2.000.000
66	72131601-011	Tanque de agua de 1.000 Ltrs sobre soporte metalico (incluye instalacion)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
67	72131601-011	Desague Pluvial (colgante, bajada y bajo tierra) con Caño de 150mm	Metro lineal	75	120.000	9.000.000
68	72131601-011	Registros pluvial de 50x50x50cm	Unidad	4	400.000	1.600.000
69	72131601-005	Parrillas de ladrillo comun revocado (Dimension 2,50x0,90m) Según Diseño	Unidad	4	4.500.000	18.000.000
70	72131601-005	Revestimiento en interior de Parrilla con ladrillo refractario	Metros cuadrados	24	210.000	5.040.000

Lic. Giselli Soares
Coordinadora UOC

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.

71	72131601-005	Provision e instalacion de Extractores de aire de 40cm de diametro.	Unidad	4	650.000	2.600.000
72	72102508-999	Mesada de material en "L" para cobranzas en boleteria según proyecto.	Unidad	1	900.000	900.000
73	72102508-999	PILETA DE LAVAR 1,20X0,60m (En acero inoxidable). Con patas de ladrillo comun visto.	Unidad	1	900.000	900.000
74	72102508-999	Mesada de material para Atencion al publico - en Cantina (Dimension 3,25x0,60m)	Unidad	1	900.000	900.000
75	72102508-999	Mesada de material en "L" para trabajo en cocina según proyecto (incluye dos bachas de acero inoxidable y respectivas canillas)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
76	72102508-999	Mesada de Material para trabajo "ISLA" (Dimensiones 1x1,70m)	Unidad	2	800.000	1.600.000
77	72102508-999	Mesada de material para Atencion al publico - en Cocina (Dimension 5,50x0,60m)	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
78	72102508-999	Mesada de Material para trabajo parrillero "ISLA" (Dimensiones 3,10x0,70m) incluye una bacha de acero inoxidable y canilla.	Unidad	2	1.400.000	2.800.000
79	72102508-999	Mesada de Material para trabajo con dos tanques de fibra de vidrio en el extremo (Dimensiones 8x0,60m) - incluye desagues con desengrasador de material.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
80	72131601-012	Pintura de paredes interiores al Latex Acrilico con enduido interior	Metros cuadrados	1.177,8	20.000	23.556.000
81	72131601-012	Pintura de paredes Exteriores al Latex Acrilico con masa acrilica	Metros cuadrados	554	35.000	19.390.000
82	72131601-012	Pintura de puertas de madera, Porton de Acceso y Puerta Salida de Emergencia.	Metros cuadrados	107,193	25.000	2.679.825
83	72131601-012	Pintura de reja en sector parrilla con anti-oxido y esmalte sintetico	Metros cuadrados	36	25.000	900.000
84	72131701-002	Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
85	72131701-002	Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	850	45.000	38.250.000
86	72131701-002	Pavimentación con piedra basaltica (colchón de tierra incluido)1	Metros cuadrados	3.400	45.000	153.000.000
87	72131701-002	Compactación vibratoria	Metros cuadrados	3.400	5.000	17.000.000
88	72131701-002	Cordón 10x30cm.	Metro lineal	530	35.000	18.550.000
89	72131701-002	Postes tipo alumbrado publico con artefacto según proyecto.	Unidad	16	2.300.000	36.800.000
90	72131701-002	Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
91	70111713-002	Palmera imperial según proyecto.	Unidad	20	500.000	10.000.000
92	70111713-002	Arboles	Unidad	40	35.000	1.400.000
93	70111713-002	Provision y colocacion de Pasto tipo esmeralda	Unidad	800	16.000	12.800.000
					Precio Total	**1.402.000.200**

Lic. Gladis Soares
Coordinadora UOC

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.