4946

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Expediente N°: 4946 Fecha: 09/07/2024 Hora: 13:50

Recurrente: METALURGICA NUÑEZ

RUC: 2172215-3 C.I. Nº: ----------

Domicilio: ENCARNACIÓN

Barrio: ---------- Distrito: ENCARNACIÓN

Teléfono: 0985 702 576

Correo El electrónico: ----------

Presentado por: ARIEL GARCIAS

Objeto/Asunto: ADENDA

Observación: ----------

Recibido por: ANALIA ROJAS ORTIGOZA

Folio: 09

Año: 2024

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA ITAPÚA

Encarnación, 09 de Julio de 2024

Señor.
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

Ref.: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN MULTIUSO EN LA ESC. BÁS. N° 3.272 FERNANDO DE LA MORA - DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ – PLURIANUAL CON ID: 435633

De mi mayor consideración.
Por medio de la presente me dirijo a usted, y a quien corresponda a fin de presentar mi solicitud de adenda de compensación de la obra de referencia. La solicitud corresponde ya que los trabajos ejecutados en la obra no se encuentran en la planilla de contrato. Todos estos trabajos ejecutados y a ejecutar son muy necesarios por que forman parte del proceso constructivo de la obra.
Por tales motivos, se presenta la planilla de adenda de compensación, planilla de precios referenciales, presupuestos varios.
Se adjunta la planilla de adenda de monto.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
CONTRATISTA
RUC: **2172215-3**
CEL.: **0985702576**

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 4946
Fecha: 09 JUL 2024 Hora: 1350
Firma: Fojas: 9

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Dario Nuñez
R.U.C.: 2172215-3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 / Encarnación - PRE ITAPÚA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Mesa de Entrada

Ariel Garcias

01/09

Recibido en Secretaría General de la Gobernación de Itapúa

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Remitido por: _____

- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] Dirección de Asesoría Jurídica
- [ ] Auditoría Interna
- [ ] Unidad de Fortalecimiento de Gobiernos Locales
- [ ] Unidad de [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Adolescentes
- [ ] Secretaría de Asuntos Indígenas y Campesinos
- [ ] Secretaría de Planificación
- [ ] Secretaría de Acción Social
- [ ] Secretaría de Comunicación
- [ ] Secretaría de Relaciones Exteriores e Integración
- [ ] Secretaría de Turismo
- [ ] Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos
- [ ] Secretaría de la Juventud
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible] Cooperativismo
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible] Pública y Financiera
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible] de Cuentas
- [ ] [illegible] de Tesorería
- [ ] Órganos Centrales
- [ ] Anexos

Obs./Otros _____

PLANILLA DE COMPENSACIÓN DE RUBROS	
Construcción de Tinglado para Salón Multiuso en la Esc. Bás. N° 3.272 Fernando de la Mora - Distrito de San Rafael del Paraná - Plurianual con ID: 435.633	
CONTRATISTA: RUBÉN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL	CONTRATO N°: 49/23
MONTO DE LA OFERTA: 438.306.374 Gs	PLAZO: 210 días
INICIO DE OBRA: 14/12/2023	TERM. PREVISTA: 11/07/2024

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS													
Construcción de Tinglado para Salón Multiuso en la Esc. Bás. N° 3.272 Fernando de la Mora - Distrito de San Rafael del Paraná - Plurianual con ID: 435.633					Rubén Nuñez		CANTIDAD				CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar
1	72131601-002	Preparacion de obra - Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	400	2.832	1.132.800	400	400	0,00	0,00	0	0	1.132.800
2	72131601-9974	Replanteo y marcación - Trazado, Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	400	2.545	1.018.000	400	400	0	0	0	0	1.018.000
3	72131601-002	Preparacion de obra - Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m.	Unidad	1	2.147.709	2.147.709	1	1	0	0	0	0	2.147.709
4	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de obra	Unidad	1	981.688	981.688	1	1	0	0	0	0	981.688
5	72131601-002	Preparacion de obra -Vallado de obra, h= 1,50 m	Metro lineal	100	49.775	4.977.500	100	100	0	0	0	0	4.977.500
6	72131601-002	Preparacion de obra - Desmonte de arboles	Unidad	5	119.709	598.545	5	5	0	0	0	0	598.545
7	72103003-001	Servicio de Demolicion - Demolición de canteros.	Unidad Medida Global	1	1.288.625	1.288.625	1	1	0	0	0	0	1.288.625
8	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	Metros cúbicos	53,95	67.477	3.640.384	53,95	53,95	0	0	0	0	3.640.384
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	150	50.999	7.649.850	150	150	0	0	0	0	7.649.850
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	16	2.209.615	35.353.840	16	16	0	0	0	0	35.353.840
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm	Metros cúbicos	7,78	2.327.915	18.111.179	7,78	7,78	0	0	0	0	18.111.179
12	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	6,4	2.095.540	13.411.456	6,4	6,4	0	0	0	0	13.411.456
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga Intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10 mm	Metros cúbicos	8,05	2.327.915	18.739.716	8,05	8,05	0	0	0	0	18.739.716
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga Superior de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm	Metros cúbicos	8,05	2.095.540	16.869.097	8,05	8,05	0	0	0	0	16.869.097
15	72101903-001	Carpinteria metalica - Columna de perfil U de 100x50x2.5mm zigzag de perfil L 50x50x1 1/8" cada 30 cms., Incluye pintura. ESCENARIO	Metro lineal	7,4	360.815	2.670.031	7,4	7,4	0	0	0	0	2.670.031
16	72101903-001	Carpinteria metalica - Viga de perfil U de 100x50x2.5mm zigzag de perfil L 50x50x1 1/8" cada 30 cms., Incluye pintura. ESCENARIO	Metro lineal	7,4	360.815	2.670.031	7,4	7,4	0	0	0	0	2.670.031
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada - Pend.15% (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	Metros cuadrados	400	251.032	100.412.800	400	400	0	0	0	0	100.412.800

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Dario Nuñez
R.U.C.: 2172215-3
mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel: 762576 - Pirapó - Itapúa - Py

18	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica - (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura. ESCENARIO	Metros cuadrados	27,35	163.997	4.485.318	27,35	27,35	0	0	0	0	4.485.318
19	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada -Provisión y colocación de Canaleta y Caños de bajada de chapa N.º 26. Desarrollo de 40 cm. Incluye pintura antioxido y base sintética.	Metro lineal	111,7	128.863	14.393.997	111,7	111,7	0	0	0	0	14.393.997
20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso de H°A° alisada fck=200 kg/cm2, malla Ø6 c/40 cm - Espesor 12 cm - Terminación con pavidur y helicóptero.	Metros cuadrados	375	150.340	56.377.500	375	375	0	0	0	0	56.377.500
21	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Guarda Obra; cordón de ladrillo común, contrapiso de cascotes de 10 cm, alisado de cemento y pintura polideportivo. Incluye pintura para piso polideportivo.	Metros cuadrados	41	98.795	4.050.595	41	41	0	0	0	0	4.050.595
22	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada.	Unidad	5	328.124	1.640.620	5	5	0	0	0	0	1.640.620
23	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 12 módulos.	Unidad	1	1.546.350	1.546.350	1	1	0	0	0	0	1.546.350
24	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas- Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2.	Metro lineal	152,6	39.000	5.951.400	152,6	152,6	0	0	0	0	5.951.400
25	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2.	Unidad	1	386.091	386.091	1	1	0	0	0	0	386.091
26	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico.	Unidad	3	247.790	743.370	3	3	0	0	0	0	743.370
27	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico.	Unidad	1	834.081	834.081	1	1	0	0	0	0	834.081
28	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W.	Unidad	8	1.337.779	10.702.232	8	8	0	0	0	0	10.702.232
29	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de Alumbrado de 200W con brazo corto.	Unidad	2	1.073.854	2.147.708	2	2	0	0	0	0	2.147.708
30	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de fotocélula.	Unidad	1	300.679	300.679	1	1	0	0	0	0	300.679
31	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura látex de columnas y vigas al látex acrílico.	Metros cuadrados	384,65	21.286	8.187.660	384,65	384,65	0	0	0	0	8.187.660
32	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas -Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	111,7	24.570	2.744.469	111,7	111,7	0	0	0	0	2.744.469
33	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de piso con pintura epoxi. Incluye rayas según planos.	Metros cuadrados	375	63.375	23.765.625	375	375	0	0	0	0	23.765.625
34	72131601-005	Mamposteria -Cordón de ladrillo común 0,30 cm.-	Metros cuadrados	8	169.335	1.354.680	8	8	0	0	0	0	1.354.680
35	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de 10 cm de cascotes.-	Metros cuadrados	24	29.998	719.952	24	24	0	0	0	0	719.952
36	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Alisada de cemento 3 cm rodillado p/ antideslizante. Incluye junta de dilatación. Incluye base de mastil	Metros cuadrados	24	27.463	659.112	24	24	0	0	0	0	659.112
37	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para pisos.	Metros cuadrados	24	15.464	371.136	24	24	0	0	0	0	371.136
38	72131601-005	Mamposteria - Cordón de ladrillo común 0,15 cm.	Metro lineal	7,5	32.415	243.113	7,5	7,5	0	0	0	0	243.113
39	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de 10 cm de cascotes.-	Metros cuadrados	6,5	28.519	185.374	6,5	6,5	0	0	0	0	185.374
40	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Alisada de cemento 2 cm rodillado p/ antideslizante. Incluye junta de dilatación. Incluye base de mastil	Metros cuadrados	6,5	30.068	195.442	6,5	6,5	0	0	0	0	195.442

Metalúrgica "NOA"
de: Rubén Dario Nuñez
R.U.C.: 2172215-3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.co
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa

41	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para pisos color cerámico de pista de formación.	Metros cuadrados	6,5	15.464	100.516	6,5	6,5	0	0	0	0	100.516
42	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de mastil de caño de 2`` con pintura sintética.	Metro lineal	5	8.545	42.725	5	5	0	0	0	0	42.725
43	72101903-001	Carpinteria metalica - Arcos metálicos para futbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad	2	2.644.498	5.288.996	2	2	0	0	0	0	5.288.996
44	72101903-001	Carpinteria metalica - Caños metálicos para voley (según diseño- incluye red de voley) - 2 unidades	Unidad	2	3.900.377	7.800.754	2	2	0	0	0	0	7.800.754
45	72101903-001	Carpinteria metalica - Valla protectora de caños de 2" y red de nylon (detalles en planos) Incluye portón de acceso.	Metros cuadrados	882	30.068	26.519.976	0	0	-882	0	-26.519.976	0	0
46	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Muro de contención de PBC. Detalles en planos. Incluye excavación.	Metros cúbicos	37,55	644.313	24.193.953	37,55	37,55	0	0	0	0	24.193.953
47	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra	Metros cuadrados	400	1.750	700.000	400	400	0	0	0	0	700.000
					Precio Total	438.306.674							

		Trabajos Adicionales a Compensar											
1		Rampa de acceso principal de Piso de H°A° alisada fck=200 kg/cm2, malla Ø6 c/40 cm - Espesor 12 cm - Terminación con pavidur y helicóptero.	m2	22	150.340	3.307.480	0	22	0	22	0	3.307.480	3.307.480
2		Mampostería de contención de 0,30 mtrs de ladrillo común, para rampa de acceso principal.	m2	2,3	169.335	389.471	0	2,3	0	2,3	0	389.471	389.471
3		Relleno y compactación, para rampa de acceso principal	m3	2,5	50.999	127.498	0	2,5	0	2,5	0	127.498	127.498
4		Ampliación de Guarda Obra (zona de muro de contención), inlcuye cordón de ladrillo común, contrapiso de cascotes de 10 cm, alisado de cemento y pintura polideportivo.	m2	12,5	98.795	1.234.938	0	12,5	0	12,5	0	1.234.938	1.234.938
5		Mampostería de contención de 0,30 mtrs de ladrillo común, para guarda obra zona frontal.	m2	10	169.335	1.693.350	0	10	0	10	0	1.693.350	1.693.350
6		Revoque de viga de fundación	m2	13	38.471	500.123	0	13	0	13	0	500.123	500.123
7		Construcción de drenaje pluvial de 0,20x0,35 mtrs, con rejilla de hierro (incluye mampostería de ladrillo común 0,20 mtrs, contrapiso de cascotes de 10 cm, carpeta, revoque exterior, pintura antioxida de rejilla de hierro)	ml	25	221.000	5.525.000	0	25	0	25	0	5.525.000	5.525.000
8		Construcción de rampa de acceso para discapacitados, escalera de acceso al salón multiuso desde el bloque de aulas. (Incluye desmonte de tierra, muro de contención de mampostería 0,30 de ladrillo común, contrapiso de cascotes de 10 cm, carpeta hidrofuga, revoque exterior, pintura para pisos)	m2	33,5	215.919	7.233.284	0	33,5	0	33,5	0	7.233.284	7.233.284
9		Pintura de muro de contención con antimoho incoloro, previa limpieza con ácido muriático.	m2	36,4	32.500	1.183.001	0	36,4	0	36,4		1.183.001	1.183.001
10		Ampliación de Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada.	und	4	328.124	1.312.496	0	4	0	4	0	1.312.496	1.312.496
11		Ampliación de Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W.	und	3	1.337.779	4.013.337	0	3	0	3	0	4.013.337	4.013.337

TOTAL PLANILLA COMPENSATORIA - MONTOS ADICIONALES Y NO EJECUTADOS	**-26.519.976**	**26.519.976**	
VARIACION DEL MONTO DE CONTRATO (A ADENDAR)	**0**		
MONTO TOTAL A EJECUTAR			**438.306.674**

Metalúrgica
de: Rubén Dario Nuñez
R.U.C.: 2172215-3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Piraporó - Itapúa Py