Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmonday@hotmail.com

Santa Rosa del Monday, 18 de Marzo de 2022

NOTA Nº 66/2022 (I.M.)

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz.
Director Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay.

MARIA VICTORIA SALINAS SOSA, Intendente Municipal de Santa Rosa del Monday, Departamento del Alto Paraná, se dirige a Usted a fin de formular contestación a la ***Nota DNCP 1844/2022,*** referente a la Adenda de Ampliación del Contrato N.º 66/2021 CONTRATACION DIRECTA Nº 21/2021 **"REPARACIÓN DE TECHO DE AULAS FONACIDE - PLURIANUAL ID Nº 404344".**

1. **Observación N° 2**: "*Consultamos a la convocante, las razones por la que la autorización del MEC es emitida de forma posterior a la formalización del convenio modificatorio*".
   Contestación; se procede a realizar la modificación en los términos requeridos en la nota de observación.

2. ***Observación N°3: "*** *Se solicita que el dictamen/informe técnico sea ajustado al Art. 62 de la Ley N°2051/03 "…En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución…", ya que solo se limitan a mencionar que la modificación es realizada considerando la necesidad existente.****"***
   Contestación;
   En el informe y solicitud del fiscalizador de obras expresa: "*En la reparación del techo; estaba previsto la reutilización de los tirantes de madera, el cual al momento del retiro del techado existente (tejas y tejuelones) nos percatamos que los tirantes están comprometidos y pandeados, pudiendo ocasionar desprendimientos a futuro, también se observó termitas. Por lo tanto, sugieren no reutilizar los tirantes de madera existente y reemplazarlos por cabreada metálica…*". Lo dicho en este punto se amplía en el dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones como así también en el Anexo 1, que obra en el presente expediente.

3. ***Observación N° 4***: "*Así también, solicitamos remitir la aprobación de auditoría con respecto a la modificación a ser introducida, de conformidad a lo establecido en el Art.62 de la Ley N°2051/03, o en su defecto realizar las aclaraciones correspondientes.*"
   Contestación; ponemos a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que somos municipio de "menores recursos", y debido a que formamos parte de dicha categoría en nuestros ingresos; no contamos con un departamento especializado de auditoría. En la municipalidad no contamos con la infraestructura y el

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmonday@hotmail.com

personal capacitado para realizar dichas funciones. Actualmente si contamos con el asesoramiento técnico del Departamento Jurídico con amplios conocimientos de aspectos legales y presupuestarios, quienes procederán a emitir dictamen sobre aspectos jurídicos – legales como así también un resumen referente a la disponibilidad y el impacto presupuestario de la realización de la adenda contractual. Lo dicho en este punto se amplía en el dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones como así también en el Anexo 1, que obra en el presente expediente. Lo anteriormente expuesto conforme a lo establecido en el Dct. 2292/2019 que copiada dice "*…El informe previo de la Auditoría General al que hace referencia la Ley para la celebración de convenios modificatorios de obras públicas, podrá suplirse con un dictamen legal de la asesoría jurídica institucional de la Contratante, únicamente en los casos que no contaren con órganos de auditoría interna…*"

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY SECRETARIA

Lic. Liz Natalia Jiménez Silva
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY INTENDENCIA

María Victoria Salinas Sosa
Intendente Municipal

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Fiscalización de Obras
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604

MEMORÁNDUM

A: INTENDENTE MUNICIPAL
Prof. María Victoria Salinas

DE: Fiscal de Obras
Arq. Diego Franco V.
EMPRENDIMIENTOS S. & S.

Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE - **CONTRATO Nº 66/2021 – PARA LA REPARACIÓN DE TECHO DE AULAS FONACIDE – PLURIANUAL 2021-2022**, adjudicado por, **ID Nº 404344.**

Por la presente me dirijo a usted en el marco del **CONTRATO Nº 66/2021 – PARA LA REPARACIÓN DE TECHO DE AULAS FONACIDE – PLURIANUAL 2021-2022**,, adjudicado por, **ID Nº 404344**, a la Empresa **E.M. CONSTRUCTORA – RUC: 2820941-9 – EBVERTS SILVERO GODOY,** a los efectos de presentar un informe de la solicitud de adenda, debido a la necesidad de ampliar algunos ítems y cantidades del contrato inicial, los cuales no fueron previstos en el proyecto inicial por lo tanto no se encuentra computados, durante el avance de la obra nos vemos con la necesidad de ampliar algunos rubros para una mayor seguridad, funcionabilidad y terminación de la obra. Tales como: En la reparación del techo estaba previsto la reutilización de los tirantes de madera, al quitar las tejas y tejuelones nos percatamos que los tirantes están comprometidos y pandeados por lo tanto sugiero no reutilizar los tirantes reemplazando por cabreada metálica para dejar el techo nivelado y uniforme en todo aspecto de la edificación.

Se Anexa una planilla descriptiva de todos los rubros a ser Adicionado.

Que son los siguientes:

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N.º	Descripción	Cantidad	Unidad	P.Unitario	Total
1	Excavacion	0,90	m3	95.000	85.500
2	Retiro de cabreada de madera	132,00	m2	13.000	1.716.000
3	Zapata de H°A° 80x80x20 cm	0,13	m3	2.100.000	273.000
5	Columna de H°A° 20x60 cm	0,55	m3	2.100.000	1.155.000
6	Ecadenado de H°A° 12x30 cm	1,00	m2	2.100.000	2.100.000
7	Mamposteria de ladrillo hueco	25,00	m2	64.025	1.600.625
8	Revoque	55,00	m2	34.710	1.909.050
9	Exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	55,00	m2	26.575	1.461.625
10	Viga metálica con doble perfil C	68,50	ml	145.000	9.932.500
	Total Gs				**20.233.300**

Arq. Diego Franco
Proyectista y Fiscalización de Obras
C.P. Nº 2804

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Fiscalización de Obras
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604

Ante todo, lo expuesto solicito a la señora Intendente la autorización correspondiente para proceder. Salvo mejor consideración.

Atentamente, es mi informe.

Arq. Diego Franco
Proyecto y Fiscalización de Obras
M.P. Nº 2804

Fiscal de Obras
Arq. Diego Franco V.
EMPRENDIMIENTOS S. &

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Obra: Reparación de Techo en el Colegio Nacional Gral. José Eduvigis Díaz - ADENDA DEL CONTRATO 66/2021

Ubicación: Colegio Gral. José Eduvigis Díaz Curupayty

Distrito: Santa Rosa del Monday

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N.º	Descripción	Cantidad	Unidad	P.Unitario	Total
1	Excavacion	0,90	m3	95.000	85.500
2	Retiro de cabreada de madera	132,00	m2	13.000	1.716.000
3	Zapata de H°A° 80x80x20 cm	0,13	m3	2.100.000	273.000
5	Columna de H°A° 20x60 cm	0,55	m3	2.100.000	1.155.000
6	Ecadenado de H°A° 12x30 cm	1,00	m2	2.100.000	2.100.000
7	Mamposteria de ladrillo hueco	25,00	m2	64.025	1.600.625
8	Revoque	55,00	m2	34.710	1.909.050
9	Exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	55,00	m2	26.575	1.461.625
10	Viga metálica con doble perfil C	68,50	ml	145.000	9.932.500
	Total Gs				**20.233.300**

Arq. Diego Franco
Proyecto y Fiscalización de Obras
R.U.P. Nº 2804

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6