GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

RECTIFICACION DEL ARTICULO Nº 1º) DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 14, ACTA Nº 08, SUSCRITA ENTRE LA EMPRESA TESAKA INGENIERIA S.A. Y EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

N° 007 /2023

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de Junio del año dos mil veintitrés, entre el CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN, en adelante denominado EL COMPRADOR, con domicilio en Carios 362 y William Richardson, representado en este acto por el Lic. Mario M. Román, con C.I. Nº 1.246.336 en su carácter de Gerente General, designado por Resolución de Consejo Directivo Nº 08, Acta Nº 01 de fecha 01 de febrero de 2023 y por la otra la empresa unipersonal TESAKA INGENIERIA S.A., con RUC Nº 80097629-0, representado para este acto por los Señores Christian Mendoza, con C.I. N° 2.038.736 y Martin Bentos, con C.I. Nº 2.233.057, en adelante denominada EL PROVEEDOR, convienen en celebrar la presente Adenda Modificatoria

Artículo 1. OBJETO

La presente adenda de rectificación tiene como finalidad la modificación respecto al texto de los números de los Lotes adjudicados que fueron consignados erróneamente y que fuera rectificado por Resolución del Consejo Directivo Nº 25, Acta Nº 10, del Centros de Atención de Cambyreta, en su cláusula 8, quedando la citada cláusula con las siguientes modificaciones:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El monto de la presente ampliación es de Guaraníes Setenta y cuatro millones setecientos veintisiete mil novecientos cincuenta y nueve (Gs. 74.727.959) IVA INCLUIDO, según el siguiente cuadro de precios:

LOTES	MONTO CONTRATO	MONTO AMPLIACION
LOTE 3 Centro de Atención Cambyreta	722.875.803	74.727.959
MONTO TOTAL luego de la ampliación (IVA INCLUIDO)		**797.603.762**

El monto total del contrato del Lote 3 con ampliación asciende a la suma de Guaraníes Setecientos noventa y siete millones seiscientos tres mil setecientos sesenta y dos (Gs. 797.603.762) IVA incluido.
El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Banco Itau cuenta corriente Nº 400401177*
OBS: Los cálculos métricos y los montos unitarios, de esta ampliación se encuentran insertos en la planilla adjunta a esta adenda y forma parte de esta.

C.P. Mario M. Román Jara
Gerente General

TESAKA INGENIERÍA S.A.

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Lote	Inicio de Obra	Plazo de entrega de obra	Prorroga por lluvia	Ampliación de plazos	Fecha final de entrega de obra con prorroga de lluvia y ampliación
LOTE 3 CENTRO DE ATENCION DE CAMBYRETA	05/12/2022	120 días hábiles	22 días hábiles	12 días hábiles	05/07/2023

.

Articulo 2. POLIZA

Todas la Pólizas referente a esta adjudicación deberán ser ampliadas en la proporción que corresponde, en un plazo máximo de 10 días calendario de la firma de la adenda

Artículo 3 PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACION

Esta rectificación fue autorizada por Resolución del Consejo Directivo N° 22, Acta Nº 10 de fecha 09 de junio de 2023.

Artículo 4. DISPOSICIONES FINALES

Las demás cláusulas del contrato N° 044/2022, permanecerán invariables en todos sus términos.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

CHRISTIAN MENDOZA
TESAKA INGENIERIA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MARTIN BENTOS
TESAKA INGENIERIA

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION GERENCIA GENERAL Asunción

MARIO M. ROMAN
GERENTE GENERAL CAH

CAMBYRETA – ADENDA

OBRA: CONTRATO Nº 044/2022: "CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION" LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - ID 406.927 - LOTE CAMBYRETA

EMPRESA CONTRATISTA: TESAKA INGENIERIA SA - RUC: 80097629-0

CONTRATANTE: CREDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN

MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL LOTE CAMBYRETA: Gs. 722.875.803.-

Ítem		Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad a ADENDAR en gs	Monto a ADENDAR en gs
3.1.1		Zapatas 1,00x1,00x ,30 m. Incluye excabacion a 1,0 m. Proporcion del Hormigon 1:2:4. Hierros de 12 mm cada 20 cm.	m3	1.950.702	**1,89**	3.686.827
4.1.1		Pilares de Horm. Arm. 0,18 m x 0,22 m. Proporcion 1:2:4. 6 hierros de 10 mm, estrivos de 8 mm cada 15 cm. Incluye pilares cortos aislados para apoyo de viga cumbrera y sobre encadenado.	m3	2.427.030	**3,33**	8.082.010
7.1.1		Relleno y apisonado de interiores, tierra gorda, incluye apisonado por capas humedecidas. (h prom. 0,50 cm)	m3	79.325	**45,00**	3.569.625
9.1.1		De elevacion ladrillo comun de 0.15 de buena calidad. Mezcla 1:2:8	m2	73.131	**4,70**	343.716
9.1.2		De elevacion ladrillo comun de 0.30 de buena calidad. Mezcla 1:2:8	m2	146.263	**89,50**	13.090.539
10.1.1		Revoque de pared interior y exterior a una capa esp 1,5 cm c/ hidrofugo. Incluye azotada previa, muchetas y terminaciones especiales.	m2	42.533	**140,00**	5.954.620
11.1.2		Babeta desarrollo 60cm chapa Num. 24	m/l	85.093	**14,70**	1.250.867
11.1.3		Membrana de asfalto aluminio en cumbrera bajo caballete (17,75 m x 0,60 m	m2	54.588	**13,24**	722.745
14.1.2		Rejas para puerta principal 3,8 x 2,80 con cerradura y porta candado seg?n dise?o. , una parte fija y otra movil	m2	315.354	**12,00**	3.784.248
23.1.1		Pintura latex interior c/enduido, Incluye Muchetas, cantos, terminaciones, recortes	m2	31.893	**10,00**	318.930
23.1.2		Pintura latex exterior con enduido, Incluye Muchetas, cantos, terminaciones, recortes, etc.	m2	33.762	**62,00**	2.093.244
24.1.1		Relleno y compactacion de tierra gorda para patio, Incluye provision esparcido y nivelado de tierra.	m3	79.325	**118,00**	9.360.350
24.1.4		Nivelaci?n 0,30 ladrillo cumun para muralla ciega (h 0,3). 3 hiladas x 96 m	m2	143.993	**17,09**	2.460.840
24.1.7		Mamposter?a 0,15 ladrillo com?n para muralla ciega (h1,8)	m2	73.131	**3,06**	223.781
24.1.8		Postes de Hormig?n Armado para muralla ciega 15 cm x 30 cm x 2,80 m. 6 hierros de 10 mm y estrivos de 8mm cada 25 cm. Fuste enterrado 0,80 m.	m3	2.555.857	**3,15**	8.057.850
24.1.17		Losas de Hormigon Armado 10 cm, hierros 10 mm c/ 30 cm. Entrada de vehiculos	m3	2.059.998	**2,88**	5.932.794
24.1.21		Empastado en panes, provision y colocacion. Incluye limpieza, regularizacion y capa de tierra gorda organica. Riego, cuidado y mantenimiento hasta la recepci?n provisoria.	m2	20.174	**207,00**	4.176.018
24.1.26		Corte Arbol grande en base, destronque, corte de ramas, desmonte de raices, relleno de hueco con tierra y apisonado, disposici?n final de material vejetal fuera del predio en vertederos.	ud.	1.618.955	**1,00**	1.618.955
				Precio Total		**74.727.959**

FIRMA FISCAL DE OBRAS

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS
Asunción