CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

Entre la **Municipalidad de Caazapá**, domiciliada en la Calle *Padre Adolfo Zaracho e/Dr. Luis A. Herrera y Mcal. López* de la ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte la Empresa **Cañiza Construcciones** con RUC N° 2223168-4, representada por el **Sr Orlando Gusther Cañiza** con C.I N° 2.223.168., domiciliada en la calle Cerro Leon c/ Paso Puku de la ciudad de San Juan Nepomuceno, República del Paraguay, , denominada en adelante el CONTRATADO, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA REFACCION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el CONTRATANTE y la CONTRATISTA, con relación a la REFACCION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES, con cargo a la Fuente de Financiamiento 30- 003- FONACIDE y en el siguiente rubro presupuestario de conformidad al Clasificador Presupuestario para el Periodo Fiscal 2017: Rubro 520 "Construcciones".

Las obras en las siete escuelas del distrito consisten en distintos trabajos de remodelación, refacción y en algunos casos construcción y equipamientos nuevos y es como sigue:

***1-Esc. Bas N° 544 Divino Niño Jesús Salvador de Ñupyahu mi**: Reparación y reacondicionamiento de cinco aulas y SS.HH. diferenciado de la institución*

***2-Esc. Básica N° 890 Sagrado Corazón de Jesús de Rosario Guavira:** Refacción total de la Cocina Comedor, de la pista deportiva y construcción de cercado perimetral*

***3-Esc. Bas. N° 5110 San José Obrero de la compañía San José mi :** Reparación y reacondicionamiento total de aulas y Servicio Higiénico de la Institución y construcción de cercado perimetral*

***4- Esc. N° 4377 Virgen de Fátima de la compañía Ñupyajhu Guazu** Terminación de un aula y reparación y reacondicionamiento de tres aulas con galería*

***5- Esc. N° 1.626 Bartolome Villar de la Compañía Vizcaino**: reparación y reacondicionamiento de 4 aulas con galería y construcción e cercado perimetral*

6- Esc. Básica N° 915 Don Zoilo Vera - Caazapá- *Reparación y reacondicionamiento total de las aulas de la Institución*

7- Esc. Básica N°4821 Prof Pedro López Benítez de 29 de setiembre-San Miguel: *Reparación y reacondicionamiento de 5 aulas,*

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato

MUNICIPALIDAD CAAZAPÁ INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

(CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333073

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional Nº 02/17, convocado por la MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA, según Resolución Nº:232 /17 . La adjudicación fue realizada por Resolución Nº /17

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del presente documento hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

1- Esc. Bas N° 544 Divino Niño Salvador de Ñupyahumi: Reparación y reacondicionamiento de 5 aulas y de SS.HH. de la Institución

N°	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra de 1,2 x 2mts	Un	1	500.000	500.000
	Preparación de la obra				
2	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	1	700.000	700.000
3	b- desmonte de techo con recuperación parcial de tijeras	M2	370	17.000	6.290.000
	Estructura de H° A° :				
4	a- Vigas cumbrera de H° A°	M3	0,85	2.200.000	1.870.000
5	b-Zapata y Columna de H°A°	M3	0,9	1.750.000	1.575.000
6	c- Envarillado bajo tijeras 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	68	18.000	1.224.000
	Techo :				

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Mario A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Canizo A.
CAÑIZA Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

7	a- Techo nuevo de tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente, con reposición parcial de 50 % de tijeas nuevas	M2	370	190.000	70.300.000
	Revoques :				
8	a-Retiro de revoques en mal estado con cierre de grietas	Mts2	120	8.000	960.000
9	b-revoques paredes interior y exterior a una capa con aislación hidrófuga	Mts2	120	25.000	3.000.000
10	Acometida, pilastra para medidor, Tablero Central con llaves centrales y seccionadas	Gl	1	3.500.000	3.500.000
11	Instalación eléctrica nueva con cableado y llaves seccionadas, cajas, con punto y toma, para cada aulas y galerías	Un	5	1.500.000	7.500.000
12	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 3x 40	Un	20	320.000	6.400.000
13	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 1 x 40	Un	15	180.000	2.700.000
14	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	10	390.000	3.900.000
15	Reparación de puertas y cambio de cerraduras	Un	5	192.000	960.000
16	Reparación de piso y zócalo en mal estado	Gl	1	500.000	500.000
17	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrílica	M2	800	27.000	21.600.000
18	Pintura de pilares de galería 3,2 mts c/uno	Un	11	127.000	1.397.000
19	Pintura de tejueon y maderamen	m2	370	25.000	9.250.000
20	Pintura de Aberturas de maderas (Puertas y marcos), con pintura sintética	m2	24	29.500	708.000
21	Pintura de 14 ventanas de metal tipo balancín	Un	14	80.000	1.120.000
	Mobiliarios				
22	Reparación y pintura de pizarrones	Un	4	380.000	1.520.000
23	Reposición de vidrios de aberturas metálicas	Un	22	23.000	506.000
	Canaletas				
24	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	108	60.000	6.480.000
25	Guarda Obra de alizado de cemento de 0,40	ml	90	60.000	5.400.000
26	Piso de hormigon masa de 0,5 cm de espesor con cotrapiso para caminero de entrada	Mts2	30	70.000	2.100.000
	Mantenimiento de SS.HH.				
27	Reparacion de instalacion sanitaria, cambio de llave de paso, cisterna, canillas y conecciones necesarias en dos Baños	Gl	2	1.100.000	2.200.000
28	Reparacion de Revestimiento con azulejos blanco 15 X 15	M2	2	100.000	200.000
29	Reparacion de puertas y cambio de cerraduras, con pintura incluida	Un	8	225.000	1.800.000
30	a- Marcos de 0,15 de madera dura con Puerta tablero de 0,80 x 2,10	UN.	1	900.000	900.000
31	Instalacion electrica nueva con cableado, llaves, cajas, con punto y toma, para cada Baño	Un	2	450.000	900.000

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Ramón A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Canizá
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

32	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 1 x 40	Un	4	180.000	720.000
33	Reparacion de techo con reposicion de tejas y tejuelones	Gl	1	500.000	500.000
34	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrilica	M2	95	27.000	2.565.000
35	Pintura de tejueon y maderamen	m2	25	25.000	625.000
36	Guarda Obra de alizado de cemento de 0,40	ml	16	60.000	960.000
37	Limpieza Final y retiro de materiales y escombros	Gl	1	800.000	800.000
	TOTALES				**174.130.000**

2- Esc. Basica N° 890 Sagrado Corazon de Jesus de Rosario Guavira: Construcción de comedor, reparacion de cocina y construc de 315 cercado perimetral

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Preparación de la obra				
1	Cartel de Obra de 1,2 x 2mts	Un	1	500.000	500.000
2	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	6.000	382.200
	b- Replanteo	M2	63,7	6.000	382.200
3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	380.000	5.320.000
	Estructura de H° A° :				
4	a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.200.000	1.804.000
5	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.750.000	3.797.500
	Muros de nivelación :				
6	a- De 0,45 cm.	M2	3,6	165.000	594.000
7	b- De 0,30 cm.	M2	7,5	110.000	825.000
8	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	220.000	132.000
9	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	75.000	1.747.500
	Aislación asfaltica :				
10	a- De paredes	M2	6,4	60.000	384.000
	Muros de elevación :				
11	a- De 0,15 para revocar	M2	3,4	85.000	289.000
12	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	150.000	5.175.000
13	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	140.000	1.890.000
14	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3	90.000	3.087.000
15	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	18.000	216.000
	Pilares :				
16	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6	150.000	990.000
	Techo :				
17	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tijeras de hormigon	M2	90,5	200.000	18.100.000
18	b- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1	1.000.000	1.000.000
	Revoques :				

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal

CAÑIZA Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

19	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	24.000	1.543.200
20	b- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	27.000	278.100
21	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	25.000	1.450.000
22	Piso de baldosa calcarea	M2	58	65.000	3.770.000
23	Zocalo calcareo	ML	34	22.000	748.000
	Aberturas de madera :				
24	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1	900.000	900.000
	Aberturas metálicas :				
25	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	230.000	1.573.200
	Alfeizar de ventanas :				
26	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	10.000	50.000
	Pinturas :				
27	a- De paredes con pintura acrilica	M2	64,3	27.000	1.736.100
28	b-De pilares vistos con pintura acrilico	M2	11,9	23.500	279.650
29	c- De viga cumbrera con pintura acrilica	M2	10,3	25.000	257.500
30	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
31	e- De ladrillos vistos con pintura acrilica	M2	111,3	27.000	3.005.100
32	f- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	25.000	2.262.500
33	g- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	20.000	110.000
34	Vidrios dobles	M2	6,84	100.000	684.000
	Desague Pluvial				
35	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23	60.000	1.380.000
36	Instalación eléctrica	GL.	1	3.000.000	3.000.000
37	Artefactos eléctricos, Fluorescente 3x 40W	UN.	4	320.000	1.280.000
38	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1x 40W	UN.	2	180.000	360.000
39	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	UN.	2	390.000	780.000
	Mobiliarios				
40	Mesa de madera para 10 persona	Un	3	800.000	2.400.000
41	Limpieza final	M2	59	6.000	354.000
	Reparacion de Cocina				
42	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	1	300.000	300.000
43	b- desmonte de techo con recuperacion parcial de tijeras	M2	30	17.000	510.000
	Muros de elevación :				
44	a- De 0,15 para revocar	M2	25	85.000	2.125.000
45	Aberturas de madera :				
46	b- Marcos con Puerta madera de 0.8 x 2,10	UN.	1	900.000	900.000
	Pilares :				
47	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6	150.000	990.000
48	c- Envarillado bajo tijeras 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	13	18.000	234.000
	Techo :				
49	b- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1	1.000.000	1.000.000

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Cuenzo A
CAÑIZA Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

50	a- Techo nuevo de tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente, con tijera de madera	M2	39	200.000	7.800.000
	Revoques :				
51	a-Retiro de revoques en mal estado con cierre de grietas	Mts2	150	8.000	1.200.000
52	b-revoques paredes interior y exterior a una capa con aislacion hidrofuga	Mts2	150	25.000	3.750.000
53	Contrapiso de H° de cascotes	M2	32	25.000	800.000
54	Piso de baldosa calcarea	M2	32	65.000	2.080.000
55	Zocalo calcareo	ML	24,4	22.000	536.800
56	Ventanas tipo balancines	M2	3,6	230.000	828.000
57	Instalacion electrica nueva con cableado y llaves , cajas, con punto y toma	Un	1	1.500.000	1.500.000
58	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 3x 40	Un	2	320.000	640.000
59	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 1 x 40	Un	1	180.000	180.000
60	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	2	390.000	780.000
61	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrilica	M2	150	27.000	4.050.000
62	Pintura de pilares de galeria 3,2 mts c/uno	Un	2	90.000	180.000
63	Pintura de tejueon y maderamen	m2	30	25.000	750.000
64	Pintura de Aberturas de madera, con pintura sintetica	m2	4,2	25.000	105.000
65	Pintura de abertura metalica	Un	2	50.000	100.000
	Mobiliarios				
66	Mesada azulejada con pileta de acero inoxidable de una baya con cailla y sistema de desague	Gl	1	1.400.000	1.400.000
	Canaletas				
67	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	21	60.000	1.260.000
68	Guarda Obra de alizado de cemento de 0,40	ml	32	60.000	1.920.000
	Cercado Perimetral				
69	*Trabajo y movimiento inicial de Obra*	*Gl*	*1*	350.000	350.000
70	**Cordones y muretes** :de ladrillo común a junta enrasada 3 hiladas, para base del cercado perimetral conforme a proyecto.	*Mts/L*	*315*	58.000	18.270.000
71	*Cercado con Poste de hormigón prefabricado, tejido de alambre romboidal de 1,5 mts de altura ,terminado con dos hileras de alambre de Pua*	*Mts/L*	*315*	85.000	26.775.000
72	*Porton de acceso de estructura de caño negro y tejido de alambre de 1,5 x 1,8 mts*	*Gl*	1	800.000	800.000
73	Limpieza final y retiro de escombros	*Gl*	1	800.000	800.000
	TOTALES				**157.901.550**

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Arbenio G. Carrizo A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

MUNICIPÁLIDAD DE CAAZAPA
Intendencia Municipal

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

3- Esc. Básica N° 510 San Jose Obrero de San José mi: Reparación y reacondicionamiento de 5 aulas, cocina, una dirección, de SS.HH. de la Institución y construc. De 200 mts cercado perimetral

N°	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra de 1,2 x 2mts	Un	1	500.000	500.000
	Preparación de la obra				
2	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	1	700.000	700.000
3	b- desmonte de techo con recuperacion parcial de tijeras y tejauelones	M2	375	17.000	6.375.000
	Estructura de H° A° :				
4	a- Vigas cumbrera de H° A°	M3	3,3	2.200.000	7.260.000
5	b-Sapata y Columna de H°A°	M3	4,44	1.750.000	7.770.000
6	c- Envarillado bajo tijeras 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	60	18.000	1.080.000
7	Contrapiso de H° de cascotes	M2	64	25.000	1.600.000
8	Piso de baldosa calcarea	M2	64	65.000	4.160.000
9	Zocalo calcareo	ML	27,4	22.000	602.800
	Techo :				
10	a- Techo nuevo de tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente, con reposicion parcial de 50 % de tijeras	M2	375	190.000	71.250.000
	Revoques :				
11	a-Retiro de revoques en mal estado con cierre de grietas	Mts2	120	8.000	960.000
12	b-revoques paredes interior y exterior a una capa con aislacion hidrofuga	Mts2	120	25.000	3.000.000
13	Reboque recuadro de vigas y pilares	ML	165	15.000	2.475.000
14	Acometida, pilastra para medidor,Tablero Central con llaves centrales y seccionadas	Gl	1	3.500.000	3.500.000
15	Instalacion electrica nueva con cableado y llaves, cajas, con punto y toma, para cada aulas y galerias	Un	6	1.500.000	9.000.000
16	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 3x 40	Un	24	320.000	7.680.000
17	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 1 x 40	Un	14	180.000	2.520.000
18	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	12	390.000	4.680.000
19	Reparacion de puertas y cambio de cerraduras	Un	6	192.000	1.152.000
20	Un marco con puerta tablero de 0,8 x 2,05 mts	Un	1	900.000	900.000
21	Reparacion de pisos y zocalos rotos , con reposicion de materiales en mal estado en 6 aulas y galerias	Gl	6	380.000	2.280.000
22	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrilica	M2	1.350	27.000	36.450.000
23	Pintura de pilares de galeria 2,5 mts c/uno	Un	15	112.383	1.685.745
24	Pintura de tejueon y maderamen	m2	450	25.000	11.250.000
25	Pintura de Aberturas de maderas , con pintura sintetica	m2	24	29.500	708.000

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Canizá
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

26	Pintura de abertura metalica	Un	12	50.000	600.000
	Mobiliarios				
27	Reparacion y pintura de pizarrones	Un	5	380.000	1.900.000
28	Reposicion de vidrios de aberturas metalicas	Un	16	23.000	368.000
	Canaletas				
29	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	128	60.000	7.680.000
30	Guarda Obra de alizado de cemento de 0,40	ml	148	60.000	8.880.000
	Mantenimiento de SS.HH. Y Cocina				
31	Reparacion de instalacion sanitaria, cambio de llave de paso, cisterna, canillas y conecciones necesarias en dos Baños	Gl	2	1.100.000	2.200.000
32	Mesada azulejada con pileta de acero inoxidable de una baño con cailla y sistema de desague	Gl	1	1.400.000	1.400.000
33	a-Retiro de revoques en mal estado con cierre de grietas	Mts2	65	8.000	520.000
34	b-revoques paredes interior y exterior a una capa con aislacion hidrofuga	Mts2	65	25.000	1.625.000
35	Reparacion de puertas y cambio de cerraduras, y pintura de los mismos	Un	4	225.000	900.000
36	Instalacion electrica nueva con cableado, llaves, cajas, con punto y toma, para cada Baño	Un	2	450.000	900.000
37	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 1 x 40	Un	2	180.000	360.000
38	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 3x 40	Un	2	320.000	640.000
39	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	2	390.000	780.000
40	Reparacion de pisos y zocalos rotos , con reposicion de materiales en mal estado	Gl	2	380.000	760.000
41	Reparacion de techo con reposicion de tejas y tejuelones	mts2	60	159.960	9.597.600
42	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrilica	M2	136	27.000	3.372.000
43	Pintura de pilares de galeria 2,5 mts c/uno	Un	3	112.383	337.149
	Cercado Perimetral				
44	*Trabajo y movimiento inicial de Obra*	*Gl*	*1*	350.000	350.000
45	**Cordones y muretes** :de ladrillo común a junta enrasada 3 hiladas, para base del cercado perimetral conforme a proyecto.	*Mts/L*	*200*	58.000	11.600.000
46	*Cercado con Poste de hormigón prefabricado, tejido de alambre romboidal de 1,5 mts de altura ,terminado con dos hileras de alambre de Pua*	*Mts/L*	*200*	85.000	17.000.000
47	*Porton de acceso de estructura de caño negro y tejido de alambre de 1,5 x 1,8 mts*	*Gl*	1	800.000	800.000
48	Limpieza final y retiro de escombros	*Gl*	1	800.000	800.000
	TOTALES				**263.208.294**

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pablo A. Díaz Verón
Intendente Municipal

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

4- Esc. Basica N°4377 Virgen de Fatima de Ñupyahu Guazu: Terminacion de 1 aulas y reacondicionamiento de tres aulas con galeria

N°	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra de 1,2 x 2mts	Un	1	500.000	500.000
	Reparacion de 3 aulas				
2	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	1	700.000	700.000
	b- desmonte de techo con recuperacion parcial de materiales (50 %)	M2	188	17.000	3.196.000
3	Estructura de H° A° :				
	a- Vigas cumbrera de H° A°	M3	1,8	2.200.000	3.960.000
	b-Sapata y Columna de H°A°	M3	3,55	1.750.000	6.212.500
	c- Envarillado bajo tijeras 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	60	18.000	1.080.000
6	Techo :				
	a- Techo nuevo de tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente, con reposicion parcial de materiales (50 %)	M2	188	190.000	35.720.000
7	Revoques :				
	a-Reparacion de revoques en mal estado con cierre de grietas	Mts2	20	8.000	160.000
	b-revoques paredes interior y exterior a una capa con aislacion hidrofuga	Mts2	20	25.000	500.000
9	Instalacion electrica nueva con cableado y llaves, cajas, con punto y toma, para cada bloque en 3 aulas y galerias	Un	3	1.400.000	4.200.000
10	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 3x 40	Un	12	320.000	3.840.000
11	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 1 x 40	Un	4	180.000	720.000
12	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	6	390.000	2.340.000
13	Reparacion de puertas y cambio de cerraduras	Un	3	192.000	576.000
14	Reparacion de pisos y zocalos rotos , con reposicion de materiales en mal estado en 3 aulas y galerias	Gl	3	380.000	1.140.000
15	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrilica	M2	480	27.000	12.960.000
16	Pintura de pilares de galeria 2,7 mts c/uno	Un	7	118.745	831.215
17	Pintura de tejueon y maderamen	m2	188	25.000	4.700.000
18	Pintura de Aberturas de maderas (Puertas y ventanas), con pintura sintetica	m2	34,15	29.500	1.007.425
20	Mobiliarios				
	Reparacion y pintura de pizarrones	Un	3	380.000	1.140.000
22	Canaletas				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	65	60.000	3.900.000
23	Guarda Obra de alizado de cemento de 0,40	ml	58	60.000	3.480.000

MUNICIPALIDAD CAAZAPÁ INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Caniza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

	Terminacion de un aula				
24	b- desmonte de techo con recuperacion parcial de materiales (50 %)	M2	75	17.000	1.275.000
28	B- Envarillado bajo tijeras 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	40	18.000	720.000
29	Techo :				
30	a- Techo nuevo de tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente, con reposicion parcial de materiales (50 %)	M2	75	190.000	14.250.000
31	Revoques :				
	a-Reboque de pilares de 0,45 x 0,45	UN	3	140.000	420.000
	b-revoques paredes interior y exterior a una capa con aislacion hidrofuga	Mts2	230	25.000	5.750.000
	Instalacion electrica nueva con cableado y llaves, cajas, con punto y toma, para cada bloque en 3 aulas y galerias	Un	1	1.500.000	1.500.000
	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 3x 40	Un	4	320.000	1.280.000
	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 1 x 40	Un	2	180.000	360.000
	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	2	390.000	780.000
	Reparacion de puertas y cambio de cerraduras	Un	1	192.000	192.000
	Contrapiso de H° de cascotes	M2	55	25.000	1.375.000
	Piso de baldosa calcarea	M2	55	65.000	3.575.000
	Zocalo calcareo	ML	45	20.000	900.000
	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrilica	M2	230	27.000	6.210.000
	Pintura de pilares de galeria 2,7 mts c/uno	Un	3	118.745	356.235
	Pintura de tejueon y maderamen	m2	75	25.000	1.875.000
	Pintura de Aberturas de maderas (Puertas y ventanas), con pintura sintetica	m2	12	29.500	354.000
	Mobiliarios				
	Construccion y pintura de pizarron nuevo	Un	1	700.000	700.000
	Canaletas				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	24	60.000	1.440.000
	Guarda Obra de alizado de cemento de 0,40	ml	32	60.000	1.920.000
	Limpieza Final y retiro de materiales y escombros	Gl	1	800.000	800.000
	TOTALES				**138.895.375**

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Caniza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

5- Esc. Basica N° 1629 Bartolome Villar de Vizcaino: Reparación y reacondicionamiento de 4 aulas y construc de 200 mts cercado perimetral

N°	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra de 1,2 x 2mts	Un	1	500.000	500.000
2	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	1	700.000	700.000
	b- desmonte de techo con recuperacion parcial de tijeras	M2	240	17.000	4.080.000
3	Estructura de H° A° :				
	a- Vigas cumbrera de H° A°	M3	2,25	2.200.000	4.950.000
	b-Sapata y Columna de H°A°	M3	4,4	1.750.000	7.700.000
	c- Envarillado bajo tijeras 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	40	18.000	720.000
6	Techo :				
	a- Techo nuevo de tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente, con reposicion parcial de tijeras	M2	240	190.000	45.600.000
7	Revoques :				
	a-Retiro de revoques en mal estado con cierre de grietas	Mts2	40	8.000	320.000
	b-revoques paredes interior y exterior a una capa con aislacion hidrofuga	Mts2	40	25.000	1.000.000
8	Acometida, pilastra para medidor, Tablero Central con llaves centrales y seccionadas	Gl	1	2.800.000	2.800.000
9	Instalacion electrica nueva con cableado y llaves, cajas, con punto y toma, para cada bloque en 7 aulas y galerias	Un	4	1.400.000	5.600.000
10	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 3x 40	Un	16	320.000	5.120.000
11	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 1 x 40	Un	7	180.000	1.260.000
12	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	8	390.000	3.120.000
13	Reparacion de puertas y cambio de cerraduras	Un	4	192.000	768.000
14	Reparacion de pisos y zocalos rotos , con reposicion de materiales en mal estado en 3 aulas y galerias	Gl	4	380.000	1.520.000
15	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrilica	M2	680	27.000	18.360.000
16	Pintura de pilares de galeria 3,2 mts c/uno	Un	9	127.000	1.143.000
17	Pintura de tejueon y maderamen	m2	240	25.000	6.000.000
18	Pintura de Aberturas de maderas , con pintura sintetica	m2	15,85	29.500	467.575
19	Pintura de ventanas metalica tipo Valancin	Un	12	60.000	720.000
20	Mobiliarios				
	Reparacion y pintura de pizarrones	Un	4	380.000	1.520.000
21	Reposicion de vidrios de aberturas metalicas	Un	12	23.000	276.000
22	Canaletas				
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	72	60.000	4.320.000

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

23	Guarda Obra de alizado de cemento de 0,40	ml	68	60.000	4.080.000
	Cercado Perimetral				
24	*Trabajo y movimiento inicial de Obra*	*Gl*	*1*	350.000	350.000
25	**Cordones y muretes** :de ladrillo común a junta enrasada 3 hiladas, para base del cercado perimetral conforme a proyecto.	*Mts/L*	*200*	58.000	11.600.000
26	*Cercado con Poste de hormigón prefabricado, tejido de alambre romboidal de 1,5 mts de altura ,terminado con dos hileras de alambre de Pua*	*Mts/L*	*200*	85.000	17.000.000
27	*Porton de acceso de estructura de caño negro y tejido de alambre de 1,5 x 1,8 mts*	*Gl*	1	800.000	800.000
28	Limpieza final y retiro de escombros	*Gl*	1	800.000	800.000
	TOTALES				**153.194.575**

6- Esc. Basica N° 915 Don Zoilo Vera de Caazapa: Reparación y reacondicionamiento de 7 aulas, una dirección y una cocina comedor

N°	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra de 1,2 x 2mts	Un	1	500.000	500.000
2	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	1	700.000	700.000
	b- desmonte de techo con recuperacion parcial de tijeras	M2	180	17.000	3.060.000
3	Estructura de H° A° :				
	a- Vigas cumbrera de H° A°	M3	1,44	2.200.000	3.168.000
	b-Sapata y Columna de H°A°	M3	3,55	1.750.000	6.212.500
	c- Viga cadena para refuerzo de mamposteria	ML	41	95.000	3.895.000
4	Pilares de 0,45 x 0,45 ,visto para corredor, con zapata de 0,70 x 070 mts	Un	6	480.000	2.880.000
6	Techo :				
	a- Techo nuevo de tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente, con reposicion de materiales y maderamen (50%)	M2	180	175.000	31.500.000
	b- Techo nuevo de tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente, con maderamen nuevo	M2	67	200.000	13.400.000
7	Revoques :				
	a-Retiro de revoques en mal estado con cierre de grietas	Mts2	120	8.000	960.000
	b-revoques paredes interior y exterior a una capa con aislacion hidrofuga	Mts2	120	25.000	3.000.000
8	c-Revoque de recuadro de vigas y columnas de hormigon	Mts2	105	15.000	1.575.000
9	Instalacion electrica nueva con cableado, llaves, cajas, con punto y toma, para 7 aulas y galerias	Un	8	1.400.000	11.200.000

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Cañizoff
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

10	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 3x 40	Un	28	320.000	8.960.000
11	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 1 x 40	Un	16	180.000	2.880.000
12	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	14	390.000	5.460.000
	Aberturas				
13	Reparacion de puertas y cambio de cerraduras	Un	12	192.000	2.304.000
	Un marco con puerta tablero de 0,9 x 2,10 mts	Un	1	900.000	900.000
	Un marco con ventana de 0,45 x 1,10 mts	Un	1	432.500	432.500
	Pisos de galeria y cocina				
	Contrapiso de H° de cascotes	M2	89	25.000	2.225.000
	Piso de baldosa calcarea	M2	89	65.000	5.785.000
	Zocalo calcareo	ML	60	20.000	1.200.000
14	Reparacionde pisos y zocalos rotos , con reposicion de materiales en mal estado en 7 aulas y galerias	mts2	50	81.500	4.075.000
15	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrilica	M2	1.252	27.000	33.804.000
16	Pintura de pilares de galeria 3,2 mts c/uno	Un	13	127.000	1.651.000
17	Pintura de tejueon y maderamen	m2	537	25.000	13.425.000
18	Pintura de Aberturas de maderas (Puertas y ventanas), con pintura sintetica	m2	78,32	29.500	2.310.440
19	Pintura de ventanas metalicas tipo valancin y de verja metalica de 4 ventanas	Un	6	60.000	360.000
20	Mobiliarios				
	Reparacion y pintura de pizarrones	Un	7	380.000	2.660.000
22	Canaletas				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	150	60.000	9.000.000
23	Guarda Obra de alizado de cemento de 0,40	ml	35	60.000	2.100.000
	Cercado Perimetral				
24	*Trabajo y movimiento inicial de Obra*	*Gl*	*1*	350.000	350.000
25	**Cordones y muretes** :de ladrillo común a junta enrasada 3 hiladas, para base del cercado perimetral conforme a proyecto.	*Mts/L*	*186*	58.000	10.788.000
26	*Cercado con Poste de hormigón prefabricado, tejido de alambre romboidal de 1,5 mts de altura ,terminado con dos hileras de alambre de Pua*	*Mts/L*	*186*	85.000	15.810.000
27	*Porton de acceso de estructura de caño negro y tejido de alambre de 1,5 x 1,8 mts*	*Gl*	1	800.000	800.000
	Porton de acceso de estructura de caño negro y tejido de alambre de 3,00 x 1,8 mts	*Gl*	1	1.500.000	1.500.000
28	Limpieza final y retiro de escombros	*Gl*	1	800.000	800.000
	TOTALES				**211.630.440**

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pablo A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

7- Esc. Basica Nº4821 Prof Pedro Lopez Benitez de 29 de setiembre-San Miguel: Reparación y reacondicionamiento de 5 aulas,

N°	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra de 1,2 x 2mts	Un	1	500.000	500.000
2	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	1	700.000	700.000
	b- desmonte total de techo	M2	270	17.000	4.590.000
3	Estructura de H° A° :				
	a- Vigas cumbrera de H° A°	M3	2,34	2.200.000	5.148.000
	b-Sapata y Columna de H°A°	M3	5,33	1.750.000	9.327.500
	c- Viga cadena para refuerzo de mamposteria	ML	85	95.000	8.075.000
4	Pilares de 0,45 x 0,45 ,visto para corredor, con zapata de 0,70 x 070 mts	Un	7	480.000	3.360.000
	Envarillado bajo tijeras 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	70	18.000	1.260.000
	Muros de elevación :				
	Demolicion de pared de 0,15 y 0,30	M2	120	10.000	1.200.000
	Pared dee 0,15 de ladrillo comun, para revocar	M2	50	85.000	4.250.000
5	Pared de 0,30 de ladrillos comunes para rebocar	M2	70	130.000	9.100.000
	Pisos				
	Contrapiso de H° de cascotes	M2	240	25.000	6.000.000
	Piso de baldosa calcarea	M2	240	65.000	15.600.000
	Zocalo calcareo	ML	175	20.000	3.500.000
6	Techo :				
	Vigas de madera para galeria de 5" x 8"	ml	26	110.000	2.860.000
	a- Techo nuevo de tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente, con materiales y maderamen nuevo	M2	270	200.000	54.000.000
7	Revoques :				
	a-Retiro de revoques en mal estado con cierre de grietas	Mts2	880	8.000	7.040.000
	b-revoques paredes interior y exterior a una capa con aislacion hidrofuga	Mts2	880	25.000	22.000.000
8	c-Revoque de recuadro de vigas y columnas de hormigon	Mts2	145	15.000	2.175.000
	Instalacion electrica				
9	Instalacion electrica nueva con cableado, llaves, cajas, con punto y toma, para cada bloque en 5 aulas y galerias	Un	5	1.400.000	7.000.000
10	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 3x 40	Un	20	320.000	6.400.000
11	Reposicion de Artefacto Electrico Fluorescente 1 x 40	Un	6	180.000	1.080.000
12	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	10	390.000	3.900.000
	Aberturas				

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Caniza
CANIZA Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

13	Reparacion de puertas y cambio de cerraduras	Un	5	192.000	960.000
14	a- Ventanas tipo balancines instalado con vidrio	M2	27	230.000	6.210.000
	Pinturas				
15	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrilica	M2	880	27.000	23.760.000
16	Pintura de pilares de galeria 3,2 mts c/uno	Un	7	127.000	889.000
17	Pintura de tejueon y maderamen	m2	270	25.000	6.750.000
18	Pintura de Aberturas de maderas, con pintura sintética	m2	20	29.500	590.000
19	Pintura de ventana tipo balancín	Un	15	60.000	900.000
20	Mobiliarios				
	Reparacion y pintura de pizarrones	Un	5	380.000	1.900.000
21	Un masil metalico con medestal de mamposteria	Un	1	750.000	750.000
22	Canaletas				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	73	60.000	4.380.000
23	Guarda Obra de alizado de cemento de 0,40	ml	75	60.000	4.500.000
	Limpieza final y retiro de escombros	*Gl*	1	800.000	800.000
	TOTALES				**231.554.500**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs 1.330.414.734** (Mil trecientos treinta millones cuatrocientos catorce mil setecientos treinta y cuatro guaraníes)

7. FORMA DE PAGO

Los precios comprenderán todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato".

Las facturas serán abonadas conforme a la presentación de los certificados de avances de obras, dentro del plazo de 30 días de presentadas las mismas. El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emisión de la conformidad de los certificados de avance de obras presentados por el contratista y aceptados expresamente avalados por el Fiscal de Obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 75 (setenta y cinco) días a partir de la emisión de la Orden de inicio, firmado por el Fiscal de Obras designado por la Municipalidad de Caazapá.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 15 (quince) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 10 (diez) días posteriores a la solicitud del contratista.----------

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días contados desde la fecha

MUNICIPALIDAD CAAZAPÁ INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pablo A. Díaz Verón
Intendente Municipal

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

de recepción provisoria.----------

Las obras serán ejecutadas en las direcciones definidas dentro del PBC.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgara Anticipo al Contratista

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

No Aplica

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con los datos del llamado. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"..

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

REMODELACION REFACCION Y AMPLIACION DE 7 LOCAL ESCOLAR, CONFORME LA PLANILLA DE OFERTA Y LA PLANILLA DE COMPUTO METRIDO

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y

MUNICIPALIDAD CAAZAPA INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

CONTRATO Nº 05/ 2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REFACCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN SIETE INSTITUCIONES ESCOLARES

obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Caazapá, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, a los veinticinco días del mes de setiembre de 2017

MUNICIPALIDAD CAAZAPÁ INTENDENCIA MUNICIPAL

Abg. Pedro A. Díaz Verón
Intendente M. Caazapá

Orlando Gusther Cañiza
Contratista

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay