GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 58 /2016

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el **ING. OSCAR GAETE GOMEZ**, con C.I. N° 793.026, con RUC: Nº 793026-7, domiciliado en la calle Adela Speratti c/ Villa Olimpia – Fernando de la Mora – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", *denominadas en conjunto* "LAS PARTES" *e, individualmente,* "PARTE", *acuerdan celebrar el presente* "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es el MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SAN IGNACIO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 317763. Con el siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	*2*	*1*	*1*	*0*	*520*	*30*	*11*	*8*	2.500.000.000

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.017.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 12/2016, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2746/2016.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.017.-.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SAN IGNACIO" (AD REFERENDUM – PLURIANUAL)

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar K. Cáceres Gómez

Item No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	ITEM 1 "TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES Y VARIOS"				
1.1	**Preparación de obra**				
1.1.1	Replanteo y marcación	M2	173	3.153	545.383
1.1.2	Demolición de construcción existente, medio manual, con *recuperación de materiales y* retiro de escombros fuera del predio.	M2	30	63.050	1.891.500
1.1.3	Obrador, con oficina para el equipo tecnico, sanitarios para el personal y otro para la oficina.	gl	1	24.250.000	24.250.000
1.1.4	Desmonte y destronque de arboles, retiro y limpieza	gl	1	8.245.000	8.245.000
1.1.5	Instalacion electrica, medidor provisorio, pagos de uso de energia y de agua corriente	gl	1	4.850.000	4.850.000
1.1.6	Cartel de obra y plancha de granito	gl	1	6.790.000	6.790.000
1.1.7	Vallado perimetral de 2 y porton de acceso a la obra	gl	1	10.204.400	10.204.400
1.1.8	Verificación de planos de instalaciones y estructuras	gl	1	15.326.000	15.326.000
				SUB TOTAL	**72.102.283**
	ITEM 2 BLOQUE B AREA ESTERILIZACION Y LAVANDERIA				
2.1	**Preparación de obra**				
2.1.1	a-Replanteo y marcación	M2	173	3.623	626.770
2.2.	**Movimiento de tierra**				

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Darlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Cáceres Gómez

2.2.1	a-Desmonte de tierra con retiro para relleno dentro del predio H=0,60 de promedio	M3	110	31.903	3.509.363
2.2.2	b-Excavación cimemt Corrida para mampostería general Prof.080	M3	70	31.903	2.233.231
2.2.3	c-Excavación zapata para pilares de losa Prof.promedio 2,30..1,20x0,9x24 uni	M3	52	34.804	1.809.787
2.3	**Cimiento**				
2.3.1	a-Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	31	377.330	11.697.230
2.3.2	b-Muro de contención de piedra para relleno contorno promedio H= 1 m	M3	18	377.330	6.791.940
2.4	***Estructuras Ho.Ao***				
2.4.1	a-Zapatas para pilares en mampostería	M3	19	1.812.688	34.441.063
2.4.2	c-Tronco para pilares en mampostería H=1,50	M3	3	1.986.706	5.960.117
2.4.3	d-Pilar	M3	2	1.986.706	3.973.411
2.4.4	f-Losa	M3	1	2.030.210	2.030.210
2.4.5	g-Encadenado 013x030 inf	ML	7	102.820	719.740
2.4.6	h-Encadenado 013x030 sup	ML	7	102.820	719.740
2.5	**Mampostería**				
2.5.1	a-Nivelación armada 030 promedio H=030	M2	47	162.960	7.659.120
2.5.2	b-Elevación 015 común (1-2-10)	M2	390	88.382	34.468.805
2.5.3	c-Elevación 015 visto laminado una cara (1-2-10)	M2	174	145.791	25.367.634
2.5.4	d-Armada	ML	155	21.340	3.307.700
2.6	**Aislación**				

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

2.6.1	a-Horizontal pared 015(1-3)	ML	155	16.822	2.607.370
2.7	**Techos**				
2.7.1	a-Fabricación y colocación de estructura metálica para techo con correas de chapas plegadas perfil C según calculo, una mano de pintura antióxido . Chapa *Termo-Acústica trapezoidal MV* PLT 40/50. Cara inferior: Chapa Nº25 Galvalume sincalum. Capa exterior: Chapa Nº25 prepintada color ceramico. Poliuretano densidad 38Kg. m3==50mm de espesor.	M2	190	615.950	117.030.500
2.8	**Revoques**				
2.8.1	a-Pared interior una capa (1-4-16)	M2	866	23.927	20.720.773
2.8.2	b-Pared exterior con hidrófugo	ML	174	23.927	4.163.296
2.8.3	c-Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	77	25.705	1.979.285
2.8.4	d-Losa	M2	3	28.130	84.390
2.9	***Contrapiso***				
2.9.1	a-Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	173	44.135	7.635.355
2.10	**Piso**				
2.10.1	a-Granito base gris	M2	167	146.470	24.460.490
2.10.2	c-Cerámico PI 5 con base	M2	6	123.190	739.140
2.10.3	d-Alisado cemento con hidrófugo base placard	M2	5	25.899	129.495
2.11	**Zócalo**				
2.11.1	a-Granito	ML	155	56.745	8.795.475
2.12	**Revestimiento de acuerdo a diseño- azulejos blanco con guarda decorada**				

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Caete Gómez

2.12.1	A1-Azulejos blanco SS HH. H= 2,10	M2	77	70.810	5.452.370
2.13	**Mesadas**				
2.13.1	a-Mesada de hormigón armado revestido de acero inoxidable liso con zócalo, mueble inferior formicado interior y exterior . Colocado sobre base de alisado de cemento(emplatado y servicio)	ML	8	1.746.000	13.968.000
2.14	**Cieloraso**				
2.14.1	a-De fibra mineral de prensado *húmedo anti inflamable en placas* de 1,20 x 0,60 c/ estructura de aluminio	M2	173	160.535	27.772.555
2.15	**Aberturas de madera con banderola**				
2.15.1	a-P. Placa 0,7x2,70 con guardacamilla, reforzada para silla-P7	UN	3	810.920	2.432.760
2.15.2	b-P. Placa 0,8x2,70 con guardacamilla reforzada para silla-P8	UN	7	1.189.123	8.323.861
2.15.3	c-P. Placa 0,9x2,70 con guardacamilla reforzada para silla-P9 vayven	UN	4	1.338.600	5.354.400
2.15.4	d-P. Placa 0.90+0.30x2,70 con mirilla de vidrio y guardacamilla reforzada para silla-P12	UN	2	1.595.650	3.191.300
2.15.5	e-P. Placa 1.2x2,70 con mirilla de vidrio y guardacamilla reforzada para silla-P13	UN	2	1.595.165	3.190.330
2.15.6	f-Placard	UN	10	2.910.000	29.100.000
2.15.7	g-Ventanilla tipo guillotina con mesada de madera 050x050 mts	UN	2	424.860	849.720
2.15.8	h-Visor vidriado con mesada de madera 060x060 mts	UN	2	625.650	1.251.300

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Dentis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

2.16	**Aberturas metálicas de chapas dobladas con rejas de acuerdo a diseño**				
2.16.1	a-Balancin proyectante 0,4x0,3-V1	UN	3	278.429	835.286
2.16.2	b-Ventana proyectante 1.45x1,1-V2	UN	20	574.259	11.485.188
2.16.3	c-Ventana proyectante 1.20x1,1-V3	UN	6	522.054	3.132.324
2.17	**Vidrios**				
2.17.1	*a-Doble banderola*	M2	15	108.761	1.631.419
2.17.2	b-Cristal de 4 mm	M2	22	145.015	3.190.330
2.18	**Instalación agua corriente**				
2.18.1	a-Cañería PVC 1 1/2" hasta el tanque	ML	15	29.100	436.500
2.18.2	b-Cañería PVC 1 "	ML	46	24.444	1.124.424
2.18.3	c-Cañería PVC 3/4"	ML	10	16.442	164.415
2.18.4	d-Cañería PVC 1/2"	ML	15	13.338	200.063
2.18.5	e-Cañería PVC 1/2" agua caliente	ML	18	44.620	803.160
2.18.6	f-Llaves de paso 1 1/2"	UN	1	217.523	217.523
2.18.7	g-Llaves de paso 1"	UN	1	174.115	174.115
2.18.8	h-Llaves de paso 3/4"	UN	1	130.514	130.514
2.18.9	i-Llaves de paso 1/2"	UN	6	116.012	696.072
2.18.10.	j-Instalación agua corriente de termo calefón. Incluir 5 llave de paso	UN	5	319.033	1.595.165
2.19	**Desagüe cloacal**				
2.19.1	a-Cañería PVC 40	ML	16	5.366	85.857
2.19.2	b-Cañería PVC 50	ML	35	25.977	909.181

Abog. Ramon Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Odete Gómez

2.19.3	c-Cañería PVC 75	ML	40	29.003	1.160.120
2.19.4	d-Cañería PVC 100 interno Blanco	ML	53	41.225	2.184.925
2.19.5	e-Desagüe hasta el primer registro de baños de dormitorios, con su mesada correspondiente. Incluir 3 rejilla de piso sifonada	UN	5	1.145.619	5.728.093
2.19.6	f-Rejilla de Piso Sifonada	UN	6	485	2.910
2.19.7	f-Desengrasador 060x120x060	UN	2	1.450.150	2.900.300
2.19.8	g-Cámara inspección 40x40	UN	6	259.867	1.559.201
2.19.9	h-Cámara inspección 50x50	UN	3	333.079	999.236
2.20	**Artefactos Sanitarios**				
2.20.1	a-Inodoro blanco cisterna baja	UN	3	580.060	1.740.180
2.20.2	b-Lavatorio mediano con pedestal	UN	3	507.553	1.522.658
2.20.3	c-Ducha monocomando externo	UN	3	1.232.628	3.697.883
2.20.4	d-Mesada de granito con 2 bachas de acero inoxidable (incluir provisión y colocación de mesadas, con perforación, zócalo, pollera y grifería agua fría caliente)	ML	8	1.160.120	9.280.960
2.20.5	e-Accesorios de losa	UN	12	58.006	696.072
2.21	Desagüe Pluvial				
2.21.1	a-Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 techo de chapas	ML	48	47.918	2.300.064
2.21.2	d-Bajada externa techo chapa Des 04 chapa No 26	ML	36	47.918	1.725.048
2.21.3	h-Cañería PVC 100 blanco (interno entre bloques)	ML	60	35.812	2.148.744

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Goete Gómez

2.21.4	h-Cañería PVC 150 externo (fachada hasta calle)	ML	14	31.526	441.368
2.21.5	i-Registro con rejilla 30x30	UN	5	230.763	1.153.815
2.21.6	j-Registro con rejilla 40x40	UN	1	271.600	271.600
2.22	**Pinturas**				
2.22.1	a-Visto previa limpieza y su posterior siliconado	M2	174	15.132	2.632.968
2.22.2	Muro interior pintura epoxi en todos los ambientes hasta una altura de 1,50m.	M2	289	95.000	27.455.000
2.22.3	b-Muro interior al latex	M2	616	20.000	12.320.000
2.22.4	c-Muro exterior al latex	M2	174	31.040	5.400.960
2.22.5	e-Losa al latex	M2	3	13.745	41.235
2.22.6	h-Abertura madera sintético	M2	58	28.373	1.645.605
2.22.7	i-Abertura metálica sintético previo tratamiento antioxido	M2	32	28.373	907.920
2.22.8	o-Canaleta techo de chapas sintético previo tratamiento antioxido	ML	48	18.032	865.550
2.22.9	q-Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento antioxido	ML	36	18.032	649.163
2.22.10	r-Rejillas pluviales sintético previo tratamiento antioxido	UN	6	3.153	18.915
2.23	Varios				-
2.23.1	t-Limpieza periódica y final de obra	M2	173	4.414	763.536
				SUB TOTAL	**553.573.591**

ITEM 3 BLOQUE B AREA QUIRURGICO

Abg. Ramón Javier Perreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Berlis Hernán Medina Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Caete Gómez

3.1	**Preparación de obra**				
3.1.1.	a-Replanteo y marcación	M2	527	3.623	1.909.321
3.2	**Movimiento de tierra**				-
3.2.1	a-Desmonte de tierra con retiro para relleno dentro del predio H=0,60 de promedio	M3	316	31.903	10.081.443
3.2.2	b-Excavación cimemt Corrida para mampostería general Prof.080	M3	162	31.903	5.168.335
3.2.3	c-Excavación zapata para pilares de losa Prof.promedio 2,30..1,20x0,9x8 uni	M3	20	34.804	696.072
3.2.4	d-Excavación zapata para pilares en mampostería Prof.2,3x1,20x0,90x30	M3	75	34.804	2.610.270
3.3	**Cimiento**				-
3.3.1	a-Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	68	377.330	25.658.440
3.3.2	b-Muro de contención de piedra para relleno contorno promedio H= 1 m	M3	28	377.330	10.565.240
3.4	**Estructuras Ho.Ao**				-
3.4.1	*a-Zapata para pilares de losa*	M3	7	*1.812.688*	12.688.813
3.4.2	b-Zapatas para pilares en mampostería	M3	26	1.812.688	47.129.875
3.4.3	c-Tronco para pilares de losa = 1,5	M3	1	1.986.706	1.986.706
3.4.4	d-Tronco para pilares en mampostería H=1,50	M3	4	1.986.706	7.946.822
3.4.5	e-Pilar	M3	4	1.986.706	7.946.822
3.4.6	f-Viga	M3	1	2.030.210	2.030.210
3.4.7	g-Losa	M3	1	1.986.706	1.986.706

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

3.4.8	h-Encadenado 013x030 inf	ML	15	102.820	1.542.300
3.4.9	i-Encadenado 013x030 sup	ML	15	102.820	1.542.300
3.5	**Mampostería**				-
3.5.1	a-Nivelación armada 030 promedio H=060, MEDIDAS SEGÚN ESPECIFICACIONES	M2	202	162.960	32.917.920
3.5.2	b-Elevación 015 común (1-2-10), MEDIDAS SEGÚN ESPECIFICACIONES	M2	967	88.382	85.464.959
3.5.3	c-Elevación 015 visto laminado una cara (1-2-10), MEDIDAS SEGÚN ESPECIFICACIONES	M2	285	145.791	41.550.435
3.5.4	d-Armada	ML	190	21.340	4.054.600
3.6	**Aislación**				-
3.6.1	a-Horizontal pared 015(1-3)	ML	337	16.822	5.668.926
3.6.2	b-De losa con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparación de contrapiso con pendiente y alisado de cemento.	M2	7	159.517	1.116.616
3.7	**Techos**				-
3.7.1	a-Fabricación y colocación de estructura metálica para techo con correas de chapas plegadas perfil C según calculo, una mano de pintura antióxido . Chapa Termo-Acústica trapezoidal MV PLT 40/50. Cara inferior: Chapa Nº25 Galvalume sincalum. Capa exterior: Chapa Nº25 prepintada color ceramico. Poliuretano densidad 38Kg. m3==50mm de espesor.	M2	560	615.950	344.932.000
3.8	**Revoques**				-
3.8.1	a-Pared interior una capa (1-4-16)	M2	2.077	20.807	43.215.101
3.8.2	b-Pared exterior con hidrófugo	ML	143	22.320	3.191.717

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Carlos Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar J. Cabrera Gómez

3.8.3	c-Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	190	22.320	4.240.743
3.8.4	d-Losa	M2	7	37.830	264.810
3.8.5	e-Pilares y vigas en acceso, espera y estar	M2	20	37.830	756.600
3.8.6	f-Media caña eliminando ángulos (quirófano y parto)	ML	102	20.807	2.122.263
3.9	**Contrapiso**				-
3.9.1	a-Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	528	44.135	23.303.280
3.10	**Piso**				-
3.10.1	a-Granito base gris	M2	518	146.470	75.871.460
3.10.2	b-Cerámico PI 5 con base	M2	10	123.190	1.231.900
3.10.3	c-Alisado cemento con hidrófugo base placard	M2	8	25.899	207.192
3.11	**Zócalo**				-
3.11.1	*a-Granito*	ML	530	*65.257*	*34.586.078*
3.11.2	b-Granito hospitalario	ML	100	65.257	6.525.675
3.12	**Revestimiento de acuerdo a diseño**				-
3.12.1	A1- Azulejos blanco SS HH. H= 2,10	M2	30	70.810	2.124.300
3.13	**Mesadas**				-
3.13.1	a-Mesada de hormigón armado revestido de acero inoxidable liso con zócalo, mueble inferior formicado interior y exterior . Colocado sobre base de alisado de cemento(emplatado y servicio)	ML	20	1.746.000	34.920.000
3.14	**Cieloraso**				-

Abg. Ramon Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

3.14.1	a-De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20 x 0,60 c/ estructura de aluminio	M2	440	160.535	70.635.400
3.14.2	b-De yeso de junta tomada (ignifugo) en Quirófanos	M2	120	160.535	19.264.200
3.14.3	c-Cornisa de yeso media caña enfermería y laboratorio	ML	100	31.525	3.152.500
3.15	**Aberturas de madera con banderola**				-
3.15.1	a-P. Placa 0,7x2,70 con guardacamilla, reforzada para silla-P7	UN	8	704.395	5.635.157
3.15.2	d-P. Placa 0,8x2,70 con guardacamilla reforzada para silla-P8	UN	12	1.034.020	12.408.240
3.15.3	e-P. Placa vaiven 0,9x2,70 con guardacamilla reforzada para silla-P9	UN	6	1.163.903	6.983.418
3.15.4	f-P. Placa 0,9x2,70 con guardacamilla reforzada para silla-P9	UN	4	1.163.903	4.655.612
3.15.5	i-P. Placa 1,20x2,70 vaivén con mirilla de vidrio y guardacamilla reforzada para silla-P12V	UN	12	1.387.100	16.645.200
3.15.6	*j-Mampara con estructura* metálica y madera terminación melamina	M2	4	163.930	655.720
3.15.7	l-Placard 2,25x2,00	UN	9	4.539.600	40.856.400
3.15.8	*t-Protector de camilla en los* pasillos lustrado	ML	50	25.220	1.261.000
3.15.9	u-Protector de silla en los pasillos lustrado	ML	50	25.220	1.261.000
3.16	***Aberturas metálicas de chapas*** **dobladas con rejas de acuerdo a diseño**				-

Abg. Ramon Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar [illegible] Gaete Gómez

3.16.1	a-Balancin proyectante 0,4x0,3-V1	UN	2	242.112	484.224
3.16.2	b-Ventana proyectante 1.95x1,1-V2	UN	5	499.356	2.496.780
3.16.3	c-Ventana proyectante 1.50x1.1-V3	UN	1	453.960	453.960
3.17	**Vidrios**				-
3.17.1	a-Doble banderola	M2	18	109.125	1.964.250
3.17.2	b-Cristal de 4 mm	M2	12	145.015	1.740.180
3.18	**Instalación agua corriente**				-
3.18.1	a-Cañería PVC 1 1/2" hasta el tanque	ML	24	29.100	698.400
3.18.2	b-Cañería PVC 1 "	ML	60	24.444	1.466.640
3.18.3	c-Cañería PVC 3/4"	ML	10	16.442	164.415
3.18.4	d-Cañería PVC 1/2"	ML	25	13.338	333.438
3.18.5	e-Cañería PVC 1/2" agua caliente	ML	30	44.620	1.338.600
3.18.6	f-Llaves de paso 1 1/2"	UN	1	217.523	217.523
3.18.7	g-Llaves de paso 1"	UN	5	174.115	870.575
3.18.8	h-Llaves de paso 3/4"	UN	5	130.514	652.568
3.18.9	i-Llaves de paso 1/2"	UN	12	116.012	1.392.144
3.18.10	j- Instalación agua corriente de termo calefón. Incluir 2 llave de paso	UN	6	319.033	1.914.198
3.19	***Desagüe cloacal***				-
3.19.1	a-Cañería PVC 40	ML	20	5.366	107.321
3.19.2	b-Cañería PVC 50	ML	40	25.977	1.039.064
3.19.3	c-Cañería PVC 75	ML	50	29.003	1.450.150
3.19.4	d-Cañería PVC 100 interno Blanco	ML	60	41.225	2.473.500

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Denis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

3.19.5	e-Desagüe hasta el primer registro de baños de dormitorios, con su mesada correspondiente. Incluir 3 rejilla de piso sifonada	UN	6	1.145.619	6.873.711
3.19.6	f-Rejilla de Piso Sifonada	UN	10	72.750	727.500
3.19.7	g-Desengrasador 060x120x060	UN	1	1.450.150	1.450.150
3.19.8	h-Cámara inspección 40x40	UN	10	259.867	2.598.669
3.19.9	i-Cámara inspección 50x50	UN	5	333.079	1.665.393
3.19.10	j-Cámara inspección 60x60	UN	2	330.382	660.764
3.19.11	k-Cámara inspección 80x80	UN	1	403.520	403.520
3.20	**Artefactos Sanitarios**				-
3.20.1	a-Inodoro blanco cisterna baja	UN	5	580.060	2.900.300
3.20.2	b-Lavatorio mediano con pedestal	UN	5	507.553	2.537.763
3.20.3	c-Ducha monocomando externo	UN	2	1.232.628	2.465.255
3.20.4	d-Mesada de granito con 1 bachas de acero inoxidable (incluir provisión y colocación de mesadas, con perforación, zócalo, pollera y grifería agua fría caliente)	ML	15	1.160.120	17.401.800
3.20.5	f-Accesorios de losa	UN	13	58.006	754.078
3.20.6	g-Accesorios de acero inoxidable fijado con tarugos y tornillos	UN	6	72.508	435.045
3.21	**Desagüe Pluvial**				-
3.21.1	a-Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 techo de chapas	ML	40	47.918	1.916.720

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Goete Gómez

3.21.2	d-Bajada externa techo chapa Des 04 chapa No 26	ML	36	47.918	1.725.048
3.21.3	h-Cañería PVC 100 blanco (interno entre bloques)	ML	98	35.812	3.509.615
3.21.4	h-Cañería PVC 150 externo (fachada hasta calle)	ML	20	31.526	630.525
3.21.5	l-Registro con rejilla 30x30 (92 abierta con rejilla y 12 con marco de bronce para piso de granito)	UN	9	230.763	2.076.867
3.21.6	j-Registro con rejilla 40x40	UN	3	271.600	814.800
3.22	**Pinturas**				-
3.22.1	a-Visto previa limpieza y su posterior siliconado	M2	143	15.132	2.163.876
3.22.2	b-Muro interior pintura epoxi en todos los ambientes hasta una altura de 1,50m.	M2	320	90.000	28.800.000
3.22.3	c-Muro interior pintura epoxi en todos los ambientes hasta una altura de 1,50m.	M3	143	90.000	12.870.000
3.22.4	d-Muro interior a latex	M3	1.597	20.000	31.940.000
3.22.5	e-Muro exterior al latex	M2	143	31.040	4.438.720
3.22.6	f-Losa al latex	M2	7	13.745	96.214
3.22.7	g-Abertura madera sintético	M2	170	28.373	4.823.325
3.22.8	*h-Abertura metálica sintético* previo tratamiento antioxido	M2	13	28.373	368.843
3.22.9	i-Canaleta techo de chapas sintético previo tratamiento antioxido	ML	40	18.032	721.292
3.22.10	*j-Bajadas del techo de chapas* sintético previo tratamiento antioxido	ML	36	18.032	649.163
3.22.11	j-Rejillas pluviales sintético previo tratamiento antioxido	UN	3	3.153	9.458
3.23	**Varios**				-
3.23.1	t-Limpieza periódica y final de obra	M2	527	4.414	2.325.915

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Caete Gómez

				SUB TOTAL	1.235.182.356
"ITEM 4 BLOQUE A INTERNADOS DE PEDIATRIA"					
4.1	**Preparación de obra**				
4.1.1	a-Replanteo y marcación	M2	184	3.623	666.623
4.2	**Movimiento de tierra**				-
4.2.1	a-Desmonte de tierra con retiro para relleno dentro del predio H=0,60 de promedio	M3	110	31.903	3.509.363
4.2.2	b-Excavación cimemt Corrida *para mampostería general* Prof.080	M3	61	31.903	1.946.101
4.2.3	c-Excavación zapata para pilares de losa Prof.promedio 2,30..1,20x0,9x24 uni	M3	75	34.804	2.610.270
4.3	***Cimiento***				-
4.3.1	a-Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	26	377.330	9.810.580
4.3.2	b-Muro de contención de piedra para relleno contorno promedio *H= 1 m*	M3	18	377.330	6.791.940
4.4	**Estructuras Ho.Ao**				-
4.4.1	a-Zapatas para pilares en mampostería	M3	26	1.812.688	47.129.875
4.4.2	c-Tronco para pilares en mampostería H=1,50	M3	4	1.986.706	7.946.822
4.4.3	d-Pilar	M3	3	1.986.706	5.960.117
4.4.4	f-Losa	M3	7	2.030.210	14.211.470
4.4.5	g-Encadenado 013x030 inf	ML	6	102.820	616.920
4.4.6	h- Encadenado 013x030 sup	ML	6	102.820	616.920
4.5	**Mampostería**				-
4.5.1	a-Nivelación armada 030 promedio H=060	M2	76	162.960	12.384.960

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Darlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

4.5.2	b-Elevación 015 común (1-2-10), MEDIDAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	M2	270	88.382	23.863.140
4.5.3	c-Elevación 015 visto laminado una cara (1-2-10) MEDIDAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	M2	202	145.791	29.449.782
4.5.4	d-Armada	ML	127	21.340	2.710.180
4.6	**Aislación**				-
4.6.1	a-Horizontal pared 015(1-3)	ML	127	16.822	2.136.394
4.7	**Techos**			-	-
4.7.1	a-Fabricación y colocación de estructura metálica para techo con correas de chapas plegadas perfil C según calculo, una mano de pintura antióxido . Chapa Termo-Acústica trapezoidal MV PLT 40/50. Cara inferior: Chapa Nº25 Galvalume sincalum. Capa exterior: Chapa Nº25 prepintada color ceramico. Poliuretano densidad 38Kg. m3==50mm de espesor.	M2	238	615.950	146.596.100
4.8	**Revoques**			-	-
4.8.1	a-Pared interior una capa (1-4-16)	M2	640	23.927	15.313.280
4.8.2	b-Pared exterior con hidrófugo	ML	202	23.927	4.833.254
4.8.3	*c-Pared base azulejos con hidrof* (1-4-16)	M2	121	25.705	3.110.305
4.8.4	d-Losa	M2	55	28.130	1.547.150
4.9	**Contrapiso**				-
4.9.1	a-Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	184	44.135	8.120.840
4.10	**Piso**			-	-
4.10.1	a-Granito base gris	M2	142	146.470	20.798.740
4.10.2	b-Cerámico PI 5 con base	M2	42	123.190	5.173.980

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

4.10.3	c-Alisado cemento con hidrófugo base placard	M2	6	25.899	155.394
4.11	**Zócalo**				-
4.11.1	a-Granito	ML	230	56.745	13.051.350
4.12	**Revestimiento de acuerdo a diseño**			-	-
4.12.1	A1- Azulejos blanco SS HH. H= 2,10	M2	121	70.810	8.568.010
4.13	**Mesadas**			-	-
4.13.1	a-Mesada de hormigón armado revestido de acero inoxidable liso con zócalo, mueble inferior formicado interior y exterior . Colocado sobre base de alisado de cemento(emplatado y servicio)	ML	8	1.746.000	13.968.000
4.14	**Cieloraso**			-	-
4.14.1	a-De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20 x 0,60 c/ estructura de aluminio	M2	184	160.535	29.538.440
4.15	**Aberturas de madera con banderola**				-
4.15.1	a-P. Placa 0,8x2,70 con guardacamilla reforzada para silla-P8	UN	5	1.034.020	5.170.100
4.15.2	b-P. Placa 0,9x2,70 con guardacamilla reforzada para silla-P9	UN	4	1.163.903	4.655.612
4.15.3	c-P. Placa 0.90+0.30x2,70 con mirilla de vidrio y guardacamilla reforzada para silla-P12	UN	4	1.387.100	5.548.400
4.15.4	d-Placard 2,25x2,00	UN	4	2.522.000	10.088.000
4.15.5	e-Protector de camilla en los pasillos lustrado	ML	42	25.220	1.059.240
4.15.6	f-Protector de silla en los pasillos lustrado	ML	42	25.220	1.059.240

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Detlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

4.16	**Aberturas metálicas de chapas dobladas con rejas de acuerdo a diseño**				-
4.16.1	a-Balancin proyectante 0,4x0,3-V1	UN	8	278.487	2.227.896
4.16.2	b-Ventana proyectante 1.95x1,1-V2	UN	6	574.725	3.448.350
4.17	**Vidrios**				-
4.17.1	a-Doble banderola	M2	6	109.125	654.750
4.17.2	*b-Cristal de 4 mm*	M2	14	145.015	*2.030.210*
4.18	**Instalación agua corriente**				-
4.18.1	a-Cañería PVC 1 1/2" hasta el tanque	ML	20	29.100	582.000
4.18.2	b-Cañería PVC 1 "	ML	20	24.444	488.880
4.18.3	c-Cañería PVC 3/4"	ML	5	16.442	82.210
4.18.4	d-Cañería PVC 1/2"	ML	10	13.338	133.380
4.18.5	e-Cañería *PVC 1/2" agua caliente*	ML	24	44.620	*1.070.880*
4.18.6	f-Llaves de paso 1 1/2"	UN	1	217.523	217.523
4.18.7	g-Llaves de paso 1"	UN	1	174.115	174.115
4.18.8	h-Llaves de paso 3/4"	UN	1	130.514	130.514
4.18.9	i-Llaves de paso 1/2"	UN	6	116.012	696.072
4.18.10	j-Instalación agua corriente de termo calefón. Incluir 2 llave de paso	UN	5	319.033	1.595.165
4.19	**Desagüe cloacal**				-
4.19.1	a-Cañería PVC 40	ML	20	5.366	107.320
4.19.2	b-Cañería PVC 50	ML	40	25.977	1.039.080
4.19.3	c-Cañería PVC 75	ML	50	29.003	1.450.150

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Caete Gómez

4.19.4	d-Cañería PVC 100 interno Blanco	ML	60	41.225	2.473.500
4.19.5	e-Desagüe hasta el primer registro de baños de dormitorios, con su mesada correspondiente. Incluir 3 rejilla de piso sifonada	UN	5	1.145.619	5.728.095
4.19.6	f-Rejilla de Piso Sifonada	UN	6	72.750	436.500
4.19.7	g-Desengrasador 060x120x060	UN	1	1.450.150	1.450.150
4.19.8	H-Cámara inspección 40x40	UN	4	259.867	1.039.468
4.19.9	i-Cámara inspección 50x50	UN	1	333.079	333.079
4.20	**Artefactos Sanitarios**				-
4.20.1	a-Inodoro blanco cisterna baja	UN	1	504.400	504.400
4.20.2	b-Inodoro discapacitado blanco cisterna baja	UN	4	1.071.850	4.287.400
4.20.3	c-Lavatorio mediano con pedestal	UN	1	441.350	441.350
4.20.4	d-Lavatorio discapacitado	UN	4	441.350	1.765.400
4.20.5	e-Ducha monocomando externo	UN	5	1.071.850	5.359.250
4.20.6	f-Mesada de granito con 2 bachas de acero inoxidable (incluir provisión y colocación de mesadas, con perforación, zócalo, pollera y grifería agua fría caliente)	ML	6	1.008.800	6.052.800
4.20.7	g-Accesorios de losa	UN	18	50.440	907.920
4.20.8	h-Accesorios de acero inoxidable fijado con tarugos y tornillos	UN	2	63.050	126.100
4.20.9	i-Barra para discapacitado	UN	4	189.150	756.600
4.21	**Desagüe Pluvial**				-
4.21.1	a-Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 techo de chapas	ML	40	47.918	1.916.720
4.21.2	b-Bajada externa techo chapa Des 04 chapa No 26	ML	36	47.918	1.725.048
4.21.3	c-Cañería PVC 100 blanco (interno entre bloques)	ML	60	35.812	2.148.720

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Dartis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

4.21.4	d-Cañería PVC 150 externo (fachada hasta calle)	ML	10	31.526	315.260
4.21.5	e-Registro con rejilla 30x30 (92 abierta con rejilla y 12 con marco de bronce para piso de granito)	UN	6	230.763	1.384.578
4.21.6	f-Registro con rejilla 40x40	UN	1	271.600	271.600
4.22	***Pinturas***				-
4.22.1	a-Visto previa limpieza y su posterior siliconado	M2	101	15.132	1.528.332
4.22.2	b-Muro interior al latex	M2	640	20.000	12.800.000
4.22.3	c-Muro exterior al latex	M2	101	31.040	3.135.040
4.22.4	d-Losa al latex	M2	55	13.745	755.975
4.22.5	e-Abertura madera sintético	M2	55	28.373	1.560.515
4.22.6	*f-Abertura metálica sintético* previo tratamiento antioxido	M2	14	28.373	397.222
4.22.7	g-Canaleta techo de chapas sintético previo tratamiento antioxido	ML	40	18.032	721.280
4.22.8	*h-Bajadas del techo de chapas* sintético previo tratamiento antioxido	ML	36	18.032	649.152
4.22.9	i-Rejillas pluviales sintético previo tratamiento antioxido	UN	7	9.458	66.206
4.22.10	*i-Rejillas pluviales sintético* previo tratamiento antioxido	UN	7	9.458	66.206
4.23	**Varios**				-
4.23.1	a-Limpieza periódica y final de obra	M2	184	4.414	812.176
				SUB TOTAL	**548.761.429**
ITEM 5 "TRABAJOS ELECTRICOS EN EL BLOQUE QUIRURGICO"					
5.1	**Construcción de Registros eléctricos e interconexiones**				-
5.1.1	Regsitro 30x30x30cm, según detalle	un	2	151.262	302.524

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Darío Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

5.1.2	T.S. Bloque ANDE tablero metalico , con barras de cobre (3 fases; neutro y tierra) con identificador con llaves TM : 1 x 3x40 A, 10 x 1x 16 A, 3 x 1x 25 A	*un*	*1*	*3346500*	*3.346.500*
5.1.3	T.S. Bloque EMERGENCIA tablero metalico , con barras de cobre (3 fases; neutro y tierra) con identificador con llaves TM : 1 x 3x 80 A, 28 x 1x 10 A, 6x 1x 16 A	*un*	*1*	*4.238.900*	*4.238.900*
5.1.4	Alimentaciones de fuerza a tablero seccional EMERGENCIA con Conductor NYY 4 x 10 mm2	ml	35	50.198	1.756.930
5.1.5	Alimentaciones de fuerza a tablero seccional ANDEcon Conductor NYY 4 x 25 mm2	ml	35	117.128	4.099.480
5.2	**Circuitos internos, a partir de los tableros**				-
5.2.1	Boca para Iluminacion interior, no incluye artefacto	un	90	90.635	8.157.150
5.2.2	Boca para tomas comunes, incluye el toma corrientes	un	50	122.705	6.135.250
5.2.3	Boca para tomas especiales tipo schuko c/ tierra, incluye el toma corrientes	un	102	162.417	16.566.534
5.2.4	Boca para ventiladores de techo	un	8	97.886	783.088
5.2.5	*Boca para circuito especial*, monofasico para Acondicionador de Aire	un	15	176.918	2.653.770
5.2.6	Boca para circuito especial, Ducha electrica q incluya llave tipo calefon 25 A	un	3	176.918	530.754
5.2.7	Boca para timbre, incluye artefato	un	15	200.790	3.011.850
5.3	**ARTEFACTOS ELÉCTRICOS**				-
5.3.1	Artefacto para 2 lámparas fluorescentes de 40W	un	72	319.033	22.970.376
5.3.2	Artefacto para 1 lámparas fluorescentes de 40W	un	18	228.678	4.116.204

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar [illegible] Cabrera Gómez

5.3.3	Sistema de puesta a tierra	un.	1	5.019.750	5.019.750
				SUB TOTAL	**83.689.060**
ITEM 6 TRABAJOS ELECTRICOS EN LAVANDERIA					
6.1	**Construcción de Registros eléctricos e interconexiones**				-
6.1.1	Regsitro 30x30x30cm, según detalle	un	3	151.262	453.786
6.1.2	T.S. Lavanderia ANDE tablero metalico , con barras de cobre (3 fases; neutro y tierra) con identificador con llaves TM : 1 x 3x80 A, 6 x 3x10 A, 7 x 1x 10 A, 2 x 1x 25 A, 4 x 1x 16 A	un	1	3.346.500	3.346.500
6.1.3	Alimentaciones de fuerza a tablero seccional ANDE con Conductor NYY 4 x 25 mm2	ml	120	117128	14.055.360
6.2	**Circuitos internos, a partir de los tableros**				-
6.2.1	Boca para Iluminacion interior, no incluye artefacto	un	15	90.632	1.359.480
6.2.2	Boca para tomas comunes, incluye el toma corrientes	un	13	122.705	1.595.165
6.2.3	Boca para tomas especiales tipo schuko c/ tierra, incluye el toma corrientes	un	11	162.417	1.786.587
6.2.4	Boca para circuito especial, trifásico	un	5	420.495	2.102.475
6.2.5	Boca para ventiladores de techo	un	2	97.888	195.776
6.2.6	Boca para circuito especial, monofasico para Acondicionador de Aire	un	4	176.923	707.692
6.2.7	Boca para circuito especial, Ducha electrica q incluya llave tipo calefon 25 A	un	2	176.923	353.846
6.3	**ARTEFACTOS ELÉCTRICOS**				-
6.3.1	Artefacto para 2 lámparas fluorescentes de 40W	un	13	319.033	4.147.429

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

6.3.2	Artefacto para 1 lámparas fluorescentes de 20W	un	2	228.678	457.356
6.3.3	Sistema de puesta a tierra	un.	1	5.019.750	5.019.750
				SUB TOTAL	**35.581.202**
ITEM 7 TRABAJOS ELECTRICOS EN ESTERILIZACION					
7.1	Construcción de Registros eléctricos e interconexiones				
7.1.1	Regsitro 30x30x30cm, según detalle	un	1,00	151.262	151.262
7.1.2	T.S. Esterilización ANDE tablero metalico , con barras de cobre (3 fases; neutro y tierra) con identificador con llaves TM : 1 x 3x 63A, 2 x 3x10 A, 4 x 1x 10 A, 6 x 1x 16 A	un	1,00	2.788.750	2.788.750
7.1.3	Alimentaciones de fuerza a tablero seccional ANDE con Conductor NYY 4 x 16 mm2	ml	110,00	78.085	8.589.350
7.2	Circuitos internos, a partir de los tableros				-
7.2.1	Boca para Iluminacion interior, no incluye artefacto	un	17,00	90.635	1.540.795
7.2.2	Boca para tomas comunes, incluye el toma corrientes	un	15,00	122.705	1.840.575
7.2.3	Boca para tomas especiales tipo schuko c/ tierra, incluye el toma corrientes	un	12,00	162.417	1.949.004
7.2.4	Boca para circuito especial, trifásico	un	2,00	420.544	841.088
7.2.5	Boca para ventiladores de techo	un	3,00	97.886	293.658
7.2.6	Boca para circuito especial, monofasico para Acondicionador de Aire	un	6,00	176.918	1.061.508
7.3	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS				-
7.3.1	Artefacto para 2 lámparas fluorescentes de 40W	un	15,00	319.033	4.785.495

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Cáceres Gómez

7.3.2	Artefacto para 1 lámparas fluorescentes de 20W	un	2,00	228.678	457.356
7.3.3	Sistema de puesta a tierra	un.	1,00	5.019.750	5.019.750
				SUB TOTAL	**29.318.591**
ITEM 8 TRABAJOS ELECTRICOS EN PASILLOS					
8.1	Regsitro 30x30x30cm, para lineas de fuerza a los tableros desde PD	un	5	151.262	756.310
8.2	Boca para iluminación EXTERIOR , no incluye artefacto	un	37	90.635	3.353.495
8.3	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS				-
8.3.1	Artefacto para 2 lámparas fluorescentes de 40W	un	27	319.033	8.613.891
8.3.2	Artefacto para 1 lámparas fluorescentes de 40W	un	10	228.678	2.286.780
				SUB TOTAL	**15.010.476**
ITEM 9 INSTALACION SEÑALES DEBILES-INCENDIO Y PROVISION DE EQUIPOS					
9.1	**BOCAS DE INSTALACION SEÑALES DEBILES**				
9.1.1	Acometida señales débiles	gl	1	1.731.450	1.731.450
9.1.2	Boca de central de datos	un	1	395.275	395.275
9.1.3	Boca de micrófono	un	1	106.894	106.894
9.1.4	Boca de toma de datos	un	8	106.894	855.152
9.1.5	Boca de toma para teléfono	un	8	106.894	855.152
9.1.6	PROVISION Y MONTAJE DE BANDEJA LISA PORTACABLES DE 150mm. SOBRE CIELO RASO	Mts.	70	133860	9.370.200
9.2	**BOCAS DE PREVENCION DE INCENDIOS**				-
9.2.1	Boca de detector de Humo-Calor (HC)	un	43	385.090	16.558.870
9.2.2	Boca de alarma Audiovisual (AV)	un	2	499.550	999.100

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Darlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Caete Gómez

9.2.3	Boca de accionador manual (AM)	un	2	470.450	940.900
9.2.4	Boca de Panel Central de Control (PCC)	un	4	780.850	3.123.400
9.2.5	Luz de emergencia a bateria	Un.	34	239.590	8.146.060
9.2.6	bocas para Señalización de salida led a bateria	Un	33	327.860	10.819.380
				SUB TOTAL	53.901.833
				PRECIO TOTAL	2.627.120.821

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO (Gs. 2.627.120.821)** con todos los impuestos incluidos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SAN IGNACIO"

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 150 (CIENTO CINCUENTA) DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DE LA CONTRATISTA COMO SE MENCIONA EN LA CGC 21.1.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Dertis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Goiti Gómez

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín María Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SAN IGNACIO"

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Baete Gómez

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 12 días del mes de diciembre de 2016.

ABG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

ING. OSCAR GAETE GOMEZ
CONTRATADO
Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES

ABG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES