GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 49/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 21/03/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 180/2023

LOTE: 12

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 090/2023

EQUIPO: POZO NAZARETH.

UBICACIÓN: ASUNCIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 4	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACIÓN DE ELECTROBOMBA DE POZO PROFUNDO DE 25 HP, 380 V, 2900 RPM				
4.1	Traslado, desarmado y limpieza de la Electrobomba	1	UNIDAD	215.553	215.553
4.2	Bobinado del estator, con cable higroscopico o de identicas caracteristicas al bobinado original. (Ya se incluye cable de salida - 4 Metros)	1	UNIDAD	3.628.352	3.628.352
4.3	Provisión de cable de salida.(4 Metros)	1	UNIDAD	237.075	237.075
4.4	Colocacion de cable de salida.(4 Metros)	1	UNIDAD	19.354	19.354
4.6	Encamisado de alojamiento de buje.	1	Unidad	258.663	258.663
4.7	Confeccion y maquinado de bujes en bronce.	1	Unidad	211.673	211.673
4.8	Mano de obra para Confeccion	1	Unidad	17.280	17.280
4.9	Confeccion y maquinado de bujes en carbon grafitado.	1	Unidad	296.343	296.343
4.10	Mano de obra para Confeccion	1	Unidad	24.192	24.192
4.11	Confeccion y maquinado de manguito de acople con estrias.	1	Unidad	446.530	446.530
4.12	Mano de obra para Confeccion	1	Unidad	36.452	36.452
4.16	Provisión de la diafragma del sellado.	1	Unidad	126.296	126.296
4.17	Colocacion del diafragma del sellado.	1	Unidad	10.310	10.310
4.18	Provisión de retenes	1	Unidad	54.467	54.467
4.19	Colocación de retenes	1	Unidad	4.446	4.446
4.20	Provisión kit de o-ring	1	Unidad	104.554	104.554
4.21	Colocación kit de o-ring	1	Unidad	8.535	8.535
4.22	Provisión de cojinete de empuje axial.	1	Unidad	1.270.042	1.270.042
4.23	Colocación de cojinete de empuje axial.	1	Unidad	103.680	103.680
4.24	Reparación de estria de punta eje del inducido.	1	Unidad	687.073	687.073
4.26	Reparacion de tapa superior / inferior del motor.	2	Unidad	131.766	263.532
4.27	Provisión de prensa cabo de salida del motor	1	Unidad	83.387	83.387
4.28	Colocacion de prensa cabo de salida del motor	1	Unidad	6.807	6.807
4.29	Balanceo del inducido.	1	Unidad	88.484	88.484
4.30	Reparacion de la carcaza de la bomba. (Se considera por Etapa)	13	Unidad	126.102	1.639.326
4.32	Provisión de carcaza segun muestra.	13	Unidad	254.008	3.302.104
4.34	Provisión de impulsor segun muestra.	13	Unidad	254.008	3.302.104
4.35	Colocacion de impulsor segun muestra.	13	Unidad	20.736	269.568
4.36	Confeccion de buje para impulsor.	13	Unidad	96.654	1.256.502
4.38	Confeccion de anillo fijo de carcaza.	13	Unidad	153.321	1.993.173
4.40	Confeccion de anillo desgastable en turbina.	13	Unidad	129.332	1.681.316
4.41	Confeccion de buje separador de turbina.	13	Unidad	131.766	1.712.958
4.42	Provisión de difusor.	10	Unidad	296.343	2.963.430

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la Gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 49/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 21/03/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 180/2023

LOTE: 12

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 090/2023

EQUIPO: POZO NAZARETH.

UBICACIÓN: ASUNCIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 4	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.43	Montaje de difusor.	10	Unidad	24.192	241.920
4.44	Provisión de tapa difusor.	13	Unidad	145.606	1.892.878
4.45	Montaje de tapa difusor.	13	Unidad	11.886	154.518
4.46	Provisión de antiarena inferior.	1	Unidad	55.042	55.042
4.47	Montaje de antiarena inferior.	1	Unidad	4.493	4.493
4.48	Provisión de anti arena superior.	1	Unidad	33.875	33.875
4.49	Montaje de anti arena superior.	1	Unidad	2.765	2.765
4.50	Provisión soporte intermedio.	13	Unidad	142.655	1.854.515
4.51	Montaje soporte intermedio.	13	Unidad	11.645	151.385
4.52	Provisión soporte mandata.	1	Unidad	175.950	175.950
4.53	Montaje soporte mandata.	1	Unidad	14.363	14.363
4.54	Confección de ejes de las turbinas, en acero	1	Unidad	258.663	258.663
4.55	Balanceo del impulsor	1	Unidad	84.745	84.745
4.56	Armado, megado y pintura de la Electrobomba.	1	Unidad	172.442	172.442
4.57	kit de empalme	1	Unidad	215.553	215.553
4.58	Solucion anticongelante	1	Unidad	68.543	68.543
4.59	Provisión de Bulonería según muestra (por unidad)	60	Unidad	19.273	1.156.380
4.60	Colocación de Bulonería según muestra (por unidad)	60	Unidad	1.573	94.380
4.63	Provisión de relé falta de fase	1	Unidad	169.815	169.815
4.65	Provisión de relé de sobrecarga de 24 a 40 Amp	1	Unidad	201.795	201.795
4.67	Provisión de contactor de k1 para 25 hp bobina 220 V	1	Unidad	364.322	364.322
4.69	Provisión de contactor de k2 para 25 hp bobina 220 V	1	Unidad	175.808	175.808
4.71	Provisión de contactor de k3 para 25 hp bobina 220 V	1	Unidad	58.411	58.411
4.73	Arenado de cuerpo de bomba e impulsore completo	1	Unidad	57.388	57.388
4.74	Provisión de cable TPR 4X10 - 06/ 1KV	120	Metro lineal	50.802	6.096.240

SON GUARANIES: CUARENTA MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA.- | 40.079.750

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.448.847.544
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.488.927.294
SALDO	1.141.072.706
PORCENTAJE DE EJECUCION	56,6%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa