essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

1ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 34/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 17/03/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO N°162/2023

LOTE: 3

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 074/2023

EQUIPO: COMPRESOR A TORNILLO FINI

UBICACIÓN: VK2

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 8	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION DE COMPRESOR TIPO: TORNILLO Fini BSC-15 de 15 HP				
8.1	Desarmado y limpieza del compresor.	1	UNIDAD	733.860	**733.860**
8.2	Verificación de estados de los tornillos sinfín.	1	UNIDAD	850.000	**850.000**
8.3	Limpieza, rectificación y pulida de tornillo sinfín.	1	UNIDAD	1.100.000	**1.100.000**
8.4	Provisión de reten unidad de aire.	1	UNIDAD	1.232.160	**1.232.160**
8.5	Colocación de reten.	1	UNIDAD	144.960	**144.960**
8.6	Provisión de transductor de presión.	1	UNIDAD	1.195.920	**1.195.920**
8.10	Provisión de sensor de temperatura.	1	UNIDAD	1.050.960	**1.050.960**
8.12	Provisión de Elemento separador.	1	UNIDAD	1.449.600	**1.449.600**
8.13	Colocación de elemento separador.	1	UNIDAD	94.224	**94.224**
8.14	Provisión de filtro de aire.	1	UNIDAD	253.680	**253.680**
8.15	Colocación de filtro de aire.	1	UNIDAD	39.864	**39.864**
8.16	Provisión de filtro de aceite.	1	UNIDAD	289.920	**289.920**
8.17	Colocación de filtro de aceite.	1	UNIDAD	28.992	**28.992**
8.18	Provisión de aceite, especial para compresor de aire a tornillo x litros.	10	UNIDAD	79.728	**797.280**
8.19	Colocación de aceite especial para compresor de aire a tornillo x litro.	1	UNIDAD	21.744	**21.744**
8.21	Colocación de rodamiento cilíndrico de la unidad de aire	1	UNIDAD	36.240	**36.240**
8.22	Provisión de rodamientos esférico de la unidad de aire	1	UNIDAD	434.880	**434.880**
8.24	Kit juntas - empaquetadura	1	UNIDAD	567.558	**567.558**
8.25	Limpieza general de los conductos interno	1	UNIDAD	543.600	**543.600**
8.26	Provisión de manguera descarga entre el filtro aceite - enfriador	1	UNIDAD	347.904	**347.904**
8.27	colocación de manguera descarga entre filtro aceite - enfriador	1	UNIDAD	28.992	**28.992**
8.28	Provisión de manguera de descarga entre enfriador - separador	1	UNIDAD	297.168	**297.168**
8.29	Colocación de manguera de descarga entre enfriador- separador	1	UNIDAD	36.240	**36.240**

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsu Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 34/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 17/03/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO N°162/2023

LOTE: 3

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 074/2023

EQUIPO: COMPRESOR A TORNILLO FINI

UBICACIÓN: VK2

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 8	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.30	Provisión de manguera de descarga entre separador - airend	1	UNIDAD	228.312	228.312
8.31	Colocación de manguera de descarga entre separador - airend	1	UNIDAD	21.744	21.744
8.32	Provisión de correa poli V - según muestra	1	UNIDAD	434.880	434.880
8.33	Colocación de correa poli V	1	UNIDAD	32.616	32.616
8.36	Provisión de manguera para alta presión de descarga	1	UNIDAD	350.078	350.078
8.37	Colocación de manguera para alta presión de descarga	1	UNIDAD	28.992	28.992
8.38	Verificación y limpieza de línea de barrido	1	UNIDAD	124.726	124.726
8.39	Provisión de válvula anti retorno de línea de barrido	1	UNIDAD	231.936	231.936
SON GUARANIES: TRECE MILLONES VEINTE Y NUEVE MIL TREINTA.-				13.029.030	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.061.127.432
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.074.156.462
SALDO	1.555.843.538
PORCENTAJE DE EJECUCION	40,8%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa