GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 27/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 14/03/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO N° 145/2023

LOTE: 3

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 066/2023

EQUIPO: TANQUE 1 ANTIARIETE.

UBICACIÓN: EPB VK2.

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 8	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION DE COMPRESOR TIPO: TORNILLO Fini BSC-15 de 15 HP				
8.1	Desarmado y limpieza del compresor.	1	UNIDAD	733.860	**733.860**
8.2	Verificación de estados de los tornillos sinfín.	1	UNIDAD	850.000	**850.000**
8.3	Limpieza, rectificación y pulida de tornillo sinfín.	1	UNIDAD	1.100.000	**1.100.000**
8.4	Provisión de reten unidad de aire.	1	UNIDAD	1.232.160	**1.232.160**
8.5	Colocación de reten.	1	UNIDAD	144.960	**144.960**
8.6	Provisión de transductor de presión.	1	UNIDAD	1.195.920	**1.195.920**
8.7	Colocación de transductor de presión.	1	UNIDAD	144.960	**144.960**
8.8	Provisión de solenoide de descarga.	1	UNIDAD	652.320	**652.320**
8.9	Colocación de solenoide de descarga.	1	UNIDAD	108.720	**108.720**
8.10	Provisión de sensor de temperatura.	1	UNIDAD	1.050.960	**1.050.960**
8.11	Colocación de sensor de temperatura.	1	UNIDAD	72.480	**72.480**
8.12	Provisión de Elemento separador.	1	UNIDAD	1.449.600	**1.449.600**
8.13	Colocación de elemento separador.	1	UNIDAD	94.224	**94.224**
8.14	Provisión de filtro de aire.	1	UNIDAD	253.680	**253.680**
8.15	Colocación de filtro de aire.	1	UNIDAD	39.864	**39.864**
8.16	Provisión de filtro de aceite.	1	UNIDAD	289.920	**289.920**
8.17	Colocación de filtro de aceite.	1	UNIDAD	28.992	**28.992**
8.18	Provisión de aceite, especial para compresor de aire a tornillo x litros.	7	UNIDAD	79.728	**558.096**
8.19	Colocación de aceite especial para compresor de aire a tornillo x litro.	1	UNIDAD	21.744	**21.744**
8.20	Provisión de rodamiento cilíndrico de la unidad de aire.	1	UNIDAD	471.120	**471.120**
8.21	Colocación de rodamiento cilíndrico de la unidad de aire.	1	UNIDAD	36.240	**36.240**
8.22	Provisión de rodamiento esférico de la unidad de aire.	1	UNIDAD	434.880	**434.880**
8.23	Colocación de rodamiento esférico de la unidad de aire.	1	UNIDAD	28.992	**28.992**
8.24	Kit juntas - empaquetadura.	1	UNIDAD	567.558	**567.558**
8.25	Limpieza general de los conductos interno.	1	UNIDAD	543.600	**543.600**
8.26	Provisión de manguera descarga entre el filtro aceite - enfriador.	1	UNIDAD	347.904	**347.904**
8.27	Colocación de manguera descarga entre filtro aceite - enfriador.	1	UNIDAD	28.992	**28.992**
8.28	Provisión de manguera de descarga entre enfriador - separador.	1	UNIDAD	297.168	**297.168**
8.29	Colocación de manguera de descarga entre enfriador- separador.	1	UNIDAD	36.240	**36.240**

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 27/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 14/03/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO N° 145/2023

LOTE: 3

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 066/2023

EQUIPO: TANQUE 1 ANTIARIETE.

UBICACIÓN: EPB VK2.

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 8	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.30	Provisión de manguera de descarga entre separador - airend.	1	UNIDAD	228.312	**228.312**
8.31	Colocación de manguera de descarga entre separador - airend.	1	UNIDAD	21.744	**21.744**
8.32	Provisión de correa poli V - según muestra.	1	UNIDAD	434.880	**434.880**
8.33	Colocación de correa poli V.	1	UNIDAD	32.616	**32.616**
8.34	Provisión de vibra stop.	6	UNIDAD	72.480	**434.880**
8.35	Colocación de vibra stop.	6	UNIDAD	14.496	**86.976**
8.38	Verificación y limpieza de línea de barrido.	1	UNIDAD	124.726	**124.726**
8.41	Provisión de relé térmico.	1	UNIDAD	181.200	**181.200**
8.45	Provisión del controlador a sistemas electromecánico.	1	UNIDAD	2.500.000	**2.500.000**
8.46	Colocación de controlador.	1	UNIDAD	326.160	**326.160**
8.51	Provisión rodamientos frontal y trasera del motor eléctrico.	1	UNIDAD	434.880	**434.880**
8.52	Colocación de rodamiento frontal y trasero de motor eléctrico.	1	UNIDAD	65.232	**65.232**
8.53	Rebobinado del motor eléctrico.	1	UNIDAD	953.313	**953.313**

SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y TRES.- | **18.640.073**

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	901.479.732
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	920.119.805
SALDO	1.709.880.195
PORCENTAJE DE EJECUCION	35%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

CP. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa