GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 20/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 20/02/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 097/2023

LOTE: 3

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 052/2023

EQUIPO: SOPLADOR 1

UBICACIÓN: VK2

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 5	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION DE COMPRESOR TIPO SOPLADORES SNH 60 DE 75 HP, MOTOR A 600V.				
5.1	Desarmado y limpieza del soplador	1	UNIDAD	1.100.000	**1.100.000**
5.2	Verificación de estado de los lóbulos	1	UNIDAD	968.816	**968.816**
5.3	Verificación de estados de los engranajes	1	UNIDAD	968.816	**968.816**
5.4	Regulación de presión de salida según necesidad	1	UNIDAD	770.603	**770.603**
5.5	Provisión de rodamientos a bolilla, doble hilera	2	UNIDAD	1.594.560	**3.189.120**
5.6	Colocación de rodamiento a bolilla, doble hilera	2	UNIDAD	253.680	**507.360**
5.9	Provisión de rodamientos a rodillo abierto	2	UNIDAD	1.232.160	**2.464.320**
5.10	Colocación de rodamiento a rodillo abierto	2	UNIDAD	159.456	**318.912**
5.11	Provisión de aceite de caja de engranaje (Conjunto)	2	UNIDAD	1.159.680	**2.319.360**
5.12	Colocación de aceite de caja a engranaje	2	UNIDAD	210.192	**420.384**
5.13	Provisión del conjunto de mirilla	2	UNIDAD	1.993.200	**3.986.400**
5.14	Colocación de conjunto de mirilla	2	UNIDAD	362.400	**724.800**
5.15	Provisión de sello del eje principal	1	UNIDAD	2.900.000	**2.900.000**
5.16	Colocación de sello del eje principal	1	UNIDAD	543.600	**543.600**
5.17	Provisión de juntas y retenes	1	UNIDAD	5.798.400	**5.798.400**
5.18	Colocación de juntas y retenes	1	UNIDAD	579.840	**579.840**
5.19	Provisión de buje "Manguito" eje principal	2	UNIDAD	5.798.400	**11.596.800**
5.20	Colocación de buje manguito, eje principal	1	UNIDAD	471.120	**471.120**
5.21	Provisión de los engranajes	1	UNIDAD	12.000.000	**12.000.000**
5.22	Colocación de engranajes	1	UNIDAD	1.449.600	**1.449.600**
5.23	Provisión de arandela de separación	4	UNIDAD	1.522.080	**6.088.320**
5.24	Colocación de arandela de separación	4	UNIDAD	253.680	**1.014.720**
5.25	Provisión de anillo eje principal lado engranaje	1	UNIDAD	5.725.920	**5.725.920**

Ing. Dolci Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contrato
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Sr. Willian Caballero Irala
Coordinador

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 20/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 20/02/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 097/2023

LOTE: 3

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 052/2023

EQUIPO: SOPLADOR 1

UBICACIÓN: VK2

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 5	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.26	Colocación de anillo eje principal lado engranaje	1	UNIDAD	152.208	**152.208**
5.27	Provisión del separador de rodamientos	2	UNIDAD	1.087.200	**2.174.400**
5.28	Colocación de separador de rodamientos	1	UNIDAD	181.200	**181.200**
5.29	Provisión de resorte del regulador de presión	1	UNIDAD	652.320	**652.320**
5.30	Colocación de resorte del regulador de presión	1	UNIDAD	65.232	**65.232**
5.31	Provisión de goma del conjunto acople motor	1	UNIDAD	1.087.200	**1.087.200**
5.32	Colocación de goma del conjunto acople motor	1	UNIDAD	202.944	**202.944**
5.33	Provisión de filtro de aire	1	UNIDAD	2.246.880	**2.246.880**
5.34	Colocación de filtro de aire	1	UNIDAD	289.920	**289.920**
5.35	Armado y pintura de la unidad sopladora	1	UNIDAD	1.223.100	**1.223.100**
SON GUARANIES: SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE.-					**74.182.615**

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	573.141.193
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	647.323.808
SALDO	1.982.676.192
PORCENTAJE DE EJECUCION	24,6%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delio Romero
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ESSAP

Sr. Willian Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
ESSAP S.A.