essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 06/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ" - Contrato ID N° 405.045. **CONTRATO N° 11/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE SUS OBLIGACIONES.

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. — **FECHA: 24/06/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº: GO N° 448/2022

LOTE N° 1

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO GO N°1264/2022

EQUIPO: BOMBA GINARD 1

UBICACIÓN: TAC DGM2

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 1	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACIÓN DE BOMBA GINARD 1 TAC DGM2-ADAPTACIÓN PARA RuhRPumpem				
	REPARACIÓN DE BOMBA VERTICAL DE 600 KW,4583 M3/H,980 RPM				
1.1.1	Confección de turbina,en bronce SAE 64 según muestra	1	UNIDAD	80.500.000	80.500.000
1.1.2	Mano de obra de colocación de turbina	1	UNIDAD	3.500.000	3.500.000
1.1.3	Confección y maquinado de eje para impulsores, en acero SAE 1045	1	UNIDAD	7.000.000	7.000.000
1.1.4	Mano de obra de colocación de eje para impulsores	1	UNIDAD	600.000	600.000
1.1.5	Reparación de la carcasa en Ho Fo nodular, según indicación.	2	UNIDAD	7.000.000	14.000.000
1.1.6	Relleno del guarda fango con cromo niquel y rectificado según indicación	1	UNIDAD	2.400.000	2.400.000
1.1.7	Reparación del rompe vértice en acero,según indicación	1	UNIDAD	2.900.000	2.900.000
1.1.8	Confección y maquinado de bujes de la carcasa, en bronce SAE 64, según muestra	2	UNIDAD	7.350.000	14.700.000
1.1.9	Mano de obra de colocación de bujes de carcasa	2	UNIDAD	750.000	1.500.000
1.1.10	Provisión de bulonera con tuerca de acero para bomba según muestra	48	UNIDAD	65.000	3.120.000
1.1.11	Mano de obra de colocación de bulonera para bomba	48	UNIDAD	7.000	336.000
1.1.12	Confección y maquinado de manchón de acople de eje,según muestra ,en acero SAE 1045	5	UNIDAD	5.300.000	26.500.000
1.1.13	Provisión de tornillo 12 mm x 2" cabeza Allen para manchón de acople de eje,según muestra	40	UNIDAD	12.500	500.000
1.1.14	Confección de anillo fijo de la bomba	2	UNIDAD	6.500.000	13.000.000
1.1.15	Mano de obra de colocación de anillo fijo de la bomba	2	UNIDAD	750.000	1.500.000
1.1.16	Confección de anillo desgastable del impulsor	2	UNIDAD	6.500.000	13.000.000
1.1.17	Mano de obra de colocación de anillo desgastable del impulsor	2	UNIDAD	750.000	1.500.000
1.1.18	Confección de chavetas, según muestra ,en acero SAE 1045	3	UNIDAD	88.000	264.000
1.1.19	Mano de obra de colocación de chavetas	3	UNIDAD	10.000	30.000
1.1.20	Provisión de bulones con tuercas en acero para unión de columnas según muestra	120	UNIDAD	67.000	8.040.000

Lic. Raiza Queiroz
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap
UGBYS

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Eta Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 06/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ" - Contrato ID N° 405.045. **CONTRATO N° 11/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE SUS OBLIGACIONES.

CONTRATISTA: **INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.** | FECHA: 24/06/2022

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº: GO N° 448/2022

LOTE N° 1

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO GO N°1264/2022

EQUIPO: BOMBA GINARD 1

UBICACIÓN: TAC DGM2

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 1	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1.21	Mano de obra de colocación de Bulones	120	UNIDAD	5.000	600.000
1.1.22	Confección y maquinado en chapa doblada con bridas,centralizador y nervios de refuerzo en caño corto para tubería de impulsión según muestra	1	UNIDAD	10.000.000	10.000.000
1.1.23	Balanceo dinámico del conjunto eje-impulsor	1	UNIDAD	300.000	300.000
1.1.24	Mano de obra de arenado , pintura y armado de la bomba	1	UNIDAD	300.000	300.000
SON GUARANIES: DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVENTA MIL.-					206.090.000

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.871.060.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.003.530.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.209.620.000
SALDO	661.440.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	64,6%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Lic. Raiza Quiñonez
Unidad de Gestion de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrau
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essapsa

UGBYS