GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 68/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 21/04/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 222/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 109/2023

EQUIPO: BOMBA 4

UBICACIÓN: CD ZONA BAJA

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 5	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO HORIZONTAL DE 95 KW 125 HP 600 V 1480 RPM				
5.1	Mano de obra de Desarmado y limpiado del motor	1	UNIDAD	250.000	**250.000**
5.2	Materiales para el Bobinado del estator con alambre de Clase H cintado con cinta de fibra de vidrio cartonado con carton thernomid con cable salida y Barnizado	1	UNIDAD	7.591.616	**7.591.616**
5.3	Mano de obra para Bobinado del estator con alambre de Clase H cintado con cinta de fibra de vidrio cartonado con carton thernomid con cable salida y Barnizado	1	UNIDAD	1.897.696	**1.897.696**
5.4	Provision de los termitores PTC	1	UNIDAD	263.638	**263.638**
5.5	Mano de obra de montaje de los termitores PTC	1	UNIDAD	65.598	**65.598**
5.6	Materiales para el Barnizado de la bobina del estator	1	UNIDAD	263.638	**263.638**
5.7	Mano de obra para el Barnizado de la bobina del estator	1	UNIDAD	65.598	**65.598**
5.8	Mano de obra de Horneado del estator	1	UNIDAD	250.000	**250.000**
5.9	Mano de obra de Reparacion de la chavetera en acero	1	UNIDAD	150.000	**150.000**
5.10	Provision de chaveta en acero segun muestra	1	UNIDAD	120.000	**120.000**
5.11	Mano de obra de montaje de chaveta en acero segun muestra	1	UNIDAD	73.937	**73.937**
5.12	Mano de obra de Verificacion del estado de las cajas de rodamientos	2	UNIDAD	107.461	**214.922**
5.13	Materiales para el Encamisado de la caja de rodamiento	2	UNIDAD	313.484	**626.968**
5.14	Mano de obra para el Encamisado de la caja de rodamiento	2	UNIDAD	78.059	**156.118**
5.15	Mano de obra de Verificacion del estado del asiento de rodamientos	2	UNIDAD	107.461	**214.922**
5.16	Materiales para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2	UNIDAD	300.000	**600.000**
5.17	Mano de obra para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2	UNIDAD	117.403	**234.806**
5.18	Mano de obra de Verificacion del estado de las terminales de salida	1	UNIDAD	60.047	**60.047**
5.19	Provision de las terminales por uno similar	3	UNIDAD	54.790	**164.370**
5.20	Mano de obra de montaje de las terminales por uno similar	3	UNIDAD	13.386	**40.158**
5.21	Mano de obra de Verificacion del estado de los cables de salida	1	UNIDAD	81.603	**81.603**
5.22	Provision del cable de salida	2	METROS	88.154	**176.308**

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contrat. GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Romero
Jefe U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 68/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 21/04/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 222/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 109/2023

EQUIPO: BOMBA 4

UBICACIÓN: CD ZONA BAJA

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 5	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.23	Mano de obra de montaje del cable de salida	1	UNIDAD	22.038	22.038
5.24	Mano de obra de Verificacion del estado del ventilador y balanceo	1	UNIDAD	107.461	107.461
5.25	Mano de obra de Reparacion del ventilador	1	UNIDAD	328.701	328.701
5.26	Provision aisladores de salida	3	UNIDAD	298.655	895.965
5.27	Mano de obra de montaje aisladores de salida	1	UNIDAD	73.937	73.937
5.28	Provision de rodamiento	2	UNIDAD	756.729	1.513.458
5.29	Mano de obra de montaje de rodamiento	2	UNIDAD	188.871	377.742
5.30	Mano de obra de Verificacion del estado del cojinete en metal blanco; segun indicacion	1	UNIDAD	105.448	105.448
5.31	Materiales para el Rellenado y mecanizado del cojinete en metal blanco segun indicacion	1	UNIDAD	250.000	250.000
5.47	Mano de obra de Reparacion del entre hierro segun indicacion	1	UNIDAD	110.620	110.620
5.48	Provision de retenes segun muestra	1	UNIDAD	97.214	97.214
5.49	Mano de obra de montaje de retenes segun muestra	1	UNIDAD	24.303	24.303
5.50	Mano de obra de Balanceo dinamico del inducido	1	UNIDAD	300.000	300.000
5.51	Mano de obra de Megado y armado del motor	1	UNIDAD	290.000	290.000
5.52	Mano de obra de Pintado del motor	1	UNIDAD	96.527	96.527
SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTO CINCUENTA Y SIETE-				18.155.357	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.935.213.058
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.953.368.415
SALDO	676.631.585
PORCENTAJE DE EJECUCION	74,3%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefa Opta. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. MINI CENABRIA DE BARRAIL
Gerente Administrativo
essap sa